

ТОО «ТурМер Строй company»
ГОС ЛИЦЕНЗИЯ ГСЛ № 13020957 от 29.01.2013г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынского сельского округа Аягозского района области Абай"

Сметная документация

Объект: Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км),
Жанаауыл (1,465 км), в селе Шынкожа, Аягозского района, области Абай

Директор



Тураров М.Е.



г.Семей, 2025 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа, Аягозского района, области Абай " находится в регионе - Область Абай Аягозский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:
 - Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительномонтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборники единичных сметных цен на строительномонтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
 - Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
 - Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
 - Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
 - Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительными затрат. Затраты на организацию и управление стоимостью (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- Затраты технического надзора – 5 879,993 тыс. тенге.

Налог на добавленную стоимость на 2026 год - 16 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.12Д от 10.12.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.



Наименование
Заказчик

Ту" Аларата акшира Норманго сьвоного округе Аягозского района области Абай

(наименование организации)

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:

209 229,964 тыс тенге

28 841,092 тыс тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаууыл (1,465 км), в селе Шыңжа, Аягозского района, области Абай

(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
		Средства на экспертизу			508,455	508,455
		Итого по части I в текущих ценах			508,455	508,455
		Часть II. Средний/текущий ремонт автомобильных дорог				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Сооружение. Автомобильная дорога				

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог. Заказ №11-2-25

1	2	3	4	5	6	7
2-01	Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа		151 396,437			151 396,437
	Итого по главе 2		151 396,437			151 396,437
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства, в том числе наружное освещение					
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Итого по главам 1-7		151 396,437			151 396,437
	сметная з/плата					11 232,186
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					3,619
	Глава 8. Дополнительные затраты					
	Итого по главам 1-8		151 396,437			151 396,437
	Сметная прибыль (5)%		7 569,822			7 569,822
	Непредвиденные работы и затраты (2)%		3 027,929			3 027,929
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.		161 994,188			161 994,188
	Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор					
ПР РК 218-162-2023, п.7	Затраты на технический надзор				4 697,831	4 697,831
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				4 697,831	4 697,831
	Итого в текущих ценах в том числе		161 994,188		5 206,286	167 200,474
	Часть I, всего				508,455	508,455

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог. Заказ №11-2-25

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе					
	Средства на экспертизу, всего				508,455	508,455
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. 4 квартал - 100%				508,455	508,455
	Часть II, III, всего		161 994,188		4 697,831	166 692,019
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2026 г. 2 квартал - 100%		161 994,188		4 697,831	166 692,019
	В прогнозных ценах					
	Часть I, всего				528,183	528,183
	в том числе					
	Средства на экспертизу, всего				528,183	528,183
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,0388000000)				528,183	528,183
	Часть II, III, всего		174 791,729		5 068,960	179 860,689
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0790000000)		174 791,729		5 068,960	179 860,689
	Итого по части I, II, III		174 791,729		5 597,143	180 388,872
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. 4 квартал				528,183	528,183
	- 2026 г. 2 квартал		174 791,729		5 068,960	179 860,689
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего				28 841,092	28 841,092
	в т. ч. с разбивкой по годам:					
	- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)				63,382	63,382
	- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)				28 777,710	28 777,710

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог. Заказ №11-2-25

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сводному сметному расчету	174 791,729		34 438,235	209 229,964
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал			591,565	591,565
		- 2026 г. 2 квартал	174 791,729		33 846,670	208 638,399
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор

Тураров М.Е.



Покальная смета № 2-01-00-01

на Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа
(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ	Сметная стоимость	151396,437	тыс. тенге
	Средства на оплату труда	11232,186	тыс. тенге
	Нормативная трудоемкость	3,619	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			151 396 437
		Раздел 1. Ремонт ул. Ақтамберди, ИТОГО:	тенге			21 423 607
		Подраздел 1.1. Ремонт дороги, ИТОГО	тенге			18 167 219
1	1220-0201-0101 Клим = 1, 12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	2044	1479	3 023 076
2	291-015-1232 (основной ресурс) (кпп)	ЩПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	383,25	12635	4 842 364
3	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	1,46	4646	6 783
		неучтенные ресурсы				
3.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,5038	185057,71	278 290

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	18,25	56372	1 028 789
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	178,12	33491	5 965 417
5	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	73	880	64 240
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	88,33	33491	2 958 260
		Подраздел 1.2. Участки дороги с закруглением примыкания, ИТОГО	тенге			866 666
6	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, толщина 15 см	м2	102	1479	150 858
7	291-015-1232 (основной ресурс) (кпл)	ЦПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	19,125	12635	241 644
8	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,0672	4646	312
		неучтенные ресурсы				
8.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,069216	185057,71	12 809
9	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	0,84	56372	47 352
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,1984	33491	274 573
10	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	3,36	880	2 957

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,0656	33491	136 161
		Подраздел 1.3. Ремонт обочин, ИТОГО	тенге			653 189
11	1220-0601-0102 Кклим = 1,12	Присыпная обочина из ПГС, толщиной 15 см	м3	21,9	259	5 672
		неучтенные ресурсы				
11.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,718	9736	260 126
12	1127-0701-0114 Кклим = 1,12	Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см	м2 покрытия обочин	365	224	81 760
		неучтенные ресурсы				
12.1	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	27,594	11076	305 631
		Подраздел 1.4. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+10, ИТОГО	тенге			345 334
13	1101-0201-0502 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
14	1101-0102-0302 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
15	1130-0101-0102 Кклим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
16	1122-0103-0108 Кклим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
17	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
19	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
20	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 1.5. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+84, ИТОГО	тенге			345 334
21	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
22	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
23	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-правильная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
24	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
25	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x8,0 мм	м	8	24856	198 852
26	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
27	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 1.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+32, ИТОГО	тенге			345 334
29	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
30	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
31	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
32	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
33	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
34	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
35	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
36	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 1.7. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+72, ИТОГО	тенге			345 334
37	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
38	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
39	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
39.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
40	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
41	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
42	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
43	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
44	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 1.8. Обустройство дороги, ИТОГО	тенге			355 197
45	1106-0101-0104 Клим = 1,12 Коб =6	Устройство фундамента бетонного под стойки знаков	м3	0,35	32682	11 439
		неучтенные ресурсы				
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	39231	14 005
46	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	5	18513	92 565
47	251-101-0203 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	3	8040	24 120

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48	251-101-0212 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	2	11007	22 014
49	СРД-10-55-01	Установка дополнительных щитков	шт.	2	4274	8 548
50	251-101-0212 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 7.13, В=600 мм	шт.	2	11007	22 014
51	251-102-0709 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	5	10923	54 614
52	СРД-11-11-01	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	10 столбиков	2,4	4786	11 486
		неучтенные ресурсы				
52.1	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм	шт.	24	3933	94 392
		Раздел 2. Ремонт ул. А. Оспанов, ИТОГО:	тенге			47 197 876
		Подраздел 2.1. Ремонт дороги, ИТОГО	тенге			41 809 490
53	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	4704	1479	6 957 216
54	291-015-1232 (основной ресурс) (кпп)	ЩПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	882	12635	11 144 070
55	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	3,36	4646	15 611
		неучтенные ресурсы				
55.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,4608	185057,71	640 448
56	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	42	56372	2 367 624

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
56.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	409,92	33491	13 728 631
57	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	168	880	147 840
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	203,28	33491	6 808 050
		Подраздел 2.2. Участки дороги с закруглением примыкание, ИТОГО	тенге			1 444 444
58	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением пригтовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	170	1479	251 430
59	291-015-1232 (основной ресурс)	ЩПС С4 Фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	31,875	12635	402 741
60	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,112	4646	520
		неучтенные ресурсы				
60.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,11536	185057,71	21 348
61	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	1,4	56372	78 921
		неучтенные ресурсы				
61.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,664	33491	457 621
62	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	5,6	880	4 928
		неучтенные ресурсы				
62.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,776	33491	226 935
		Подраздел 2.3. Ремонт съездов, ИТОГО	тенге			1 253 245

1	2	3	4	5	6	7
63	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением пригтовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	140,85	1479	208 317
64	291-015-1232 (основной ресурс) (кпл)	ЩПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	26,40938	12635	333 682
65	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,1008	4646	468
		неучтенные ресурсы				
65.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,103824	185057,71	19 213
66	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	1,26	56372	71 029
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,2976	33491	411 859
67	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	5,04	880	4 435
		неучтенные ресурсы				
67.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,0984	33491	204 242
		Подраздел 2.4. Ремонт обочин, ИТОГО	тенге			1 503 231
68	1220-0601-0102 Клим = 1,12	Присыпная обочина из ПГС,толщиной 15 см	м3	50,4	259	13 054
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	61,488	9736	598 647
69	1127-0701-0114 Клим = 1,12	Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см	м2 покрытия обочин	840	224	188 160

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
69.1	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	63,504	11076	703 370
		Подраздел 2.5. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+10, ИТОГО	тенге			345 334
70	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
71	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
72	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
72.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
73	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
74	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
75	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
76	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
77	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 2.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+76, ИТОГО	тенге			345 334
78	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
79	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
80	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
80.1	211-601-0101	неучтенные ресурсы				
81	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
82	241-102-0242 (основной ресурс)	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
83	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
84	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
85	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
86	1106-0101-0104 Клим = 1,12 Ко6 =9	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 2.7. Обустройство дороги, ИТОГО	тенге			496 798
86.1	212-101-0301	Устройство фундамента бетонного под стойки знаков	м3	0,63	32682	20 590
87	СРД-10-54-01	неучтенные ресурсы				
88	251-101-0203 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6426	39231	25 210
		Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	9	18513	166 617
		Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	5	8040	40 200

1	2	3	4	5	6	7
89	251-101-0212 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В-600 мм	шт.	4	11007	44 028
90	251-102-0709 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	9	10923	98 306
91	СРД-11-11-01	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	10 столбиков	1,8	4786	8 615
		неучтенные ресурсы				
91.1	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм	шт.	18	3933	70 794
92	СРД-19-7-01	Поднятие колодцев на отметку высотой до 120 мм	шт	1	14851	14 851
		неучтенные ресурсы				
92.1	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7588	7 588
		Раздел 3. Ремонт ул. Жанаауыл, ИТОГО:	тенге			82 774 955
		Подраздел 3.1. Ремонт дороги, ИТОГО	тенге			72 917 741
93	1220-0201-0101 Клим = 1, 12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	8204	1479	12 133 716
94	291-015-1232 (основной ресурс) (кпп)	ЩПС С4 фр.0-80 мм, ГОСТ 25607-2009	м3	1538,25	12635	19 435 789
95	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	5,86	4646	27 226
		неучтенные ресурсы				
95.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	6,0358	185057,71	1 116 971
96	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	73,25	56372	4 129 249

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
96.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	714,92	33491	23 943 386
97	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	293	880	257 840
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	354,53	33491	11 873 564
		Подраздел 3.2. Участки дороги с закруглением примыкания, ИТОГО	тенге			1 733 333
98	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	204	1479	301 716
99	291-015-1232 (основной ресурс) (кпл)	ЦПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	38,25	12635	483 289
100	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,1344	4646	624
		неучтенные ресурсы				
100.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,138432	185057,71	25 618
101	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	1,68	56372	94 705
		неучтенные ресурсы				
101.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,3968	33491	549 145
102	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	6,72	880	5 914
		неучтенные ресурсы				
102.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,1312	33491	272 322
		Подраздел 3.3. Ремонт съездов, ИТОГО	тенге			1 670 994

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
103	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	187,8	1479	277 756
104	291-015-1232 (основной ресурс)	ЩПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	35,2125	12635	444 910
105	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,1344	4646	624
		неучтенные ресурсы				
105.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,138432	185057,71	25 618
106	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	1,68	56372	94 705
		неучтенные ресурсы				
106.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,3968	33491	549 145
107	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	6,72	880	5 914
		неучтенные ресурсы				
107.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,1312	33491	272 322
		Подраздел 3.4. Ремонт обочин, ИТОГО	тенге			2 621 706
108	1220-0601-0102 Клим = 1,12	Присыпная обочина из ПГС,толщиной 15 см	м3	87,9	259	22 766
		неучтенные ресурсы				
108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	107,238	9736	1 044 069
109	1127-0701-0114 Клим = 1,12	Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см	м2 покрытия обочин	1465	224	328 160

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
109.1	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	110,754	11076	1 226 711
		Подраздел 3.5. Замена на метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+80, ИТОГО	тенге			365 015
110	1216-0101-1504 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж	м трубопровода	8	2427	19 416
111	414-104-0501	Мусор труба. Погрузка	т	0,24	264	63
112	411-102-0104 Коб=4	Перевозка старых труб бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	0,96	210	202
113	1101-0201-0502 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
114	1101-0102-0302 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
115	1130-0101-0102 Кклим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
115.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
116	1122-0103-0108 Кклим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
117	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
118	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930

1	2	3	4	5	6	7
119	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
120	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 3.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+05, ИТОГО	тенге			345 334
121	1101-0201-0502 Клим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4	528	2 112
122	1101-0102-0302 Клим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	8519	3 408
123	1130-0101-0102 Клим = 1,12	Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,4	10735	4 294
		неучтенные ресурсы				
123.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,44	9736	4 284
124	1122-0103-0108 Клим = 1,12	Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	км трубопровода	0,008	6131747	49 054
125	241-102-0242 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8	24856	198 852
126	1130-0504-0103 Клим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	8,168	8439	68 930
127	1101-0102-0902 Клим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	2,8	4446	12 449
128	1101-0701-0601 Клим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	2,8	697	1 952
		Подраздел 3.7. Обустройство дороги, ИТОГО	тенге			793 491

SANA 2025.12Д от 10.12.2025 г.

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
129	1106-0101-0104 Клим = 1,12 Коб =15	Устройство фундамента бетонного под стойки знаков	м3	1,05	32682	34 316
		неучтенные ресурсы				
129.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,071	39231	42 016
130	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	15	18513	277 695
131	251-101-0203 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	6	8040	48 240
132	251-101-0212 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	8	11007	88 056
133	251-101-0212 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 6.4, В=600 мм	шт.	1	11007	11 007
134	251-102-0709 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	15	10923	163 843
135	СРД-11-11-01	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	10 столбиков	2,4	4786	11 486
		неучтенные ресурсы				
135.1	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	24	3933	94 392
136	СРД-19-7-01	Поднятие колодцев на отметку высотой до 120 мм	шт	1	14851	14 851
		неучтенные ресурсы				
136.1	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7588	7 588
		Подраздел 3.8. Парковка, ИТОГО	тенге			2 327 342
137	1220-0201-0101 Клим = 1,12	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением пригтовленной щПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	200	1479	295 800

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
138	291-015-1232 (основной ресурс) (кпл)	ЩПС С4 Фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009	м3	37,5	12635	473 812
139	СРД-2-132-01	Основание. Розлив битума	т битума	0,16	4646	743
		неучтенные ресурсы				
139.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1648	185057,71	30 498
140	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см)	100 м2 покрытия	2	56372	112 744
		неучтенные ресурсы				
140.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,52	33491	653 744
141	СРД-4-11-01 Коб =4	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	8	880	7 040
		неучтенные ресурсы				
141.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,68	33491	324 193
142	1130-0101-0103 Кклим = 1,12	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	2,16	14236	30 750
		неучтенные ресурсы				
142.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,3976	9736	23 343
143	1127-0201-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия БР 100.30.15	м бортового камня	54	2010	108 540
		неучтенные ресурсы				
143.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,916	41045	119 687

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
143.2	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	54	2712	146 448

Составил

Мерхатов М.М.

Проверил

Тураров М.Е.



Наименование стройки: Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Останов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа, Аягозского района, области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт улиц Ақтамберди (0,365 км), А. Останов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа

Основание: ДВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3619
---	------------------------------------	--------	------

Средства на оплату труда

11 232 186

Машины и механизмы

1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,5478208	16305 4380	41 542 11 159
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,118272	17182 4380	2 032 518
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	115,4963824	22044 4380	2 546 002 505 874

Заказ 11-2-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу новш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,899584	18777	16 891
5	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,4771	4380	3 940
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,66298176	15401	53 551
7	D314-102-0101	Кран на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,1696	4380	15 230
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,232364224	67	44
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	15,01794672	17335	2 940
10	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватками, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,066528	4448	754
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,494464	13604	3 161
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,23977472	4380	1 018
13	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш.-ч	21,126224	12209	183 354
14	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	1,247232	3065	46 030
					9650	642
					3065	204
					7003	17 469
					3065	7 646
					8916	28 886
					3065	9 930
					8107	171 270
					3114	65 787
					322	402

Заказ 11.2.25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,6597888	13233	88 129
16	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,177016	100	18
17	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	201,9473624	13602	2 746 888
18	D321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	52,81556	3665	740 137
19	D321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	152,410616	16155	853 235
20	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	575,4606256	3722	196 580
21	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	8,133888	20370	3 104 604
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,820271616	4448	677 922
23	D321-202-0102	Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	маш.-ч	1,56937664	17167	9 878 933
24	D321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	38,0272032	4380	2 520 518
25	D321-209-0101	Асфальтоукладчик, типоразмер 3	маш.-ч	42,252448	1130	4 317
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	91,1443848	33716	52 913
27	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,036064	7443	11 681
					180	6 845
					41189	1 740 336
					8996	375 878
					12931	1 178 588
					3065	279 358
					13975	84 354
					3722	22 466

Заказ 11-2-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки каменных бортовых	маш.-ч	2,84256	6958	19 779
29	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	1,11104	15769	17 520
30	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	16,876497376	4380	4 866
31	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,1696	8810	148 682
32	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	28,5943168	3065	51 726
33	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,54816	17475	2 964
34	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,62546688	3722	631
					11789	337 098
					3665	104 798
					49	174
					17	62

Итого по машинам и механизмам

1404,018520736

23 487 876

5 714 686

Материалы

1	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	201,852	11076	2 235 713
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	201,3616	9736	1 960 457
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0706	39231	81 232
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,916	41045	119 687
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0324	40422	1 310

Заказ 11-2-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,49008	41782	20 477
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,022	27481	605
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2078,456	33491	69 609 570
9	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,84	1019	3 913
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,54686	2146	3 320
11	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01472	127301	1 874
12	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00648	58637	380
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01421	122783	1 745
14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0016646	64654	108
15	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	11,730464	185057,71	2 170 813
16	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,294048	258774	76 092
17	217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,01392	1293570	18 006
18	217-108-0101	Газодфь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,149	861	989
19	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,32	2236	18 604
20	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,1045504	181321	18 957
21	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,088	275	2 499
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	400,2317372	36	14 408
23	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2432	550	134
24	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,06	251	15

Заказ 11-2-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,05162176	722902	37 317
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,32153	2928	3 869
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,15225	7006	1 067
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7588	15 176
29	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	65,344	501	32 737
30	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0058	754778	4 378
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000986	1027431	1 013
32	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x8,0 мм	м	64	24856,46	1 590 816
33	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	14	8040	112 560
34	251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	17	11007	187 119
35	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	29	10922,84	316 763
36	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм	шт.	66	3933	259 578
37	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91	м	54	2712	146 448
38	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00096	409769	393
39	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,03789952	225987	8 565
40	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,624	605	983
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	65,344	1293	84 490
42	291-015-1232	ЩПС С4 Фр.0-80 мм, ГОСТ 25607-2009	м3	2991,871875	12635	37 802 301

Заказ 11-2-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Итого по материалам

116 966 478

Перевозка грузов

1	411-102-0104	Перевозка старых труб бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	0,96	210	202
2	414-104-0501	Мусор труба. Погрузка	т	0,24	264	63

Итого по перевозке грузов

265

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа, Аягозского района, области Абай	
	Регион: Область Абай Аягозский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Клер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительными работами по строике 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксл. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 4 квартал - 100% (Клер=1,0388)
	2026 г. 2 квартал - 100% (Клер=1,079)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	241-102-0242 24856
	216-201-0203 185058
	251-102-0709 10923
Объект: №2-01	
Наименование: Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Средний ремонт улиц Актамберди (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанаауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа ДВ	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Мерхатов М.М.

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Проверил: Тураров М.Е.
Раздел №1 Ремонт ул. Актамберди .	
	Подраздел 1 Ремонт дороги
1	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОбФ3 = $\Phi 1^*5,6 = 2044$
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0404
	Ресурс исключен 211-201-0407
2	291-015-1232 (кпп) (ОР) ЦПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 ОбФ9 = $\Phi 3^*0,15^*1,25 = 383,25$ 12635
3	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОбФ4 = $\Phi 2^*0,8^*1000 = 1,46$
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
4	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОбФ2 = $\Phi 1^*5 = 1825$
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
5	СРД-4-11-01 ОбФ2 = $\Phi 1^*5 = 1825$ (Коб = 4)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
6	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОбФ26 = $34^*\Phi 25 = 102$
	Ресурс исключен 211-201-0404

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0407
7	291-015-1232 (кпп) (ОР) ЦПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 ОбФ31 = $\Phi 26^*0,15^*1,25 = 19,125$ 12635
8	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОбФ30 = $\Phi 27^*0,8^*1000 = 0,0672$
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
9	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОбФ27 = $\Phi 25^*28 = 84$
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Ресурс исключен 216-201-0302
10	СРД-4-11-01 ОбФ27 = $\Phi 25^*28 = 84$ (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Подраздел 3 Ремонт обочин
11	1220-0601-0102 Присыпная обочина из ПГС,толщиной 15 см ОбФ20 = $(\Phi 1)^*0,03^*2 = 21,9$
	Ресурс добавлен 211-601-0101 (ОР) Об=1 (Коб=1,22)
12	1127-0701-0114 Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см ОбФ21 = $\Phi 1 = 365$
	Ресурс заменен 261-101-0117->211-201-0402 (ОР) Об=0,06 (Коб=1,26)
	Подраздел 4 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0-10
13	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
14	1101-0102-0302 0,4

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
15	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4 Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
16	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 324-105-0401 Ресурс исключен 261-301-0172
17	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46
18	1130-0504-0103 8,168
19	Ресурс исключен 314-104-0101
20	1101-0102-0902 2,8 1101-0701-0601 2,8 Подраздел 5 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+84
21	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвале экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
22	1101-0102-0302 0,4
23	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4 Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
24	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 261-301-0172 Ресурс исключен 324-105-0401
25	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46

№ п/п	Показатели
26	1130-0504-0103 8,168 Ресурс исключен 314-104-0101
27	1101-0102-0902 2,8
28	1101-0701-0601 2,8 Подраздел 6 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+32
29	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвале экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
30	1101-0102-0302 0,4
31	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4 Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
32	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 324-105-0401 Ресурс исключен 261-301-0172
33	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46
34	1130-0504-0103 8,168 Ресурс исключен 314-104-0101
35	1101-0102-0902 2,8
36	1101-0701-0601 2,8 Подраздел 7 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+72
37	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвале экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
38	1101-0102-0302 0,4
39	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4 Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
40	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 261-301-0172 Ресурс исключен 324-105-0401
41	241-102-0242 (ОР) 8 С-24856,46
42	1130-0504-0103 8,168 Ресурс исключен 314-104-0101
43	1101-0102-0902 2,8
44	1101-0701-0601 2,8 Подраздел 8 Обустройство дороги
45	1106-0101-0104 Устройство фундамента бетонного под стойки знаков 0,07 (Коб = 5) Ресурс исключен 314-101-0103 212-101-0301 (ОР) СРД-10-54-01 5 Ресурс исключен 251-102-0703 Ресурс исключен 251-101-0203
47	251-101-0203 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм 3

№ п/п	Показатели
48	251-101-0212 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм 2
49	СРД-10-55-01 2 Ресурс исключен 251-101-0203
50	251-101-0212 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 7.13, В=600 мм 2
51	251-102-0709 (ОР) 5
52	СРД-11-11-01 24 Ресурс исключен 216-201-0301 Ресурс заменен D288-101-0192->251-201-0701 (ОР) Подраздел 10 Ликвидация пучинистых участков Подраздел 11 Ремонт дороги ПКЗ+25-ПК8+25 Подраздел 12 Ремонт съездов
Раздел №2 Ремонт ул. А. Оспанов.	
53	Подраздел 1 Ремонт дороги 1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приотопленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОбФ43 = Ф41*5.6 = 4704 Ресурс исключен 211-201-0407 Ресурс исключен 211-201-0401 Ресурс исключен 211-201-0404
54	291-015-1232 (кпп) (ОР) ЦПС С4 фр.0-80 мм, ГОСТ 25607-2009 м3 ОбФ47 = Ф43*0.15*1.25 = 882 12635
55	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОбФ44 = Ф42*0.8/1000 = 3,36

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
56	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР) СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОБФ42 = Ф41*5 = 4200 Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302 СРД-4-11-01 ОБФ42 = Ф41*5 = 4200 (Коб = 4) Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302
57	СРД-4-11-01 ОБФ42 = Ф41*5 = 4200 (Коб = 4) Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302
58	Подраздел 2 Участки дороги с закруглением примыкание 1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ШПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см 170 Ресурс исключен 211-201-0401 Ресурс исключен 211-201-0404 Ресурс исключен 211-201-0407
59	291-015-1232 (кпп) (ОР) ШПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 31,875 12635 СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума 0,112
60	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР) СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) 140 Ресурс исключен 216-201-0302
62	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) СРД-4-11-01 140 (Коб = 4)

№ п/п	Показатели
63	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302 Подраздел 3 Ремонт съездов 1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ШПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОБФ52 = Ф51*(16.5*0.3)*Ф50 = 140,85 Ресурс исключен 211-201-0407 Ресурс исключен 211-201-0404 Ресурс исключен 211-201-0401 291-015-1232 (кпп) (ОР) ШПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 ОБФ59 = Ф52*0.15*1.25 = 26,409375 12635 СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОБФ53 = Ф51*0.8/1000 = 0,1008 Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР) СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОБФ51 = Ф50*42 = 126 Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302 СРД-4-11-01 ОБФ51 = Ф50*42 = 126 (Коб = 4) Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР) Ресурс исключен 216-201-0302 Подраздел 4 Ремонт обочин 1220-0601-0102 Присыпная обочина из ПГС,толщиной 15 см ОБФ56 = Ф41*0.03*2 = 50,4 Ресурс добавлен 211-601-0101 (ОР) ОБ=1 (Коб=1,22)

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
69	1127-0701-0114 Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см ОБФ57 = $\Phi 41 \times 1 = 840$ Ресурс заменен 261-101-0117->211-201-0402 (ОР) ОБ-0,06 (Коб-1,26) Подраздел 5 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+10
70	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
71	1101-0102-0302 0,4
72	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4 Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
73	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 261-301-0172 Ресурс исключен 324-105-0401
74	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46
75	1130-0504-0103 8,168 Ресурс исключен 314-104-0101
76	1101-0102-0902 2,8
77	1101-0701-0601 2,8 Подраздел 6 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+78
78	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
79	1101-0102-0302 0,4
80	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4

№ п/п	Показатели
81	Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР) 1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008 Ресурс исключен 324-105-0401 Ресурс исключен 261-301-0172
82	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46
83	1130-0504-0103 8,168 Ресурс исключен 314-104-0101
84	1101-0102-0902 2,8
85	1101-0701-0601 2,8 Подраздел 7 Обустройство дороги
86	1106-0101-0104 Устройство фундамента бетонного под стойки знаков 0,07 (Коб = 9) 212-101-0301 (ОР) Ресурс исключен 314-101-0103
87	СРД-10-54-01 9 Ресурс исключен 251-101-0203 Ресурс исключен 251-102-0703
88	251-101-0203 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм 5
89	251-101-0212 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм 4
90	251-102-0709 (ОР) 9 С=10922,84

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
91	СРД-11-11-01 18
	Ресурс исключен 216-201-0301
	Ресурс заменен D288-101-0192->251-201-0701 (ОР)
92	СРД-19-7-01 Поднятие колодцев на отметку высотой до 120 мм 1
	Ресурс исключен 244-202-0101
	Ресурс заменен 225-101-0200->225-101-0201 (ОР) ОБ=1
	Подраздел 8 Ликвидация пучинистых участков
Раздел №3 Ремонт ул. Жанаауыл.	
	Подраздел 1 Ремонт дороги
93	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОБФ73 = Ф71*5,6 = 8204
	Ресурс исключен 211-201-0404
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0407
94	291-015-1232 (кпп) (ОР) ШПС С4 Фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 ОБФ103 = Ф73*0,15*1,25 = 1538,25 12635
95	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОБФ76 = Ф72*0,8/1000 = 5,86
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
96	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОБФ72 = Ф71*5 = 7325
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Ресурс исключен 216-201-0302

№ п/п	Показатели
97	СРД-4-11-01 ОБФ72 = Ф71*5 = 7325 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Подраздел 2 Участки дороги с закруглением примыкание
98	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см 204
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0404
	Ресурс исключен 211-201-0407
99	291-015-1232 (кпп) (ОР) ШПС С4 Фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 38,25 12635
100	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума 0,1344
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
101	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) 168
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
102	СРД-4-11-01 168 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Подраздел 3 Ремонт съездов
103	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЦПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОБФ121 = Ф120*1(16,5*0,3) *Ф119 = 187,8

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 211-201-0407
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0404
104	291-015-1232 (кпм) (ОР) ШПС С4 фр.0-80 мм,ГОСТ 25607-2009 м3 ОБФ129 = $\Phi 121 \times 0,15 \times 1,25 = 35,2125$ 12635
105	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОБФ122 = $\Phi 120 \times 0,8 / 1000 = 0,1344$
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
106	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОБФ120 = $\Phi 119 \times 42 = 168$
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
107	СРД-4-11-01 ОБФ120 = $\Phi 119 \times 42 = 168$ (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Подраздел 4 Ремонт обочин
108	1220-0601-0102 Присыльная обочина из ПГС, толщиной 15 см ОБФ86 = $\Phi 71 \times 0,03 \times 2 = 87,9$
	Ресурс добавлен 211-501-0101 (ОР) ОБ=1 (Коб=1,22)
109	1127-0701-0114 Укрепление обочины щебнем М600. Толщина 6 см ОБФ87 = $\Phi 71 = 1465$
	Ресурс заменен 261-101-0117->211-201-0402 (ОР) ОБ=0,06 (Коб=1,26)
	Подраздел 5 Замена на метал. трубы д. 0,3 м, ПКО+80
110	1216-0101-1504 Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж 8

№ п/п	Показатели
111	414-104-0501 Мусор труба. Погрузка 0,24
112	411-102-0104 Перевозка старых труб бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км 0,24 (Коб = 4)
113	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
114	1101-0102-0302 0,4
115	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4
	Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)
116	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 324-105-0401
117	241-102-0242 (ОР) 8 С=24856,46
118	1130-0504-0103 8,168
	Ресурс исключен 314-104-0101
119	1101-0102-0902 2,8
120	1101-0701-0601 2,8
	Подраздел 6 Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+05
121	1101-0201-0502 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 4
122	1101-0102-0302 0,4
123	1130-0101-0102 Подушки под трубы из ПГС. Устройство 0,4
	Ресурс заменен 211-401-0103->211-601-0101 (ОР)

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
124	1122-0103-0108 Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм 0,008
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 261-301-0172
125	241-102-0242 (ОР) 8 C-24856,46
126	1130-0504-0103 8,168
	Ресурс исключен 314-104-0101
127	1101-0102-0902 2,8
128	1101-0701-0601 2,8
	Подраздел 7 Обустройство дороги
129	1106-0101-0104 Устройство фундамента бетонного под стойки знаков 0,07 (Коб = 15)
	212-101-0301 (ОР)
	Ресурс исключен 314-101-0103
130	СРД-10-54-01 15
	Ресурс исключен 251-102-0703
	Ресурс исключен 251-101-0203
131	251-101-0203 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2,4, А=700 мм 6
132	251-101-0212 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2,1, В=600 мм 8
133	251-101-0212 (ОР) Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 6,4, В=600 мм 1
134	251-102-0709 (ОР) 15 C=10922,84

№ п/п	Показатели
135	СРД-11-11-01 24
	Ресурс исключен 216-201-0301
	Ресурс заменен D288-101-0192->251-201-0701 (ОР)
136	СРД-19-7-01 Поднятие колдобов на отметку высотой до 120 мм 1
	Ресурс заменен 225-101-0200->225-101-0201 (ОР) Об=1
	Ресурс исключен 244-202-0101
	Подраздел 8 Парковка
137	1220-0201-0101 Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ШПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см ОбФ138 = 20*10 = 200
	Ресурс исключен 211-201-0404
	Ресурс исключен 211-201-0401
	Ресурс исключен 211-201-0407
138	291-015-1232 (кпл) (ОР) ШПС С4 фр.0-80 мм, ГОСТ 25607-2009 м3 ОбФ139 = Ф138*0,15*1,25 = 37,5 12636
139	СРД-2-132-01 Основание. Розлив битума ОбФ140 = Ф138*0,8*1000 = 0,16
	Ресурс заменен 216-201-0302->216-201-0203 (ОР)
140	СРД-4-10-01 Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (общая 6 см) ОбФ138 = 20*10 = 200
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
	Ресурс исключен 216-201-0302
	Ресурс исключен 216-201-0301
141	СРД-4-11-01 ОбФ138 = 20*10 = 200 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 216-201-0302

Заказ 11-2-25 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР)
142	1130-0101-0103 Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство ОБФ142 = $\Phi 141 \cdot 0,4 \cdot 0,1 = 2,16$
	Ресурс исключен 211-401-0103
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-601-0101 (ОР)
143	1127-0201-0602 Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия БР 100.30.15 ОБФ141 = 54 = 54
	Ресурс заменен 261-101-0341->255-101-0103 (ОР)
	212-101-0601 (ОР)