Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 40859,003 тыс.тнг.

в том числе 4377,750 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	0078-1	КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области	28 866,689	–	–	28 866,689
		Всего по главе	**28 866,689**	**–**	**–**	**28 866,689**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28 866,689**	**–**	**–**	**28 866,689**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	–	–	–	–
		Итого по главе 8	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 866,689**	**–**	**–**	**28 866,689**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 443,334	–	–	1 443,334
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	–	–	–	–
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 310,023**	**–**	**–**	**30 310,023**
5	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,1621	35 223,278	–	–	35 223,278
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	–	–	5 635,725	5 635,725
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**35 223,278**	**–**	**5 635,725**	**40 859,003**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**28 866,689**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5393,574	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,215	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28 866 689**
1	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**5,104**	**6 911**	**35 274**
2	**1106-0101-0119** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство**	**$м^3$**	**19,124**	**45 783**	**875 554**
3	**1101-0101-0226** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**60**	**184**	**11 040**
4	**412-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**240**	**99**	**23 760**
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**60**	**572**	**34 320**
6	**1111-0101-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**12**	**17 183**	**206 196**
7	**211-301-0404** *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**15,36**	**6 521**	**100 163**
8	**1111-0101-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**120**	**1 975**	**237 000**
9	**1111-0101-1104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**$м^2$ стяжки**	**120**	**1 697**	**203 640**

1	2	3	4	5	6	7
10	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м^2 покрытия	120	5 882	705 840
11	261-201-0506 *РСНБ РК 2024*	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м^2	122,4	3 520	430 848
12	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов.Монтаж	т конструкций	1,183	168 444	199 269
13	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,183	340 134	402 379
14	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,752	179 527	314 531
15	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,861	360 941	310 770
16	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,891	392 825	350 007
17	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м	м^2	184,41	29 352	5 412 802
18	232-101-0707 *СпрСЦ 01.2025*	Сэндвич-панель звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 120 мм	м^2	184,41	23 316	4 299 704
19	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм	шт.	652	195	127 140
20	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м^2 кровли	144	5 187	746 928
21	224-103-0307 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	165,6	2 739	453 578
22	1110-0114-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Утепление потолка из плиты минераловатными.Устройство	м^2 покрытия	120	1 591	190 920
23	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	12	46 903	562 836
24	1110-0104-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Потолки.Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2 потолков	120	3 102	372 240
25	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	120	2 732	327 840
26	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	22,5	9 681	217 822
27	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	22,5	55 044	1 238 490
28	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков	м^2	11,34	6 967	79 006

1	2	3	4	5	6	7
29	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	11,34	14 548	164 974
30	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	500	794	397 000
31	243-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод на напряжение 250 В,число жил 3,марки ПУНП 3х2,5 мм2	м	500	477	238 500
32	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	10	537	5 370
33	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	20	934	18 680
34	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	10	428	4 280
35	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	696	6 960
36	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	21	4 673	98 133
37	247-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт,IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	21	7 960	167 160
38	1121-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные.Прокладка в полу	м	120	610	73 200
39	243-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 4х35-0,66	м	120	7 136	856 320
40	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15 439	30 878
41	247-204-0447 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 63 4Р С16 100 мА	шт.	2	8 940	17 880
42	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 690	13 690
43	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	15 045	30 090
44	247-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	24 404	24 404
45	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 160	5 160
46	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01,3х230/400 В,5(60) А,ОУ,класс точности 1	шт.	1	21 238	21 238

1	2	3	4	5	6	7
47	243-701-0216 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,с нулевой несущей жилой,изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-1А 4х16+1х25-0,6/1,0	м	20	900	18 000
48	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	345 842	69 168
				Отопление		
49	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1 274	50 960
50	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	40	544	21 760
51	241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	8	141	1 128
52	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	30	52	1 560
53	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	20	27	540
54	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	120	5 536	664 320
55	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт	секция	80	5 878	470 240
56	1146-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных,глубиной 200 мм,диаметром 100 мм	отверстие	2	5 338	10 676
57	1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0212	отверстие	2	3 646	7 292
58	1124-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 50 мм.Прокладка	км трубопровода	0,03	3 295 534	98 866
59	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	30	3 223	96 690
60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0048	3 431 939	16 473
61	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	521	6 252
62	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2 389	9 556
63	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
64	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.Установка	комплект	2	16 360	32 720

1	2	3	4	5	6	7
65	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	19 685	39 370
66	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	8 559	34 236
67	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 026	20 104
68	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,2	93 960	112 752
69	234-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	1,2	24 998	29 998
				Опоры под задвижку и крепление гориз теплотрассы ду 57 Н=2.2м 5шт		
70	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0718	389 260	27 949
71	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0718	1 183 001	84 939
72	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,025	511 569	12 789
73	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	25	708	17 700
74	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,4	55 458	22 183
75	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	10 885	4 354
76	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	1 849	16 641
				Водопровод		
77	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,1	6 911	55 979
78	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,1	3 604	29 192
79	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 225 913	55 166
80	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	45	146	6 570
81	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	8 559	17 118

1	2	3	4	5	6	7
82	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 767	15 534
83	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1 166	29 150
84	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	25	307	7 675
85	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	22	330
86	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	10	27	270
87	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	10	11	110
88	1117-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Баки металлические для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	68 474	68 474
89	244-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м^3	шт.	1	343 582	343 582
				Канализация		
90	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	4	6 911	27 644
91	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	4	3 604	14 416
92	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	25	3 142	78 550
93	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	25	1 081	27 025
				Септик		
94	1101-0205-0802 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м^3 грунта	17,34	5 044	87 463
95	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	6	3 604	21 624
96	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм.из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	60 072	144 173
97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	24 452	146 712
98	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	26 771	53 542
99	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	22 439	44 878
				Инвентаризаци		
100	прайст-лист	Плита электрическая ПЭТ 4П	шт	2	361 100	722 200
101	прайст-лист	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭТ-2	шт	1	498 000	498 000
102	прайст-лист	Морозильный ларь 1275х750х850 мм.BD450	шт	1	168 000	168 000

1	2	3	4	5	6	7
103	прайст-лист	Холодильный шкаф 2 дверный.Стандарт FRX-C-2	шт	1	220 500	220 500
104	прайст-лист	Бойлер для чая ELEGANCE 22 литров,Remta ER15	шт	1	124 000	124 000
105	прайст-лист	Ванна моечная двухсекционная с рабочей поверхностью	шт	2	110 000	220 000
106	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Умывальники.Установка	комплект	1	6 266	6 266
107	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	шт.	1	21 725	21 725
108	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
109	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором	шт.	1	6 577	6 577
110	прайст-лист	Установка вентиляции	комп	1	1 800 000	1 800 000
111	прайст-лист	Стеллаж кухонный сплошной СК-С-100/50	шт	2	110 000	220 000
112	прайст-лист	Стол разделочный СР-1-100/60	шт	1	65 000	65 000
113	прайст-лист	стол обеденный	шт	10	23 100	231 000
114	прайст-лист	Стуля со спинкой	шт	50	12 530	626 500

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области

Объект номер - 0078-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на КГУ «Общеобразовательная школа №61» отдела образования Сарыагашского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта -

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах на 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,4288	4 616 --	- --	2 320 263 154,82	523587
2	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,3556	4 534 --	- --	2 278 258 224,06	513954
3	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	96,4464	4 851 --	- --	2 362 227 806,4	467861
4	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	74,2534	4 765 --	- --	2 320 172 267,89	353817
5	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,016	3 964 --	- --	1 973 146 033,57	293399
6	20096Т	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,30035	4 660 --	- --	2 320 135 256,81	271680
7	20099Т	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,76977	4 914 --	- --	2 446 133 966,86	269139
8	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,0868672	4 405 --	- --	2 193 122 998,5	247063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,184	3 583 --	- --	1 800 90 331,2	179809
10	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,944	3 926 --	- --	1 973 74 863,51	148968
11	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,48975	4 491 --	- --	2 236 68 175,08	136929
12	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,6064	5 160 --	- --	2 569 63 213,84	126969
13	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,8945	5 481 --	- --	2 669 61 105,42	125485
14	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,5539264	4 315 --	- --	2 078 57 257,06	118895
15	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,2759	4 938 --	- --	2 404 46 339,26	95184
16	20174Т	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,472	5 214 --	- --	2 620 45 776,64	91099
17	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,213936	4 466 --	- --	2 151 39 178,18	81343
18	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,739	5 276 --	- --	2 569 37 864,49	77763
19	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,9168	5 381 --	- --	2 620 33 842,02	69505
20	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,20464	4 593 --	- --	2 236 31 761,58	65242
21	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,29729	3 565 --	- --	1 717 31 416,45	65230
22	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,668	4 679 --	- --	2 278 31 135,7	63953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1759105	4 504 --	- --	2 193 17 929,77	36824
24	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,07988	4 910 --	- --	2 404 17 020,03	34762
25	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4958592	4 745 --	- --	2 362 12 981,22	26078
26	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,12	5 198 --	- --	2 531 10 427,72	21416
27	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,738	3 126 --	- --	1 506 10 147,43	21063
28	20254Т	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8921984	6 308 --	- --	3 071 8 881,94	18244
29	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,83456	4 321 --	- --	2 151 3 946,14	7927
30	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,379	5 193 --	- --	2 569 3 542,65	7161
31	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,3568	3 738 --	- --	1 800 2 442,24	5072
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**2 259 288**	**4565736**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 002,1895**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
32	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3 212,5568	257,69 --	- --	- -	(827838)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**4565736**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2065% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
33	765С	314-102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	9,3024	10 101 --	- --	3 071 28 567,67	93964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	70,62848	1 299 --	- --	- -	91746
35	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	150,552	500 --	- --	499 75 125,45	75276
36	3405С	АВС 003405	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	149,328	500 --	- --	499 74 514,67	74664
37	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м^3 с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	148,104	500 --	- --	499 73 903,9	74052
38	3404С	АВС 003404	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	146,88	500 --	- --	499 73 293,12	73440
39	3401С	АВС 003401	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	145,656	500 --	- --	499 72 682,34	72828
40	3406С	АВС 003406	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	143,70304	500 --	- --	499 71 707,82	71852
41	3410С	АВС 003410	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	143,69472	500 --	- --	499 71 703,67	71847
42	3408С	АВС 003408	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м^3 и самосвальную разгрузку	маш.-ч	143,69056	500 --	- --	499 71 701,59	71845
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,5293% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
43	3407С	АВС 003407	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	143,33696	500 --	- --	499 71 525,14	71668
44	3411С	АВС 003411	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	143,32864	500 --	- --	499 71 520,99	71664
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,2642% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
45	3409С	АВС 003409	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м^3, производительность насоса высокого давления 12,5 м^3/ч	маш.-ч	143,32448	500 --	- --	499 71 518,92	71662
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**827 838**	**986509**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0206% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
46	271899С	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м^2	184,41	23 594 --	23 450 --	- -	4350970
47	201689С	232-101-0707	Сэндвич-панель звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 120 мм	м^2	184,41	23 316 --	22 645 --	- -	4299704
48		С прайст-лист	Установка вентиляции	комп	1	1 800 000 --	- --	- -	1800000
49	133836С	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	22,5	55 044 --	54 304 --	- -	1238490
50	278420С	243-102-0410	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х35-0,66	м	120	7 136 --	7 041 --	- -	856320
51		С прайст-лист	Плита электрическая ПЭТ 4П	шт	2	361 100 --	- --	- -	722200
52		С прайст-лист	Стуля со спинкой	шт	50	12 530 --	- --	- -	626500
53	330641С	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	12	46 903 --	45 213 --	- -	562836
54	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	21,06686	26 556 --	13 418 --	- -	559452
55		С прайст-лист	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭТ-2	шт	1	498 000 --	- --	- -	498000
56	260445С	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	80	5 878 --	5 804 --	- -	470240
57	316363С	224-103-0307	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	165,6	2 739 --	2 715 --	- -	453578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58		261-201-0506 *РСНБ РК 2024*	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	122,4	3 520 --	- --	- -	430848
59	279839С	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,183	340 134 --	337 500 --	- -	402379
60	279841С	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,891	392 825 --	389 955 --	- -	350007
61	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	162,3034	2 117 --	2 089 --	- -	343596
62	286673С	244-204-0103	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 $м^3$	шт.	1	343 582 --	339 286 --	- -	343582
63	280188С	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	312	1 056 --	1 043 --	- -	329472
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8484% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
64	309285С	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	120	2 732 --	2 692 --	- -	327840
65	279838С	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,861	360 941 --	358 214 --	- -	310770
66	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,504	485 428 --	482 143 --	- -	244656
67	205895С	243-401-0205	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х2,5 мм2	м	500	477 --	471 --	- -	238500
68	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,568	27 463 --	14 311 --	- -	235303
69		С прайст-лист	стол обеденный	шт	10	23 100 --	- --	- -	231000
70		С прайст-лист	Холодильный шкаф 2 дверный.Стандарт FRX-C-2	шт	1	220 500 --	- --	- -	220500
71		С прайст-лист	Стеллаж кухонный сплошной СК-С-100/50	шт	2	110 000 --	- --	- -	220000
72		С прайст-лист	Ванна моечная двухсекционная с рабочей поверхностью	шт	2	110 000 --	- --	- -	220000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73		С прайст-лист	Морозильный ларь 1275x750x850 мм.BD450	шт	1	168 000 --	- --	- -	168000
74	283762С	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	21	7 960 --	7 860 --	- -	167160
75	282002С	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	11,34	14 548 --	14 349 --	- -	164974
76	115610С	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	24 452 --	21 094 --	- -	146712
77	249624С	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	918	158 --	153 --	- -	145044
78	286163С	217-107-0106	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм	шт.	652	195 --	192 --	- -	127140
79		С прайст-лист	Бойлер для чая ELEGANCE 22 литров,Remta ER15	шт	1	124 000 --	- --	- -	124000
80	248316С	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,08	109 237 --	107 143 --	- -	117976
81		211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,36	6 521 --	- --	- -	100163
82	151602С	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	30	3 223 --	3 200 --	- -	96690
83	131028С	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0718	1 183 001 --	1 176 591 --	- -	84939
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,131% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
84	131574С	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,72	109 237 --	107 143 --	- -	78651
85		С прайст-лист	Стол разделочный СР-1-100/60	шт	1	65 000 --	- --	- -	65000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	25,65	2 307 --	2 277 --	- -	59175
87	115670С	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	26 771 --	23 539 --	- -	53542
88		244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	22 439 --	22 024 --	- -	44878
89	188047С	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	19 685 --	19 411 --	- -	39370
90	136128С	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	1,2	24 998 --	24 554 --	- -	29998
91	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	626,2	45 --	45 --	- -	28179
92	155046С	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	25	1 081 --	1 064 --	- -	27025
93	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	8,823952	2 928 --	2 846 --	- -	25837
94	282835С	247-305-0102	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	24 404 --	24 107 --	- -	24404
95	154900С	241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	40	544 --	536 --	- -	21760
96	286212С	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	шт.	1	21 725 --	21 429 --	- -	21725
97	281880С	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	132,7752	163 --	161 --	- -	21642
98	266033С	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 238 --	20 982 --	- -	21238
99	254472С	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 026 --	4 965 --	- -	20104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,2062	2 280 --	2 250 --	- -	18710
101	237673С	243-701-0216	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25-0,6/1,0	м	20	900 --	888 --	- -	18000
102	264691С	247-204-0447	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 100 мА	шт.	2	8 940 --	8 764 --	- -	17880
103	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708 --	692 --	- -	17700
104	252969С	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 767 --	7 672 --	- -	15534
105	264395С	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 690 --	13 518 --	- -	13690
106	249697С	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	90	145 --	140 --	- -	13050
107	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,009178	861 --	849 --	- -	12923
108	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,7479368	7 006 --	6 920 --	- -	12246
109	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,595674	2 146 --	2 135 --	- -	12008
110	306169С	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,4	3 511 --	3 468 --	- -	11937
111	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,009419	1 121 498 --	1 115 363 --	- -	10563
112	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,010403	954 056 --	940 554 --	- -	9925
113	158913С	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415 --	2 399 --	- -	9660
114	314910С	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	12,2472	745 --	734 --	- -	9124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	187823С	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054 --	8 929 --	- -	9054
116	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	96,525	89 --	88 --	- -	8591
117	290060С	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,1344	1 372 --	1 354 --	- -	8416
118	154840С	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	25	307 --	303 --	- -	7675
119	279797С	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0162	467 490 --	464 286 --	- -	7573
120	275828С	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	696 --	686 --	- -	6960
121	286234С	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6 577 --	6 445 --	- -	6577
122	154262С	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	45	146 --	143 --	- -	6570
123	158059С	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	521 --	518 --	- -	6252
124	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,48	2 250 --	2 222 --	- -	5580
125	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0066	831 695 --	819 643 --	- -	5489
126	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1968	27 359 --	15 268 --	- -	5384
127	271419С	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	10	537 --	530 --	- -	5370
128	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0456753	109 237 --	107 143 --	- -	4989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0447928	109 237	107 143	-	4893
						--	--	-	
130	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,01648	1 186	1 170	-	4764
						--	--	-	
131	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1 146 242	1 139 997	-	4585
						--	--	-	
132	275803С	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	428	422	-	4280
						--	--	-	
133	329333С	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	12,72	286	282	-	3638
						--	--	-	
134	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,0791	3 256	3 214	-	3514
						--	--	-	
135	181696С	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	644,4	5	4	-	3222
						--	--	-	
136	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0058817	547 088	543 527	-	3218
						--	--	-	
137	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,62	1 154	1 138	-	3023
						--	--	-	
138	249436С	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,88	1 018	1 004	-	2932
						--	--	-	
139	147589С	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,6	4 838	4 715	-	2903
						--	--	-	
140	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	1 429	-	2892
						--	--	-	
141	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,4032	6 895	-	-	2780
						--	--	-	
142	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	2,427	1 103	1 088	-	2677
						--	--	-	
143	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,47895	573	544	-	2566
						--	--	-	
144	126235С	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,936	2 647	2 634	-	2478
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12	189 --	183 --	- -	2268
146	242811С	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	4	552 --	546 --	- -	2208
147	290062С	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,09152	1 993 --	1 967 --	- -	2175
148	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	15,975	121 --	120 --	- -	1933
149	242831С	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,8	2 173 --	2 110 --	- -	1738
150	181613С	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	30	52 --	51 --	- -	1560
151	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0018191	780 756 --	767 857 --	- -	1420
152	181531С	241-208-2703	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	8	141 --	138 --	- -	1128
153	127923С	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,212	907 --	902 --	- -	1099
154	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,254	446 --	438 --	- -	1005
155	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009072	109 237 --	107 143 --	- -	991
156	315952С	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,432	2 108 --	2 080 --	- -	911
157	187900С	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815 --	804 --	- -	815
158	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009399	712 423 --	700 335 --	- -	670
159	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0566947	10 602 --	10 554 --	- -	601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	127921С	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,636	943 --	938 --	- -	600
161	181339С	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	20	27 --	26 --	- -	540
162	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,9125	171 --	171 --	- -	498
163	242799С	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	111 --	110 --	- -	444
164	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003032	1 352 536 --	1 334 821 --	- -	410
165	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,6502	594 --	580 --	- -	386
166	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072	4 837 --	4 777 --	- -	348
167	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,374202	251 --	246 --	- -	345
168	242664С	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	85 --	84 --	- -	340
169	295734С	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0006	552 642 --	541 233 --	- -	332
170	181508С	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	22 --	22 --	- -	330
171	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0010052	289 955 --	282 039 --	- -	291
172	181597С	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	10	27 --	27 --	- -	270
173	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	24,6	10 --	10 --	- -	246
174	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,7388089	36 --	36 --	- -	243
175	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,243	986 --	964 --	- -	240
176	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,032	5 901 --	5 829 --	- -	189
177	147170С	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,26	640 --	619 --	- -	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,60975	259 --	256 --	- -	158
179	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,004889	30 043 --	28 571 --	- -	147
180	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000134	893 907 --	878 720 --	- -	120
181	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,1	6 --	6 --	- -	115
182	293029С	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000048	2 358 157 --	2 328 004 --	- -	113
183	181337С	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	10	11 --	11 --	- -	110
184	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	278 998 --	271 298 --	- -	95
185	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,048	1 493 --	1 473 --	- -	72
186	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438 --	1 410 --	- -	58
187	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403 --	1 384 --	- -	42
188	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,018	939 --	919 --	- -	17
189	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	731 --	719 --	- -	15
190	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625 --	31 250 --	- -	9
191	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000018	520 056 --	508 929 --	- -	9
192	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426 --	419 --	- -	9
193	127911С	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01302	629 --	625 --	- -	8
194	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	246 --	238 --	- -	7
195	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416 --	1 386 --	- -	6
196	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401 --	391 --	- -	3
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**23291716**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
197		412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	240	99 --	- --	99 23 760	23760
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**23 760**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**23 760**			