Текущий ремонт здания РГУ "Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по г.Шымкент"

Дефектный акт

№	Наименование работы	Единица измерения	Объем работы
	Всего		
1	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	120
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	600
3	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами бетонного потолка за один раз в здании **внутренной части (свет краски согласуеться с Заказчиком)**	м² отделываемой поверхности	800
4	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами поверхности стены за один раз в зданий **внутренной части (свет краски согласуеться с Заказчиком)**	м² окрашиваемой поверхности	2700
5	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м² оштукатуриваемой поверхности	30
6	Полы из ламинатных пакрытий. Разборка покрытия	м²	14,7
7	Устройство стяжек цементных, дополнительно самовыравнивающимсмся полом. толщиной 20 мм	м² стяжки	14,7
8	Устройство покрытия полов из ламинат на подложке	м² покрытия	14,7
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	м плинтусов	15
10	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного (общий 5 шт. Дверь из них: 3 шт. Деревянный, 2 шт. Железный.)	м²	11
11	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах. ДГ 21-10П. Размер100 см=2 шт., железный дверь с замком. ДГ 21-8П, 80 см=3 шт. деревянный.	м²	4,2
12	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	м²	4,2
13	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	6,8
14	Блок дверной внутренний облицовкой натуральным шпоном СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П. Размер100 см=2 шт., железный дверь с замком. ДГ 21-8П, 80 см=3 шт. деревянный.	м²	6,8
15	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10
16	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5
17	Приборы дверные. Смена задвижек	шт.	50
18	Частично заменить замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	50
19	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полотен	коробка	5
20	Светильники с лампами люминесцентными. Частичный смена. Для кабинетов и коридора.	шт.	220
21	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	220
22	Выключатели, розетки. Монтаж и демонтаж.	шт.	338
23	Розетка штепсельная Двухместная и одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	226
24	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный и одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	112
25	Монтаж и демонтаж Электрощит зданий. Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1
26	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1
27	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1
28	Смеситель без душевой сетки. Частичтный смена7 монтаж и демонтаж.	шт.	15
29	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	15
30	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	15
31	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	15
32	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	м	1000
33	замена кафеля (керамагранит размер согласуется с Заказчиком) в коридоре,фойе, лестничных площадках.	м²	17,6
34	разбор монтаж и демонтаж кафеля (керамагранит размер 60х60) в коридоре,фойе, лестничных площадках.	м²	17,6
35	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм	м²	18
36	замена и установка чугунные радиаторы количестве (10 секций)	шт.	10
37	почистить с химикатным раствором частично действующих чугунных радиаторов 10 радиатор (по 10 секций) , установить радиаторов и покрасить.	м²	100
38	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	10

39	Установка радиатора чугунного	кВт	15
40	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	Секция	100
41	частично заменить облицовка здания керамогранит размер 60х60. монтаж и демонтаж.	м²	40 кв.м.
42	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м² поверхности облицовки	40
43	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	40
44	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	490
45	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	490
46	Трубы водосточные. Смена колен с земли, лестниц и подмостей	шт	10
47	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10
48	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	10
49	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10
50	Частичная подготовка земли для укладки брусчатки перед зданием. Засыпатьс песок. Демонтаж действующего кафеля.	м²	25
51	Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка	м³	2,5
52	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м²	25
53	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	25
54	табличка кнопка вызова инвалидов на языке брайля акриловая 200*200 мм с установкой 1 штук	тг	14100 тг
55	Тактильные плитки. Разборка покрытия	м²	18
56	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее	шт.	60
57	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м²	18
58	Табличка на языке брайля с наименованием кабинетов акриловая с установкой 10 кабинет. По 15000 тг.	тг	150000
59	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт	22
60	Частично заменить светильники по периметру здания с наружий. Уличный фонарь **СКУ-ЯРКО-200**. Материал корпуса- Алюминевый сплав, мощность -200 Вт, рабочее напрежение 220-240 (В), тип лампы-светодиодная, Цветовая температура- 6500 К, размер 225х75х630 мм.Световой поток 22000 лм. Сумма 19700 тг	шт	22
61	Частично заменить СИП 2х16 кабели светильников на столбе по периметру здания снаружий. Все необходимые материалы пролоколчие, зажимы, поддерживающие за счет поставщика. На 22 столбов.	метр	300
62	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	м	0,3
63	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	306

Руководитель Департамента _____ Г. Турсунбаев

Рукоаодитель отдела ПИСО №1 _____ А. Сматова

Заведующий хозяйством _____ С. Исахов