MS STROY

Республика Казахстан, Алматинская область,
город Алматы, Ауэзовский район мкр 1, дом 49, кв. 14.
БИН 060940009591;

СМЕТА

на ремонтно-строительные работы по реконструкции рентген кабинета

Подрядчик:
Директор ТОО "MS-STROY"
_____ Токабаев Б.Н

MS-Stroy

	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Цена, за един.	Кол-во	Сумма, тенге,
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж светильника	шт	3000,00	6	18 000,00
2	Демонтаж керамической плитки со стены	м2	3250,00	3	9 750,00
3	Очистка стен от старой штукатурку	м2	6500,00	51,71	336 115,00
4	Очистка потолка от старой краски	м2	3800,00	20,5	77 900,00
5	Демонтаж двери пластиковой	шт	7000,00	1	7 000,00
6	Демонтаж окна пластикового	м2	6000,00	1	6 000,00
7	Демонтаж двери межкомнатной деревянной	шт	7000,00	1	7 000,00
8	Демонтаж керамогранитной плитки с пола	м2	3550,00	20,50	72 775,00
9	Демонтаж старой бетонной стяжки до 100мм	м3	11500,00	20,50	235 750,00
10	Устройство проема в кирпичной стене	м2	60300,00	3,5	211 050,00
	Итого				**981 340,00**

	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Цена, за един.	Кол-во	Сумма, тенге,
1	Стяжка пола цементно-песчаным раствором слоем до 100 мм	м3	8 500,00	2,6	22 100,00
2	Грунтовка пола под укладку керамогранита	м2	798,00	20,5	16 359,00
3	Укладка керамогранита на пол	м2	22 400,00	20,5	459 200,00
4	Кладка кирпича	м2	42 000,00	1,1	46 200,00
5	Оштукатуривание стен баритовой штукатуркой толщиной не менее 20 мм	м2	9 000,00	49	441 000,00
6	Вывод откосов горизонтальных баритовой штукатуркой	п/м	4 300,00	3,7	15 910,00
7	Вывод откосов вертикальных баритовой штукатуркой	п/м	3 600,00	6	21 600,00
8	Оштукатуривание потолка баритовой штукатуркой толщиной не менее 20 мм	м2	9 500,00	20,5	194 750,00
9	Монтаж двустворчатой рентгенозатной двери 1,2*2м	шт	77 000,00	1	77 000,00
10	Монтаж рентгенозащитной двери 0,9*2м	шт	49 000,00	1	49 000,00
11	Монтаж рентгенозащитного окна 1*0,9м	шт	37 000,00	1	37 000,00
12	Установка растровых светильников	шт	6 000,00	6	36 000,00
13	Уборка помещения	м2	1 500,00	40	60 000,00
14	Вывоз мусора (погрузка-разгрузка вручную, вывоз на полигон ТБО)	рейс	48 900,00	1	48 900,00
	Итого				**1 525 019,00**

	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Цена, за един.	Кол-во	Сумма, тенге,
	Электромонтажные работы				
1	Разработка грунта 3- категории в ручную	м3	14 000,00	8,5	119 000,00
2	Устройство заземления	услуга	50 000,00	1	50 000,00
4	Монтаж кабеля 5*70	п/м	8 500,00	70	595 000,00
5	Подключение к трансформатору	услуга	70 000,00	1	70 000,00
	Итого				**834 000,00**

№ п/п	Строительные материалы	Ед.изм.	Цена, за един.	Кол-во	Сумма, тенге,
1	Цемент марки -м400	т	120 000,00	0,8	96 000,00
2	Щебень фракции 5-20	т	22 000,00	2,9	63 800,00
3	Песок строительный	т	26 000,00	2,2	57 200,00
4	Рубероид	рулон	21 000,00	2	42 000,00
5	Смесь штукатурная, баритовая	кг	400,00	2000	800 000,00
6	Маяк штукатурный	м	210,00	18	3 780,00
7	Грунтовка	л	1 200,00	20	24 000,00
8	Керамогранит 600*600мм	м2	17 000,00	23	391 000,00

9	Клей кафельный	мешок	6 500,00	7	45 500,00
10	Затирка для кафеля	кг	4 990,00	2	9 980,00
11	Шпатлевка Глатт	мешок	7 900,00	3	23 700,00
12	Шпатлевка Финиш	мешок	7 900,00	2	15 800,00
13	Краска водоэммульсионная	кг	1 950,00	50	97 500,00
14	Дверь двустворчатая рентгенозащитная 1200*2000	шт	1 465 000,00	1	1 465 000,00
15	Дверь рентгенозащитная 900*2000мм	шт	1 352 000,00	1	1 352 000,00
16	Окно рентгенозащитное 940*800мм	шт	4 095 000,00	1	4 095 000,00
17	Монтажная пена пр-ль: "TYTAN Professional" зав.изг.: Польша	балон	10 850,00	5	54 250,00
18	Кабель ВВГнг 5*70	м	68 000,00	80	5 440 000,00
19	Кабель канал	м	3 500,00	12	42 000,00
20	Арматура 16 мм	м	1 450,00	6	8 700,00
21	Полоса стальная 40*4	п	1 300,00	10	13 000,00
	Итого				**14 140 210,00**

	Демонтажные работы				**981 340,00**
	Строительные работы				**1 525 019,00**
	Электромонтажные работы				**834 000,00**
	Итого I				**2 506 359,00**
	Строительные материалы				**14 140 210,00**
	Итого II				**14 140 210,00**
	Итого по I+II				**16 646 569,00**
	Накладные расходы 12%				**1 997 588,28**
	Итого				**18 644 157,28**
	Транспортные расходы 10%				**1 414 021,00**
	Всего по смете				**20 058 178,28**
	Плановые накопления 8%				**1 604 654,26**
	Итого				**21 662 832,54**
	НДС 16%				**3 466 053,21**
	Всего по смете с учетом НДС				**25 128 885,75**