Форма 1

Заказчик ГУ аппарат акима село Акшукур Шойхиев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 194 834,024 тыс.тнг

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26 873,659 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство грейдерной автодороги ул.Бегей, ул.Жана Коныс(длина 8,35км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

(наименование стройки)

в ценах на 3 квартал 2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	159 962,253	--	--	159 962,253
		Всего по главе	**159 962,253**	**--**	**--**	**159 962,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**159 962,253**	**--**	**--**	**159 962,253**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**159 962,253**	**--**	**--**	**159 962,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**159 962,253**	**--**	**--**	**159 962,253**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 998,113	--	--	7 998,113
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**167 960,366**	**--**	**--**	**167 960,366**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	26 873,659	26 873,659
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**167 960,366**	**--**	**26 873,659**	**194 834,024**

Составил: ИП Кусайынова

ИП КУСАЙЫНОВА

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Строительство грейдерной автодороги ул.Бегей, ул.Жана Коныс(длина 8,35км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

Наименование объекта:

Локальная смета № 9970
(Локальный сметный расчет)

на Строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	159 962,253	тыс. тенге
Средства на оплату труда	45 974,64	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,922	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**159 962 253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 826 930
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 108 900*
		машины и механизмы	тенге			37 605 270
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 147 710*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66 071 140
		перевозки	тенге			20 458 913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 922		
	Раздел 1:	**Общестроительные работы**				**139 503 340**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 826 930
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 108 900*
		машины и механизмы	тенге			37 605 270

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	80,7612	23 060	1 862 353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*80,7612*	*5 274*	*425 935*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	248,01504	13 061	3 239 324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*248,01504*	*3 693*	*915 920*
2.2.4	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	47,41464	14 571	690 879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*47,41464*	*3 693*	*175 102*
2.3		материалы, изделия и конструкции			6 509	32 610 090
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6 112,2	5 325	32 547 465
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	350,7	173	60 671
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**50 100**	**646**	**32 364 600**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			253	12 675 300
		в том числе оплата труда рабочих			*129*	*6 462 900*
3.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2 167,5264	5 851	12 682 197
3.2		машины и механизмы			391	19 589 100
		в том числе оплата труда машинистов			*113*	*5 661 300*
3.2.1	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	27,09408	10 249	277 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*27,09408*	*3 693*	*100 058*
3.2.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	379,31712	14 023	5 319 164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*379,31712*	*4 413*	*1 673 926*
3.2.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	350,13888	17 371	6 082 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*350,13888*	*5 274*	*1 846 632*
3.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	120,88128	23 060	2 787 522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*120,88128*	*5 274*	*637 528*
3.2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	308,45568	13 061	4 028 740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*308,45568*	*3 693*	*1 139 127*
3.2.6	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	74,50872	14 571	1 085 667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*74,50872*	*3 693*	*275 161*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2	100 200
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	526,05	173	91 007

1	2	3	4	5	6	7
8	412-102-0418 *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	Перевозка строительных грузов /штыба/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	13 500	25	337 500

Составил ИП Кусайынова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП КУСАЙЫНОВА

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 9970

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6 112,2	5 325	32 547 465
2	прайс-лист	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	6 012	3 970,85	23 872 750
3	261-107-0798 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголь каменный СС ГОСТ 32464-2013	т	300	31 615	9 484 500
4	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	897,75	173	155 311
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**66 071 140**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**66 071 140**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 9970

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6 112,2	5 325	32 547 465
2	прайс-лист	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	6 012	3 970,85	23 872 750
3	261-107-0798 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголь каменный СС ГОСТ 32464-2013	т	300	31 615	9 484 500
4	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	897,75	173	155 311
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**66 071 140**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**66 071 140**