«Трансстрой сервис KZ» ЖШС

Сметалық құжаттама

Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Директоры — **Мурзахмедов Ш.М.**

SANA 2026.7 10.07.2026 ж. бастап | Өңір бағасыШымкент қаласы | ҚР ҚНБҚ Г-қосымшасы

Тапсырыс 400-А 1-нысан

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Бекітілді

Жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны

сомасында **10 947,443** мың теңге

оның ішінде:

қайтарылатын сома мың теңге

қосылған құн салығы **1 509,992** мың теңге

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

(құрылыс атауы)

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері, басқа да құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		I бөлік Жобалау				
		Жобалық жұмыстар				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер				
	ВТКС ережесі	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы				
		I бөлім бойынша жиыны				
		- Қосылған құн салығы (16)%				
		I бөлім бойынша барлығы				
		II бөлік Құрылыс				
		1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау				
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				
	2-01	ЦГО	8 636,099			8 636,099
		2-тарау бойынша жиыны	8 636,099			8 636,099
		3-тарау. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер				
		4-тарау. Энергетикалық шаруашылық объектілері				
		5-тарау. Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері				

		6-тарау. Сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары				
		1-6 -тарау бойынша жиыны	8 636,099			8 636,099
		Сметалық жалақы				2 025,191
		Нормативтік еңбекмың адам-сағ.				0,758
		7-тарау Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
		1-7 -тарау бойынша жиыны	8 636,099			8 636,099
		Сметалық пайда (5)%	431,805			431,805
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022, 8.2.66	Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2)%	172,722			172,722
		Ағымдағы 2026ж. бағадағы II бөлік бойынша жиыны	9 240,626			9 240,626
		Болжамдық бағада				
		- 2026 ж. 3 тоқсан (Кпер = 1,0213) - 100%	9 437,451			9 437,451
		- Қосылған құн салығы (16)%			1 509,992	1 509,992
		- 2026 ж. 3 тоқсан жиыны	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		Болжамдық бағада II бөлік бойынша жиыны	9 437,451			9 437,451
		- Қосылған құн салығы (16)%			1 509,992	1 509,992
		Болжамдық бағада II бөлік бойынша барлығы	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		III бөлік Инжинирингтік қызметтер				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы жобаны басқаруға арналған тұтынушы қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы авторлық қадағалауға тапсырыс берушінің қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы тұтынушының техникалық қадағалауға арналған қаражаты				
		III бөлім бойынша жиыны				
		- Қосылған құн салығы (16)%				
		III бөлім бойынша барлығы				
		Барлығы				
		Жиынтық сметалық есеп бойынша жиыны	**9 437,451**			**9 437,451**
		- 2026 ж. 3 тоқсан	*9 437,451*			*9 437,451*
		Қосылған құн салығы (16)%			1 509,992	1 509,992
		- 2026 ж. 3 тоқсан			1 509,992	1 509,992
		Жиынтық сметалық есеп бойынша барлығы	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		- 2026 ж. 3 тоқсан	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу жабдықтары, жиһазы және инвентарі (анықтамалық)				
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу материалдары (анықтамалық)				



Құрылыстың атауы: Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

№ 2-01-00-01 жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомості

Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Негізі:

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Р/с №	Ресурс коды	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны	Барлық құны, теңге
					о.і. маш. жалақысы	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	адам-сағ	758		
		Средства на оплату труда				**2 025 191**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с	0,12036	13658 4415	1 644 531
2	314-503-0601	Автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с	1,1124	11829 3091	13 159 3 438
3	331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с	0,2633216	8793 3091	2 315 814
4	343-202-0201	Бұрыштық тегістеу машиналары	маш.-с	26,65872	48	1 280
5	343-302-0101	Перфоратор электрлік	маш.-с	150,75968	22	3 316

6	343-302-0201	Бұрғылар электрлік	маш.-с	20,5938	23	474
7	343-302-0301	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с	101,3064	19	1 925
	Итого по машинам и механизмам			**300,7946816**		**24 112**
						4 784

Материалы

1	216-103-0101	Керілті сылақ МЕМСТ 125-2018 маркасы Г-3	т	0,00204	39252	80
2	217-105-0102	Полипропилендік дюбель әмбебап бұрандалармен	кг	23,3064	1186	27 641
3	217-106-0105	Бұранда МЕМСТ 1147-80 жартылай дөңгелек басы бар	кг	4,4	1251	5 504
4	217-701-0225	Техникалық ректификацияланған этил спирті МЕМСТ 18300-87	кг	0,04118	445	18
5	236-201-0101	Битумды лак МЕМСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
6	243-304-0202	Желілік кабелі F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	5026,4	464	2 332 250
7	243-902-1401	Жалғағыш оқшаулағыш қысқыш ЖҚҚ-2 қимасы 3 до 10 мм2 дейін	100 дана	19,52	2250	43 920
8	243-906-2403	Талшықты-оптикалық патч сымы FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	дана	6	6160	36 960
9	243-906-2501	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	дана	68	1487	101 116
10	243-906-2505	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	дана	68	4235	287 980
11	243-907-0105	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 25 мм х 16 мм	м	412	129	53 148
12	243-907-0114	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 100 мм х 40 мм	м	329,6	625	206 000
13	247-216-1101	Жабысқақ таспа ХБ негізінде резеңкеленген	кг	7,9308	3256	25 823
14	248-102-1715	Телекоммуникациялық қабырға шкафы W 12U, өлшемі 600x450 мм, шыны есігімен	дана	3	96199	288 597
15	248-102-2507	Кабель ұйымдастырушы типі Hyperline, 1U, 5 сақиналы	дана	4	8080	32 320
16	248-102-3502	19-дюймдік шкафтарға арналған розетка блогы типі Hyperline, көлденең, 6 Schuko розеткасы, 2 IEC 320 C13 розеткасы, Schuko 16A айыры бар 2.5 м (3x1.5 мм2) қуат кабелі, 250В	дана	3	25040	75 120

17	248-102-3704	Патч-панель типі ITK, 1U, 6 UTP категориясы, 24 порт (Dual)	дана	4	26895	107 580
18	248-404-1405	Ethernet желілік коммутаторы PoE басқарылмайтын, Poe қуаты 240, 26 FE порты	дана	4	238554	954 216
19	252-207-3979	Иілгіш мандайшалар, типі ПГС-50	дана	3	1446	4 338
20	261-107-0367	Техникалық дихлорэтан МЕМСТ 1942-86 1 сұрып	т	0,0000284	143127	4
21	261-107-0783	Поливинилхлорид түтік	кг	0,0568	492	28
22	261-107-0936	Қарағай канифолі ГОСТ 19113-84	т	0,00002698	1576025	43
23	261-107-0961	Таңбалау биркалары	100 дана	1,42	1438	2 042
24	261-107-0966	Металл құймалардағы қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС40 МЕМСТ 21930-76	т	0,000012	6325216	76
25	261-107-0968	Қалайы-қорғасын сүрмесіз дәнекерлер, маркасы ПОС61 МЕМСТ 21931-76	кг	0,10934	10935	1 196
26	261-201-0322	Қолдануға дайын май және жер алкидтік бояулар: темір жоса МА-15, ПФ-14 МЕМСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
27	261-302-0413	Жанбайтын резеңке қабыршақтағы алюминий талшығы бар өткізгіштер, маркасы АПРН, қимасы 35 мм2	1000 м	0,0028	186173	521
28	261-303-0102	Қатты қабырғалар үшін монтаждық орнату қораптары моделі КМ40001, диаметрі 63 мм, тереңдігі 40 мм	дана	69,36	42	2 913
29	274-702-1208-0001	Розетка UTP, типі SPL жабық орнатылатын, ақпараттық UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e	дана	68	3633	247 044

Итого по материалам **4 837 751**

Құрылыстың атауы: Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

4-нысан

Объектінің атауы: Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Тапсырыс 400-А

Жергілікті смета № 2-01-00-01
(Жергілікті сметалық есеп)

Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Негізі:

Сметалық құны	**8636,099**	мың теңге
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	**2025,191**	мың теңге
нормативтік еңбек сыйымдылығы	**0,758**	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			**8 636 099**
		Бөлім 1: Атаусыз бөлім, ЖИЫНЫ:	теңге			**8 636 099**
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	теңге			**8 636 099**
1	**1121-0402-0101 КлимК = 1,02**	**Бір кілтті немесе екі кілтті қосқышты, жасырын сымдары бар ойық типті розеткаларды орнату**	**дана**	**68**	**1234**	**83 912**
2	**274-702-1208-0001**	**Розетка UTP, типі SPL жабық орнатылатын, ақпараттық UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e**	**дана**	**68**	**3633**	**247 044**
3	**1310-0302-0105 КлимК = 1,03**	**Қызметтік байланыс коммутаторы. Жабдықты монтаждау**	**дана**	**4**	**38162**	**152 648**
4	**248-404-1405**	**Ethernet желілік коммутаторы PoE басқарылмайтын, Poe қуаты 240, 26 FE порты**	**дана**	**4**	**238554**	**954 216**
5	**1121-0602-0107 КлимК = 1,02**	**Дайын тауашада немесе қабырғаға аралық дюбельдермен орнатылған топтық жарықтандыру панелін орнату, салмағы 3 кг-ға дейін**	**шкаф**	**3**	**12063**	**36 189**
6	**248-102-1715**	**Телекоммуникациялық қабырға шкафы W 12U, өлшемі**	**дана**	**3**	**96199**	**288 597**

7	1311-0401-0701 КлимК = 1,03	Алмалы-салмалы және ысырмалы блоктар (модульдер, ұяшықтар, ТЭЗ), салмағы 5 кг дейін. Жабдықты монтаждау	дана	11	4835	53 185
8	248-102-3704	Патч-панель типі ITK, 1U, 6 UTP категориясы, 24 порт (Dual)	дана	4	26895	107 580
9	248-102-2507	Кабель ұйымдастырушы типі Hyperline, 1U, 5 сақиналы	дана	4	8080	32 320
10	248-102-3502	19-дюймдік шкафтарға арналған розетка блогы типі Hyperline, көлденең, 6 Schuko розеткасы, 2 IEC 320 C13 розеткасы, Schuko 16A айыры бар 2.5 м (3x1.5 мм2) қуат кабелі, 250В	дана	3	25040	75 120
11	1311-0801-0101 КлимК = 1,03	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	68	670	45 560
12	243-906-2501	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	дана	68	1487	101 116
13	1121-0302-0101 КлимК = 1,02	Полимер қорапшасын төсеу (кабельдік арна), периметрі 60 мм дейін	м	720	1156	832 320
14	243-907-0105 Ккөл=1,03	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 25 мм х 16 мм	м	412	129	53 148
15	243-907-0114 Ккөл=1,03	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 100 мм х 40 мм	м	329,6	625	206 000
16	1121-0101-0201 КлимК = 1,02	Сымдарды төселген қорапта (кабельдік арна) төсеу, қимасы 6 мм2 дейін	м	4880	319	1 556 720
17	243-304-0202 Ккөл=1,03	Желілік кабелі F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	5026,4	464	2 332 250
18	1311-0801-0101 КлимК = 1,03	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	68	670	45 560
19	243-906-2505	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	дана	68	4235	287 980
20	1310-0205-0406 КлимК = 1,03	Жабдық ККС. Электрлік тексеру	жиынтық	1	19930	19 930
21	1311-0801-0101 КлимК = 1,03	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	6	670	4 020
22	243-906-2403	Талшықты-оптикалық патч сымы FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	дана	6	6160	36 960
23	1310-0905-0501 КлимК = 1,03	Желілік құрамдауыштар (көпір, бағыттағыш, модем және т. б.). Конфигурация және күйге келтіру	дана	4	270931	1 083 724

Құрастырды _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚО ҚАЗАҚСТАН Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Трансстрой сервис КЗ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЮКО Г. ШЫМКЕНТ

SANA 2026.7 10.07.2026 ж. бастап

Құрылыстың атауы:Құрылымдық кабельдік желіні монтаждау бойынша жұмыстар в Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны. Тапсырыс 400-А

Объектінің атауы: Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Ақаулық акті

Р/с №	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
Бөлім 1 Атаусыз бөлім			
1.1 Атаусыз кіші бөлім			
1	**Бір кілтті немесе екі кілтті қосқышты, жасырын сымдары бар ойық типті розеткаларды орнату**	дана	
2	**Розетка UTP, типі SPL жабық орнатылатын, ақпараттық UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e**	дана	
3	**Қызметтік байланыс коммутаторы. Жабдықты монтаждау**	дана	
4	**Ethernet желілік коммутаторы PoE басқарылмайтын, Poe қуаты 240, 26 FE порты**	дана	
5	**Дайын тауашада немесе қабырғаға аралық дюбельдермен орнатылған топтық жарықтандыру панелін орнату, салмағы 3 кг-ға дейін**	шкаф	
6	**Телекоммуникациялық қабырға шкафы W 12U, өлшемі 600x450 мм, шыны есігімен**	дана	
7	**Алмалы-салмалы және ысырмалы блоктар (модульдер, ұяшықтар, ТЭЗ), салмағы 5 кг дейін. Жабдықты монтаждау**	дана	
8	**Патч-панель типі ITK, 1U, 6 UTP категориясы, 24 порт (Dual)**	дана	
9	**Кабель ұйымдастырушы типі Hyperline, 1U, 5 сақиналы**	дана	
10	**19-дюймдік шкафтарға арналған розетка блогы типі Hyperline, көлденең, 6 Schuko розеткасы, 2 IEC 320 C13 розеткасы, Schuko 16A айыры бар 2.5 м (3x1.5 мм2) қуат кабелі, 250В**	дана	

11	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	68
12	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	дана	68
13	Полимер қорапшасын төсеу (кабельдік арна), периметрі 60 мм дейін	м	720
14	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 25 мм х 16 мм КөлемК =1,03	м	412
15	ПВХ-дан жасалған кабелдік арна, өлшемдері 100 мм х 40 мм КөлемК =1,03	м	329,6
16	Сымдарды төселген қорапта (кабельдік арна) төсеу, қимасы 6 мм2 дейін	м	4830
17	Желілік кабелі F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m КөлемК =1,03	м	5026,4
18	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	
19	F/UTP патч сымы PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	дана	
20	Жабдық ККС. Электрлік тексеру	жиынтық	
21	Электрлік өткізбе сымдар. Ұштықтарын ұштай отырып, бұранда астындағы аспаптарға қосу	соңы	
22	Талшықты-оптикалық патч сымы FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	дана	
23	Желілік құрамдауыштар (көпір, бағыттағыш, модем және т. б.). Конфигурация және күйге келтіру	дана	