

ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА

«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Құмжарған ауылына жеткізуші және ауылішілік газ
құбырын салу» жобасы бойынша

№ п/п	Негізгі деректер мен талаптар тізімі	Негізгі деректер мен талаптар
1	Нысанның атауы	«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Құмжарған ауылына жеткізуші және ауылішілік газ құбырын салу»
2	Іске асыру орны	Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Құмжарған ауылы
3	Әзірлеу негіздемелері	Ақтөбе облысының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жоспары
4	Құрылыс түрі	Жаңа құрылыс
5	Жобалау статусы	Жұмыс жобасы
6	Нұскалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар	Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құжаттар мен өзге де заңнамалық актілердің талаптарына сәйкес әзірленуге тиіс.
7	Ерекше шарттар	Көлем талаптарына сай жұмыс жобасын әзірлеу: ҚР ҚН 1.02-03-2022, ҚР ҚН 4.03-01-2011, ҚР ЕЖ 4.03-101-2013, «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» жөніндегі МСП 4.03-103-2005; «Газ тарату жүйелері»; «Полиэтилен құбырларын қолдана отырып газ құбырларын жобалау, салу және реконструкциялау»; «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар», сондай-ақ қолданыстағы ҚНжЕ, ЭҚЕ, КН және ЕЖ нормалары. Газ құбырының құрылыс жобасы төмендегі бөлімдерден тұруы тиіс: 1. Жалпы түсіндірме жазба; 2. Сметалық құжаттама 3. Құрылыс жобасын ұйымдастыру (ҚҰЖ) ; 4. Инженерлік желілер, жүйелер және жабдықтар; 5. Жобаның паспорты; 6. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес жобалау құжаттамасының экологиялық бөлігін әзірлеу және сүйемелдеу қамтамасыз етілсін. Оның ішінде скрининг нәтижелері мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның қарау нәтижелеріне қарай қажетті экологиялық бағалау рәсімдерін жүргізу, ықтимал әсерлер туралы есепті, ҚОӘБ материалдарын, ҚОҚБ немесе заңнамада көзделген өзге де экологиялық материалдарды әзірлеу; 7. Қазақстандық қамтуды ескере отырып, негізгі құрылыс материалдарына, бұйымдар мен конструкцияларға қажеттіліктің жиынтық ведомосы; 8. Топографиялық-геодезиялық іздестіру жұмыстарының техникалық есебі; 9. Инженерлі-геологиялық бойынша техникалық есеп іздестіру; 10. Технологиялық шешімдер; 11. Сәулет-құрылыс бөлігі; 12. Қазақстандық қамтуды ескере отырып, негізгі құрылыс материалдарына, бұйымдар мен конструкцияларға қажеттіліктің жиынтық ведомосын. 13. Бақылаушы ұйымдардан алынған барлық келісімдер мен қорытындылардың түпнұсқалары, сондай-ақ Төтенше жағдайлар департаментіне (ТЖД) ұсыну үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік

		саласындағы жоба сараптамасының қорытындысы Тапсырыс берушіге ұсынылсын. 14. Жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде бас жобалаушы жобаланатын газ құбыры трассасын «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ-тың Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіндегі (ЖК ААЖ) мәліметтермен белгіленген тәртіпте салыстырып тексеруге міндетті. Бұл газ құбырының орналасуы мен құрылысы құқықтары мен заңды мүдделеріне әсер етуі мүмкін жер учаскелерін, құқық иеленушілерді және өзге де жер пайдаланушыларды анықтау мақсатында жүргізіледі. Егер жобаланатын газ құбыры трассасы жер учаскелерімен қиылысатыны немесе оларға әсер ететіні анықталса, бас жобалаушы тиісті жер учаскелерінің құқық иеленушілерімен және өзге де мүдделі тұлғалармен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қажетті келісімдерді алуды қамтамасыз етуге міндетті. Әзірленген жобаны «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ МЖК ААЖ бөлімімен келісу қажет.
8	Техника-экономикалық негізгі көрсеткіштер	Техникалық шарттарға сәйкес табиғи газды қосуды көздеу
9	Нысанның экологиялық және санитарлы-эпидемиологиялық жағдайларын орындау	СЭС келісімі бойынша және СанЕМН-ге сәйкес
10	Технологияға қойылатын талаптар, кәсіпорын режимі	Жұмыстың тәулік бойы режимі, жыл бойы жұмыс режимі
11	Сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструкциялық шешімдерге қойылатын талаптар	ҚР аумағында МемСТ, ҚНжЕ республикалық құрылыс органда бекітілген, мемлекеттік және мемлекетаралық нормативтерге сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қолданыстағы нормативтерге құқықтық актілерді сәйкес қолданады
12	Тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар	Ақтөбе облысы Ойыл ауданының Құмжарған ауылының тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі оңайлы шешім
13	Талаптар мен шарттар әзірлеу қоршаған ортаны қорғау шаралары	Табиғи ресурстарды және қоршаған ортаны қорғау бойынша уәкілетті органның нормативтік құжаттарға сәйкес сондай-ақ ҚР аумағында табиғатты қорғау реттейтін басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес орындау
14	Талаптар қауіпсіздігі мен еңбек гигиенаға қойылатын тәртібі	МЕЖ, МҚН, ҚНжЕ сәйкес талаптарына және басқа да нормативтік құжаттарға
15	Қолдану жөніндегі талаптар жобада энергия үнемдейтін жабдықтар	Жұмыс жобасын техникалық шарттарға сәйкес әзірлеу. Жобалау кезінде ҚР аумағында ҚНжЕ, МемСТ-ке сәйкес қабылданған қазіргі заманғы энергия үнемдейтін жабдықтар, материалдар мен технологияларды қарастыру.
16	Талаптар әзірлеу бойынша инженерлі-техникалық іс-шаралар, іс-шаралар төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі қорғау іс-шаралар.	МЕЖ, МҚН талаптарына сәйкес орындауды қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес азаматтық қорғаныс саласындағы халықты және аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау.
17	Көгалдандыру алаңы мен шағын архитектуралық нысан талаптары	ҚНжЕ сәйкес талаптар
18	Өнім сапасына қойылатын талаптар	ҚР аумағында қабылданған ҚНжЕ, МемСТ-ке сәйкес.
19	Жергілікті қамтуға қойылатын талаптар	Жобаланатын объектінің нормативтік құжаттар талаптарына, техникалық сипаттамаларына, сапасына, сенімділігі мен қауіпсіздігіне сәйкес болған жағдайда, қазақстандық тауар өндірушілерді қолдау қағидатын ескере отырып, қазақстандық өндірістің материалдары мен жабдықтарын барынша пайдалану көзделсін. Бұл талап 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына негізделеді.
20	Қосылу нүктесі	Жоғары қысымды газ құбыры. Жобалық қысым- 6 кгс/см ² .
21	Сметалық құжаттама	Сметалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына, оның ішінде ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» және ҚР ҚН 8.02-02-2002 «Қазақстан

		Республикасында құрылыс құнының сметалық құнын айқындау тәртібі» талаптарына, сондай-ақ қолданыстағы сметалық-нормативтік базаға сәйкес әзірленсін.
22	Жұмыстарды орындау мерзімі	5,5 ай
23	Қосымша талаптар	Жобалау аумағындағы табиғи газдың әлеуетті тұтынушыларын барынша қамтуды қамтамасыз ететін жоғары қысымды жеткізуші газ құбырларының және орташа әрі төмен қысымды газ тарату желілерінің оңтайлы трассалары көзделсін. Бұл ретте елді мекендердің перспективалық дамуы, қолданыстағы және жоспарланған құрылыс, тұтынушыларды қосудың техникалық мүмкіндігі, сенімділік, қауіпсіздік және экономикалық тиімділік талаптары ескерілсін. Бас жобалаушы жобалау-сметалық құжаттамаға (ЖСҚ) қажетті барлық мемлекеттік органдардан, оның ішінде жергілікті атқарушы органдардан, сәулет органдарынан, санитариялық-эпидемиологиялық қызметтен, экология органдарынан, ТЖД-дан (өртке қарсы қызметтен) және басқа да органдардан келісімдер мен қорытындыларды алуға және ұсынуға міндетті. Бас жобалаушы ЖСҚ-ны сараптамадан өткізу процесін оң қорытынды алынғанға дейін сүйемелдеуге міндетті. Жобалау құжаттамасы Қазақстан Республикасының нормаларына, қағидаларына және мемлекеттік стандарттарына сәйкес болуға тиіс. Жобалау ұйымы сараптама органдарында орындалған жобалау-іздігіру жұмыстарын қорғауды қамтамасыз етіп, сараптама ескертулері бойынша берілген құжаттамаға барлық түзетулерді енгізуге және орындалған жоба бойынша кешенді сараптаманың оң қорытындысын алуға тиіс. «Мемсараптама» РМК тарапынан ескертулер болған жағдайда, жобалау ұйымы оларды белгіленген мерзімде өз қаражаты есебінен жойып, ЖСҚ-ны талаптарға сәйкестендіруге міндетті. Инженерлік іздігіру материалдарын (қала құрылысы жобаларының топографиялық түсірілімін, жобалау сатысындағы топографиялық түсірілімді) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесінде тіркеу қамтамасыз етілсін. ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың теріс қорытындысы берілген жағдайда, жобалаушы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алғанға дейін барлық жұмыстарды өз қаражаты есебінен орындауға міндеттенеді. (ЖСҚ сараптамасының ақысын Тапсырыс беруші төлейді.)
24	Нысанның жауапкершілік деңгейі	II (қалыпты), техникалық күрделі нысанға жатады.
25	Дана беру саны	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін бас жобалаушы 5 күн ішінде ЖСҚ-ны 5 (бес) дана етіп, оның ішінде 1 (бір) данасын электрондық түрде (флеш-картада) ұсынуға міндетті. Сызбалар DWG форматында, сметалық құжаттама Excel, KENML және PDF форматтарында беріледі.
26	Төлеу шарттары	Төлем орындалған жұмыстар актілері негізінде жүргізіледі. Шарт сомасының 10%-ы мөлшеріндегі түпкілікті төлем жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ) тапсырылғаннан, қабылдау-тапсыру актілеріне қол қойылғаннан, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан, сондай-ақ келісімдердің түпнұсқалары ұсынылып, жобалауға арналған тапсырмада көзделген барлық талаптардың орындалғаны расталғаннан кейін жүзеге асырылады.