Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88407244
Лоттың атауы	Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	410040.300.000008
Жұмыстың атауы:	Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	287498592
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	287498592
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Жұмыстарды жүргізу кестесінде көрсетілген күннен бастап 4 ай ішінде
Жұмыстарды орындау орны:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК" ЖШС, СКС
Аванстық төлем мөлшері:	30
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	1. ЖЭО-1 бас корпусының қазандығы мен турбиналық бөлімшесінің уақытша ұшын күрделі жөндеу жобасының бөлімдеріне сәйкес жүргізілуі тиіс: -20/18.08.2023 Том-5 Жұмыс жобасы паспорты; -20/18.08.2023 Том-1 Жалпы түсініктеме жазба; -20/18.08.2023 Том-4 Құрылысты ұйымдастыру жобасы; -20/18.08.2023 Том-3 Сметалық құжаттама; -20/18.08.2023-АС Сәулеттік-құрылыс шешімдері. 2. Мердігердің персоналы жұмыстарды келесі құжаттмаларға сәйкес орындауы тиіс: ҚР ҚН 5.03-07-2013 және ҚР ҚЕ 5.03-107-2013 «Тірек және қоршау конструкциялары»; ҚР ҚН 3.02-37-2013 «Шатырлар мен жабындар»; ҚР ҚН 1.03-05-2011 және ҚР ҚЕ 1.03-106-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» ҚР ҚН 3.02-27-2023 және ҚР ҚЕ 3.02-127-2013 «Өндірістік ғимараттар»; ҚР ҚН 2.01-01-2013 және ҚР ҚЕ 2.01-101-2013 «Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау» ҚР ҚН 2.02-01-2023 «Ғимараттар және имараттардың өрт қауіпсіздігі», Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында бөлшектелетін барлық материалдар, жабдықтар, бұйымдар мен конструкцияларды Мердігер «МАЭК» ЖШС-нің ВД ДпР-05 «Кәсіпорынның негізгі қорларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қайталама ресурстарды қайтару туралы» ішкі құжатына сәйкес Тапсырыс берушінің қоймасына қайтаруға міндетті. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 123 бұйрығымен бекітілген «Энергетикалық кәсіпорындарға арналған өрт қауіпсіздігі қағидаларын», ВД УПБ-10 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен қауіпсіз жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты», ВД УПБ-08 «Шарттық жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты» және ВД СФЗ-01 «Өткізу және объектішілік режимдер туралы нұсқаулық» талаптарын орындауы міндетті. 3. Басшы және нормативтік құжаттар талаптарының орындалуына Мердігер жауапты болады. 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары, жұмыстарды сынау және қабылдау Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. 5. Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. 6. Барлық пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, өлшеу және бақылау аспаптарының тиісті сапа сертификаттары болуы және Қазақстан Республикасында сертификатталған болуы тиіс. 7. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге тізілім бойынша орындалған жұмыстарға атқарушылық-техникалық құжаттаманы, қолданылатын материалдарға арналған сертификаттарды, жабдықтарға арналған төлқұжаттарды (орыс тіліне аударылған) және іске қосу-реттеу жұмыстарын сынау актілерін береді. Барлық техникалық құжаттама мен жабдықтардағы қолдар қазақ және орыс тілдерінде орындалуы тиіс. 8. Қызметкерлерді жұмыс жүргізу орнына жеткізуді Мердігер өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. Тапсырыс беруші (Мердігермен өтетін қызметкерлерді өткізуге және өтуге) барлық өтінімдерді рәсімдейді. 9. Мердігер «МАЭК» ЖШС белгіленген режимдік талаптарды сақтауға міндетті: осы мақсатта жұмыстарды орындау басталғанға

	дейін шартты орындауға тартылған қызметкерлердің тізімін (Т. а. ә., туған күні, туған жері, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, соттылығының бар немесе жоқ екендігі туралы анықтамалар) ұсынуға. Тапсырыс берушінің ВД УПБ-10 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен қауіпсіз жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты» сақтау және орындау міндетті. 10. Мердігер орындалған жұмыстар мен барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және жұмыстарға байланысты басқа да позицияларды климаттық шөгуге, су басуға, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты залалдың, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) қандай да бір зақымдану түрлерінен немесе басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды. 11. Мердігер білімін және барлық қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, жұмысты бақылауға және орындауға, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «МАЭК» ЖШС ВД УПБ-08 «Шарттық жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық» ішкі құжатына сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын орындауға, оның ішінде Мердігер қызметкерлерінің компания логотипі бар біркелкі жұмыс киімін, каскаларды және жеке қорғаныс құралдарын пайдалануын сақтауға міндетті. 12. Мердігер объектінің аумағын таза ұстауға, объектінің аумағынан барлық құрылыс қоқыстарын алып тастау және объектінің аумағын жедел ретке келтіру міндетті. Өндіріс қалдықтарын өз күшімен және құралдарымен шығаруды жүзеге асыру. 13. Мердігер Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңында, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілде № 226-V Қылмыстық кодексінде, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілде № 235-V «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде» және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерінде белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы толық сақтауға міндетті. 14. Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі саласында бұзушылықтар анықталған кезде Тапсырыс беруші Мердігердің жекелеген жұмыс учаскесіндегі немесе барлық объектідегі жұмыстарын бұзушылықтарды нақты жойған күнге дейін тоқтата тұруға құқылы, бұл ретте жұмысты тоқтата тұру және оның ұзақтығы жұмыстардың жалпы орындалу мерзімін өзгертпейді. 15. Мердігер «Кәсіпорынның негізгі қорларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қайталама ресурстарды қайтару туралы» ВД ДпР-05 сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде пайда болған барлық бөлшектелген материалдарды, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды Тапсырыс берушінің қоймасына қайтаруға міндетті. Қосымша: 1) Кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өткен

	жобалау-сметалық құжаттама (Келісім -шарттың 2-1 Қосымшасына №1 Қосымша), 2) Өндірістік жұмыс кестесі (Келісім-шарттың 2-1 Қосымшасына №2 Қосымша),

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"
Номер лота	88407244
Наименование лота:	Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	410040.300.000008
Наименование работы:	Работы по капитальному ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	287498592
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	287498592
Срок выполнения работы:	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 4 месяцев
Место выполнения работы:	Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО "МАЭК", СКС
Размер авансового платежа:	30
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	1. Капитальный ремонт временного торца котельного и турбинного отделения главного корпуса ТЭЦ-1 должны производиться в соответствии с разделами рабочего проекта: -20/18.08.2023 Том-5 Паспорт проекта; -20/18.08.2023 Том-1 Общая пояснительная записка; -20/18.08.2023 Том-4 Проект организации строительства; -20/18.08.2023 Том-3 Сметная документация; -20/18.08.2023-АС Архитектурно-строительные решения. 2. Персонал Подрядчика должен выполнять работу в соответствии с: СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли»; СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СН РК 3.02-27-2023 и СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания» СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», СН РК 2.02-01-2023 и СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все демонтируемые материалы, оборудование, изделия и конструкции при производстве строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан произвести возврат на склад Заказчика, согласно внутреннему документу ТОО «МАЭК» ВД ДпР 05 «О возврате вторичных ресурсов при техническом обслуживании и ремонте основных фондов предприятия». Соблюдать «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утверждённые Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123, ВД УПБ-10 «Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления», ВД УПБ-08 «Инструкция по обеспечению безопасного выполнения договорных работ» и ВД СФЗ-01 «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах». 3. Ответственность за выполнение требований руководящих и нормативных документов несёт Подрядчик. 4. Строительно-монтажные работы, испытание и приемка работ должны производиться согласно нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. 5. Все вышеуказанные требования применяется в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан. 6. Все используемые материалы, оборудование, измерительные и контрольные приборы должны иметь соответствующие сертификаты качества, и сертифицированы в Республике Казахстан. 7. По завершении строительно-монтажных работ Подрядчик передает Заказчику по реестру исполнительно-техническую документацию на выполненные работы, сертификаты на применяемые материалы, паспорта на оборудование (переведены на русский язык) и акты испытаний. Вся техническая документация и подписи на оборудовании должны быть выполнены на казахском и русском языках. 8. Доставка персонала к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Все заявки на пропуска (проход персонала и заезд автотранспорта Подрядчика) оформляются Заказчиком. 9. Подрядчик обязан соблюдать режимные требования, установленные в ТОО «МАЭК»: в данных целях до начала выполнения работ представить список работников (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, копии документов, удостоверяющих

	личность, справки о наличии или отсутствии судимости), задействованных в исполнении договора. Соблюдать и выполнять требования Заказчика ВД УПБ-10 «Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления». 10. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен также обеспечивать защиту собственности, принадлежащую Заказчику, и принадлежащих ему сооружений от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. 11. Подрядчик обязан контролировать и выполнять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, соблюдать требования Заказчика по обеспечению безопасного выполнения договорных работ согласно внутреннему документу ТОО «МАЭК» ВД УПБ-08 «Инструкция по обеспечению безопасного выполнения договорных работ», являющегося неотъемлемой частью Договора, включая использование работниками Подрядчика форменной спецодежды с логотипом фирмы, касок и средств индивидуальной защиты. 12. Подрядчик обязан содержать территорию Объекта в чистоте, удалять с территории Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить территорию Объекта в порядок. Осуществлять вывоз отходов производства своими силами и средствами. 13. Подрядчик обязан в полной мере соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V и иными нормативными актами Республики Казахстан. 14. При выявлении нарушений в области охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе приостанавливать работы Подрядчика на отдельном участке работ или на всем объекте до дня фактического устранения нарушения, при этом приостановка работ и ее продолжительность не изменяет общий срок выполнения работ. 15. Все демонтируемые материалы, оборудование, изделия и конструкции, образующиеся при выполнении строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан возвратить на склад Заказчика в соответствии с ВД ДпР 05 «О возврате вторичных ресурсов при техническом обслуживании и ремонте основных фондов предприятия». Приложения: 1) проектно-сметная документация, прошедшая комплексную вневедомственную экспертизу (Приложение №1 к Приложению 2-1 Договора), 2) график производства работ (Приложение №2 к Приложению 2-1 Договора),

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.