

Техникалық сипаттама

Шарт бойынша міндеттемелерді орындақ шеңберінде Өнім беруші:

- Өрт крандарының герметикалығы мен су бергіштігін өрт жеңдерін шетіне орап сынау.

- "ӨК" өрт крандарын техникалық тексеру, тексеру, су беру және жеңдерді жаңа домалаққа орау үшін сынау.

Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 7 мекенжайы бойынша облыстық ауруханада жиынтықтағы шкафтардың саны (өрт краны, өрт жеңі және окпан) 51 дананы құрайды.

Қызмет көрсету басталғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушімен қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтарды (сертификаттар ұсына отырып) тандауды келіседі.

Қызмет Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен көрсетіледі. Жабдықты баптау бойынша барлық қызметтер (қызмет көрсету үшін пайдаланылады). Қызметтің өзін тікелей көрсету сияқты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген өрт қауіпсіздігі қағидаларына (10-тарау) сәйкес жүргізілуі тиіс.

Өрт сөндіру шкафтарын пломбалау қызмет көрсетілгеннен кейін жүргізіледі.

Қызмет көрсету нәтижелері бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 14-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін (өрт крандарын) сынау актілері мен хаттамасын ұсынады.

Ішкі өрт крандарының ағыны анықталған кезде жөндеу жүргізілуі тиіс немесе жаңасына ауыстырылу қажет. Қызмет көрсету үшін қажетті қосалқы материалдарды ауыстыруға және сатып алуға байланысты барлық шығындар Жеткізушінің қаражаты есебінен жүргізіледі және қызмет құнына кіреді. Қызмет құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар да кіреді.

Қызмет көрсету Тапсырыс берушімен келісілген уақытта, оның ішінде сағат 18:00-ден кейін және мереке, демалыс күндері жүргізіледі. Қызмет ауа температурасы Цельсий бойынша +5 градустан төмен болмаған кезде көрсетіледі.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.

Қызмет көрсету орны: Өскемен қаласы, Протозанов көшесі, 7.

АҚ және ТЖ секторының меңгерушісі



М.М.Жасқайратов

Инженерлік-шаруашылық бөлімінің басқарушысы



Б.М.Абеев

Техническая спецификация

В рамках исполнения обязательств по договору Поставщик обязан провести:

- Испытание пожарных кранов на герметичность и водоотдачу с перемоткой пожарных рукавов на ребро.
- Технический осмотр, проверка, испытание пожарных кранов «ПК» на водоотдачу и перемотку рукавов на новую скатку.

Количество шкафов в комплекте (пожарный кран, пожарный рукав и ствол) в областной больнице по адресу город Усть-Каменогорск, улица Протозанова, 7 составляет 51 штука.

До начала оказания услуг Поставщик согласовывает с Заказчиком подборку материалов и оборудования (с предоставлением сертификатов), которые будут использоваться при оказании услуги.

Услуга оказывается в присутствии представителей Заказчика. Все услуги по наладке оборудования (которое используется для оказания услуг). Как и оказание непосредственно самой услуги должны проводиться в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан Правилами Пожарной безопасности (глава 10), утвержденными Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.

Опломбировка пожарных шкафов производится после оказания услуги.

По результатам оказания услуг Поставщик предоставляет заказчику акты и протокола испытаний систем (пожарных кранов) внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу, работоспособность и перемотку рукавов на новую скатку по формам согласно Приложения 14 к Правилам пожарной безопасности, утвержденным Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.


При выявлении течи внутренних пожарных кранов произвести ремонт либо заменить на новые. Все затраты, связанные с заменой и приобретением вспомогательных материалов, необходимых для оказания услуги производится за счёт средств Поставщика и входит в стоимость услуги. В стоимость услуги также входят все сопутствующие расходы, связанные с оказанием услуги.

Оказание услуги проводится в согласованное с Заказчиком время, в том числе после 18:00 часов и в праздничные, выходные дни. Оказание при температуре наружного воздуха не ниже +5 градусов по Цельсию.

Срок оказания услуги: по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней.

Место оказания услуги: город Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7.

Заведующий сектором по ГО и ЧС



Жасқайратов М.М.

Управляющий
инженерно-хозяйственным отделом



Абеуов Б.М.