Бекітемін
«ҚР ҚМ ӨТМ» РМҚК Атырау
филиалы директоры
_____Р. Тұрсағатов
2026 ж. «__» _____ »

Техникалық сипаттамасы

Атырау қ., Бергалиев көшесі, 80 орналасқан «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Әскери-техникалық мектеп» РМҚК Атырау филиалы гидропневматикалық жуу, гидравликалық нығыздау және жылу беру жүйесін жылыту маусымына дайындау бойынша қызметтер.

Осы Техникалық ерекшелік шеңберінде жеткізуші 685,9 кв.м жылыту көлемі бар ғимараттардың тораптарында жылыту жүйесін жуу және сығымдау бойынша қызметтерді келесі сипаттамаларға сәйкес көрсетуге міндеттенеді:

Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін жуу және тұщыландыру бойынша қызметтер қолданыстағы техникалық ережелерге және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетілуі және Қазақстан Республикасында осындай қызметтер мен жұмыстардың түрлеріне қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс.

Қызмет көрсету құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстардың құны қосылуы тиіс.

Жеткізуші жылыту жүйелерін жуады және нығыздайды және жүйелердің жұмыс қабілеттілігін тексереді, сондай-ақ жылыту жүйесіндегі судың ағып кетуі мен ағып кетуін анықтайды.

Шарттық міндеттемелерді орындау барысында анықталған кемшіліктер Орындаушының есебінен жойылады.

Жұмыс барысында бекіту арматурасына ревизия жүргізу (істен шыққан ысырмаларды ашу және ауыстыру, оларды майлау және т. б).

Жеткізушіде "Атырау жылу электр орталығы" АҚ-дан гидравликалық қысымды сынау және жылу тұтыну жүйелерін гидропневматикалық шаю бойынша жұмыстарды орындау құқығына рұқсаты болуы керек.

Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.

Тапсырыс берушімен келісім бойынша қызмет көрсету кестесі.

Қызмет көрсетілгеннен кейін жеткізуші келесі құжаттарды ұсынады: жылу тұтыну желісін жуу және сығымдау туралы акт.

Жылу тұтыну желілері мен жүйелерін гидравликалық сынау актісі

Ғимараттарды тұтыну жүйелерінің жылыту маусымына дайындық актісі 2027-2028 жж.

2027-2028 жж. жылыту маусымына кепілдік мерзімі

Утверждаю
Директор АФ РГКП «ВТШ МО РК
_____ Турсагатов Р.С.
«__» _____ 2026 г

Техническая спецификация

Услуги по гидропневматической промывки, гидравлической опрессовке и подготовки к отопительному сезону систем отопления в зданиях Атырауского филиала РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан», расположенного по адресу : г.Атырау, ул.Бергалиева, д.80

В рамках настоящей технической спецификации Поставщик обязуется оказать услуги по промывке и опрессовке отопительной системы в узлах зданий с отапливаемой площадью – 685,9 кв.м согласно следующим характеристикам:

Услуги по промывке и опресовке систем отопления зданий и сооружений должны быть оказаны в соответствии с действующими техническими правилами и других нормативных правовых актов и отвечать требованиям предъявляемым к таким видам услуг и работ в Республике Казахстан.

В стоимость оказания услуг должна быть включена стоимость всех расходов, связанных с оказанием услуг.

Поставщик производит промывку и опрессовку систем отопления и проверяет работоспособность систем, а так же определяет утечки и подтекания воды в системе отопления.

Обнаруженные недостатки в ходе выполнения договорных обязательств устраняется за счет исполнителя.

В ходе работ провести ревизию запорной арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек их смазка и т.д).

Поставщик должен иметь разрешение с АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" на право производства работ по гидравлической опрессовки и гидропневматической промывки систем теплопотребления.

Срок оказания услуг в течении 20 календарных дней с момента заявка Заказчика.

График оказания услуг по согласованию с Заказчиком

После оказания услуги, поставщиком предоставляется следующие документы: Акт о выполнении промывки и опрессовки сети теплопотребления.

Акт гидравлического испытания сети и систем теплопотребления

Акт готовности систем потребления зданий к отопительному сезону 2027-2028 гг.

Срок гарантии на отопительный сезон 2027-2028 гг.