ТОО "Tender Consulting Compani"

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата Мендыкаринского района"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области»

г.Костанай
2026 год

Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 57 031,696 тыс. теңге
в том числе: Руководитель ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата Мендыкаринского района"
налог на добавленную стоимость 7 866,441 тыс. теңге

Бердыкбаев Р.Е.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области.
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. теңге			Общая сметная стоимость, тыс. теңге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области	40 543,407	2 200,405		42 743,812
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**40 543,407**	**2 200,405**		**42 743,812**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**40 543,407**	**2 200,405**		**42 743,812**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 0%				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40 543,407**	**2 200,405**		**42 743,812**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 027,17			2 027,17
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**42 570,577**	**2 200,405**		**44 770,982**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 30 %	12 771,173	660,121		13 431,295
6		в том числе на I квартал 2027 г., доля - 30 %	12 771,173	660,121		13 431,295
7		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 40 %	17 028,231	880,162		17 908,393
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,0431	13 321,611	688,573		14 010,184
9	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2027 г., доля - 30 %, к - 1,0653	13 605,131	703,227		14 308,358
10	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,0880	18 526,715	957,616		19 484,332
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**45 453,457**	**2 349,416**		**47 802,873**
11		- в том числе на 2026 г.	13 321,611	688,573		14 010,184
12		- в том числе на 2027 г.	32 131,846	1 660,844		33 792,69
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,045 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,045 : 1,281 = 0,035 млрд. теңге				

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость СМР = 0,043 млрд. те ңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,043 : 1,281 = 0,034 млрд. те ңге				
		Стоимость оборудования = 0,002 млрд. те ңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002 : 1,281 = 0,002 млрд. те ңге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,034х2,90% + 0,002х0,2х2,90%)/0,035х100 = 2,85 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,85 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 44770,982х0% = 0				
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на IV квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,0431				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2027 г., доля - 30 %, к - 1,0653				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,0880				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 44770,982х2,85% = 1275,973			1 275,973	1 275,973
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на IV квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,0431			399,29	399,29
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2027 г., доля - 30 %, к - 1,0653			407,788	407,788
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,0880			555,303	555,303
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах			**1 362,382**	**1 362,382**
		Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 44770,982х0% = 0				
		Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на IV квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,0431				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на I квартал 2027 г., доля - 30 %, к - 1,0653				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	на II квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,0880				
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
25		IV квартал 2026 г., доля - 30%, к - 1,0431			399,29	399,29
26		I квартал 2027 г., доля - 30%, к - 1,0653			407,788	407,788
27		II квартал 2027 г., доля - 40%, к - 1,0880			555,303	555,303
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах			**1 362,382**	**1 362,382**
28		- в том числе на 2026 г.			399,29	399,29
29		- в том числе на 2027 г.			963,092	963,092
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**42 570,577**	**2 200,405**	**1 275,973**	**46 046,955**
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	45 453,457	2 349,416	1 362,382	49 165,255

1	2	3	4	5	6	7
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	13 321,611	688,573	399,29	14 409,474
30		- в том числе затраты по части II	13 321,611	688,573		14 010,184
31		- в том числе затраты по части III			399,29	399,29
32	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%			2 305,516	2 305,516
		I квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	13 605,131	703,227	407,788	14 716,146
33		- в том числе затраты по части II	13 605,131	703,227		14 308,358
34		- в том числе затраты по части III			407,788	407,788
35	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2027 г. - 16%			2 354,583	2 354,583
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	18 526,715	957,616	555,303	20 039,635
36		- в том числе затраты по части II	18 526,715	957,616		19 484,332
37		- в том числе затраты по части III			555,303	555,303
38	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%			3 206,342	3 206,342
		Итого налог на добавленную стоимость			7 866,441	7 866,441
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**45 453,457**	**2 349,416**	**9 228,823**	**57 031,696**

Директор ТОО "Tender Consulting Company" Аксенов К.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	42 743,812	тыс. тенге
Средства на оплату труда	17 808,85	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,465	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**42 743 812**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 712 207
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 244 979*
		машины и механизмы	тенге			339 428
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 491 772
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			2 200 405
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 465		
	Раздел 1:	**Ангар**				**34 072 389**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 802 147
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 258 231*
		машины и механизмы	тенге			122 652
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 147 590

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 063		
		Фасад				
1	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада /профлист/**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**	**2 377**	**2 689 576**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 368	2 679 392
		в том числе оплата труда рабочих			*1 239*	*1 401 929*
1.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	512,859164	5 224	2 679 176
1.2		машины и механизмы			9	10 184
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*2 263*
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	115,5252448	25	2 888
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,239878	13 502	3 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,239878*	*4 249*	*1 019*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,239878	8 679	2 082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,239878*	*2 975*	*714*
1.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,0177504	25	700
2	**1115-0401-0701** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**	**11 629**	**13 158 214**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 065	10 257 048
		в том числе оплата труда рабочих			*4 744*	*5 367 836*
2.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 963,40143	5 224	10 256 809
2.2		машины и механизмы			30	33 945
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*7 921*
2.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	288,813112	25	7 220
2.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,959512	13 502	12 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,959512*	*4 249*	*4 077*
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,959512	8 679	8 328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,959512*	*2 975*	*2 855*
2.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	270,342506	25	6 759

1	2	3	4	5	6	7
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 534	2 867 221
2.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2 489,3	410	1 020 613
2.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	905,2	77	69 700
2.3.3	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5 657,5	34	192 355
2.3.4	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2 941,9	96	282 422
2.3.5	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3 779,21	27	102 039
2.3.6	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9 504,6	54	513 248
2.3.7	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	82,3732	1 462	120 430
2.3.8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	353,028	1 372	484 354
2.3.9	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	48,711075	1 674	81 542
3	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**1 244,65**	**2 732**	**3 400 384**
4	**234-101-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**118,8075**	**46 150**	**5 482 966**
5	**1115-0401-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**	**501**	**566 882**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			159	179 909
		в том числе оплата труда рабочих			*83*	*93 915*
5.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,542432	5 224	180 450
5.2		материалы, изделия и конструкции			342	386 973
5.2.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4 571,26	54	246 848
5.2.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	1 165,445	120	139 853
		Проемы				
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
6	**1110-0301-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**15,8**	**6 237**	**98 545**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 767	75 319
		в том числе оплата труда рабочих			*2 472*	*39 058*
6.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,3884416	4 895	75 326
6.2		машины и механизмы			133	2 101
		в том числе оплата труда машинистов			*45*	*711*
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2052736	6 417	1 317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2052736*	*2 490*	*511*
6.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,078928	25	102
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0672448	8 679	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0672448*	*2 975*	*200*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,1603296	25	104
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	21 125
6.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	50,03228	259	12 958
6.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	50,03228	89	4 453
6.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,1613	3 196	3 712
7	**223-102-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м²**	**15,8**	**61 914**	**978 241**
		Тамбур				
8	**1110-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью более 3 м² в каменных стенах**	**м²**	**18,2**	**5 138**	**93 512**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			4 145	75 439
		в том числе оплата труда рабочих			*2 150*	*39 130*
8.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,00144	4 715	75 447
8.2		машины и механизмы			105	1 911
		в том числе оплата труда машинистов			*35*	*637*
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0652288	6 417	419

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0652288*	*2 490*	*162*
8.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7297472	25	18
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0652288	13 502	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0652288*	*4 249*	*277*
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0652288	8 679	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0652288*	*2 975*	*194*
8.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5369536	25	38
8.3		материалы, изделия и конструкции			888	16 162
8.3.1	217-103-2303	Анкер рамный металлический 10х112 мм	шт.	47,138	33	1 556
8.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,27482	259	71
8.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,55	3 196	14 542
9	**223-301-0208** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м²**	**18,2**	**146 172**	**2 660 330**
10	**1110-0102-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство элементов каркаса из брусьев /+ограждение/**	**м³ древесины в конструкции**	**3,2**	**230 770**	**738 463**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			116 827	373 846
		в том числе оплата труда рабочих			*60 581*	*193 859*
10.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,64	4 636	373 847
10.2		машины и механизмы			3 576	11 443
		в том числе оплата труда машинистов			*1 200*	*3 840*
10.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,82432	23	19
10.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,18272	193	228
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,29024	8 679	11 198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,29024*	*2 975*	*3 838*
10.3		материалы, изделия и конструкции			110 367	353 174
10.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,976	88 455	263 242
10.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,384	88 455	33 967
10.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,032	58 637	1 876

1	2	3	4	5	6	7
10.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	4,64	264	1 225
10.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,008256	106 532	880
10.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	24	1 092	26 208
10.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,6	861	8 266
10.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00992	624 577	6 196
10.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,009632	1 174 643	11 314
		Двери				
11	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**12,8**	**6 599**	**84 467**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			5 449	69 747
		в том числе оплата труда рабочих			*2 826*	*36 173*
11.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,9819008	4 988	69 742
11.2		машины и механизмы			262	3 354
		в том числе оплата труда машинистов			*87*	*1 114*
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,2593536	23	52
11.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028672	6 417	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,028672*	*2 490*	*71*
11.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6838272	25	17
11.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028672	13 502	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,028672*	*4 249*	*122*
11.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3053568	8 679	2 650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3053568*	*2 975*	*908*
11.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,5849088	133	78
11.3		материалы, изделия и конструкции			888	11 366
11.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0128	58 514	749
11.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0896	861	77
11.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,6656	1 086	723
11.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,072	3 196	9 818

1	2	3	4	5	6	7
12	**223-201-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**12,8**	**19 229**	**246 131**
13	**223-502-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**7**	**5 113**	**35 791**
14	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**14**	**568**	**7 952**
15	**223-503-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	**м**	**34,3**	**589**	**20 203**
		Покрытие				
16	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**483,3**	**295**	**142 573**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			271	130 974
		в том числе оплата труда рабочих			*138*	*66 695*
16.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,3069856	4 976	130 904
16.2		машины и механизмы			24	11 599
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*2 900*
16.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	2,4033542	188	452
16.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,0176365	135	137
16.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,9093773	10 160	9 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,9093773*	*2 975*	*2 705*
16.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,9663021	699	2 073
17	**1147-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**483,3**	**295**	**142 573**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			271	130 974
		в том числе оплата труда рабочих			*138*	*66 695*

1	2	3	4	5	6	7
19.2		машины и механизмы			20	226
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*34*
19.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0050624	23 803	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0050624*	*5 077*	*26*
19.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6176128	123	76
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025312	8 679	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0025312*	*2 975*	*8*
19.3		материалы, изделия и конструкции			61	689
19.3.1	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С.	кг	0,226	1 158	262
19.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4972	861	428
20	**1110-0102-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство элементов каркаса из брусьев /+стропила, стойки/**	**м³ древесины в конструкции**	**0,15**	**230 770**	**34 615**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			116 827	17 524
		в том числе оплата труда рабочих			*60 581*	*9 087*
20.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,78	4 636	17 524
20.2		машины и механизмы			3 576	536
		в том числе оплата труда машинистов			*1 200*	*180*
20.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03864	23	1
20.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,05544	193	11
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06048	8 679	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,06048*	*2 975*	*180*
20.3		материалы, изделия и конструкции			110 367	16 555
20.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1395	88 455	12 339
20.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,018	88 455	1 592
20.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0015	58 637	88
20.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,2175	264	57
20.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000387	106 532	41
20.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,125	1 092	1 229
20.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,45	861	387

1	2	3	4	5	6	7
23.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,2670416	15 761	4 209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2670416*	*4 249*	*1 135*
23.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0041765	23 803	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0041765*	*5 077*	*21*
23.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0025312	379	1
23.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0265776	13 502	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0265776*	*4 249*	*113*
23.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0404992	8 679	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0404992*	*2 975*	*120*
23.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2126208	100	21
23.3		материалы, изделия и конструкции			203	2 294
23.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001808	10 602	19
23.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001243	1 155 109	1 436
23.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0001469	88 455	13
23.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002486	954 056	237
23.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1582	626	99
23.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,04746	251	12
23.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000531	789 006	42
23.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000102	1 068 179	11
23.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,06893	2 236	154
23.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00452	2 146	10
23.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003356	666 203	224
23.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000017	1 352 536	23
24	**224-103-0721** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**м²**	**12,995**	**5 463**	**70 992**
		Отделочные работы				
		Стены				

1	2	3	4	5	6	7
25	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/**	**м²**	**47**	**787**	**36 989**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			787	36 989
		в том числе оплата труда рабочих			*404*	*18 988*
25.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,11894	4 054	36 968
26	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м² отделываемой поверхности**	**47**	**1 797**	**84 459**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 522	71 534
		в том числе оплата труда рабочих			*797*	*37 459*
26.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,695518	5 224	71 545
26.2		машины и механизмы			12	564
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*141*
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02491	6 417	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,02491*	*2 490*	*62*
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014946	13 502	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,014946*	*4 249*	*64*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014946	8 679	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,014946*	*2 975*	*44*
26.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,458344	213	98
26.3		материалы, изделия и конструкции			263	12 361
26.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,175	398	468
26.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	129,203	84	10 853
26.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0376	455	17
26.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,499	187	1 028
27	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**47**	**891**	**41 877**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			750	35 250

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*393*	*18 471*
27.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,87516	5 130	35 270
27.2		машины и механизмы			8	376
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*141*
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004982	6 417	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004982*	*2 490*	*12*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039856	8 679	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,039856*	*2 975*	*119*
27.3		материалы, изделия и конструкции			133	6 251
27.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02444	218 283	5 335
27.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,35	116	273
27.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,047	1 103	52
27.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,141	4 057	572
28	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**72**	**8 768**	**631 296**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			8 261	594 792
		в том числе оплата труда рабочих			*4 324*	*311 328*
28.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	118,06704	5 038	594 822
28.2		машины и механизмы			48	3 456
		в том числе оплата труда машинистов			*16*	*1 152*
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,160272	6 417	1 028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,160272*	*2 490*	*399*
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106848	13 502	1 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,106848*	*4 249*	*454*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106848	8 679	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,106848*	*2 975*	*318*
28.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,778256	53	94
28.3		материалы, изделия и конструкции			459	33 048
28.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	28,8	172	4 954
28.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,08	25	27
28.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	288	78	22 464

1	2	3	4	5	6	7
28.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,6	187	4 039
28.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,44	1 103	1 588
29	**231-302-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м²**	**73,44**	**3 908**	**287 004**
		Перегородки				
30	**1110-0201-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм. глухих**	**м² перегородок**	**23**	**12 993**	**298 839**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			8 237	189 451
		в том числе оплата труда рабочих			*4 271*	*98 233*
30.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,927472	5 273	189 446
30.2		машины и механизмы			162	3 726
		в том числе оплата труда машинистов			*53*	*1 219*
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,311184	25	33
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16744	13 502	2 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,16744*	*4 249*	*711*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16744	8 679	1 453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,16744*	*2 975*	*498*
30.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,028336	104	3
30.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,144256	25	4
30.3		материалы, изделия и конструкции			4 594	105 662
30.3.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	96,83	729	70 589
30.3.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	36,8667	112	4 129
30.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0138	455	6
30.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,552	187	103
30.3.5	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,66635	1 855	3 091
30.3.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,161	1 186	191

1	2	3	4	5	6	7
30.3.7	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,9367	308	4 909
30.3.8	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	47,1592	372	17 543
30.3.9	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	32,3035	68	2 197
30.3.10	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	26,0912	64	1 670
30.3.11	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	46,2461	17	786
30.3.12	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,115	4 057	467
31	**1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**21**	**1 482**	**31 122**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 331	27 951
		в том числе оплата труда рабочих			*696*	*14 616*
31.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,255586	5 317	27 944
31.2		машины и механизмы			4	84
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*21*
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004452	6 417	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004452*	*2 490*	*11*
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002226	13 502	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002226*	*4 249*	*9*
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002226	8 679	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002226*	*2 975*	*7*
31.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,10017	213	21
31.3		материалы, изделия и конструкции			147	3 087
31.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,525	398	209
31.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	28,854	84	2 424
31.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0126	455	6
31.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,457	187	459
32	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**21**	**891**	**18 711**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,06					
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			750	15 750
		в том числе оплата труда рабочих			*393*	*8 253*
32.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,07188	5 130	15 759
32.2		машины и механизмы			8	168
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*63*
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6 417	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002226*	*2 490*	*6*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017808	8 679	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,017808*	*2 975*	*53*
32.3		материалы, изделия и конструкции			133	2 793
32.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01092	218 283	2 384
32.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,05	116	122
32.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,021	1 103	23
32.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,063	4 057	256
		Потолок				
33	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок/**	**м²**	**32,5**	**787**	**25 578**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			787	25 578
		в том числе оплата труда рабочих			*404*	*13 130*
33.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,30565	4 054	25 563
34	**1115-0301-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м² отделываемой поверхности**	**32,5**	**2 665**	**86 613**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			2 390	77 675
		в том числе оплата труда рабочих			*1 251*	*40 658*
34.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,610245	5 317	77 683
34.2		машины и механизмы			12	390
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*98*
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017225	6 417	111

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,017225*	*2 490*	*43*
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010335	13 502	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,010335*	*4 249*	*44*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010335	8 679	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,010335*	*2 975*	*31*
34.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,31694	213	68
34.3		материалы, изделия и конструкции			263	8 548
34.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,8125	398	323
34.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	89,3425	84	7 505
34.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,026	455	12
34.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,8025	187	711
35	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка/за 2 раза/**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**32,5**	**990**	**32 176**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			837	27 203
		в том числе оплата труда рабочих			*438*	*14 235*
35.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,3053	5 130	27 216
35.2		машины и механизмы			9	293
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*98*
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003445	6 417	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003445*	*2 490*	*9*
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031005	8 679	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,031005*	*2 975*	*92*
35.3		материалы, изделия и конструкции			144	4 680
35.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,018525	218 283	4 044
35.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,7875	116	207
35.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,03575	1 103	39
35.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,10725	4 057	435
		Полы				
36	**1111-0217-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плит древесноволокнистых**	**$м^2$ покрытия**	**81,6**	**3 088**	**251 981**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			2 554	208 406
		в том числе оплата труда рабочих			*1 337*	*109 099*
36.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,988512	4 848	208 408
36.2		машины и механизмы			56	4 570
		в том числе оплата труда машинистов			*14*	*1 142*
36.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,2022944	1 185	1 425
36.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,43248	123	53
36.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1643424	6 417	1 055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1643424*	*2 490*	*409*
36.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2335392	8 679	2 027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2335392*	*2 975*	*695*
36.3		материалы, изделия и конструкции			478	39 005
36.3.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10608	289 139	30 672
36.3.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,010608	550 679	5 842
36.3.3	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,010608	228 109	2 420
37	**215-304-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм**	**м²**	**83,232**	**1 095**	**91 139**
38	**1111-0218-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м² покрытия**	**81,6**	**1 905**	**155 448**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 829	149 246
		в том числе оплата труда рабочих			*957*	*78 091*
38.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,041472	4 516	149 215
38.2		машины и механизмы			70	5 712
		в том числе оплата труда машинистов			*25*	*2 040*
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,302736	6 417	1 943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,302736*	*2 490*	*754*
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,43248	8 679	3 753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,43248*	*2 975*	*1 287*
38.3		материалы, изделия и конструкции			6	490
38.3.1	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,408	1 103	450
39	**233-101-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43**	**м²**	**83,232**	**5 256**	**437 467**

1	2	3	4	5	6	7
40	**236-104-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума**	**кг**	**40,8**	**834**	**34 027**
41	**1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**22**	**6 372**	**140 184**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			4 798	105 556
		в том числе оплата труда рабочих			*2 511*	*55 242*
41.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,950688	5 038	105 550
41.2		машины и механизмы			422	9 284
		в том числе оплата труда машинистов			*142*	*3 124*
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1166	6 417	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1166*	*2 490*	*290*
41.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,666952	98	65
41.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,060632	13 502	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,060632*	*4 249*	*258*
41.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,86284	8 679	7 489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,86284*	*2 975*	*2 567*
41.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,205216	172	35
41.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,578336	213	123
41.3		материалы, изделия и конструкции			1 152	25 344
41.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,04224	25	1
41.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	168,3	131	22 047
41.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,5	145	2 393
41.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,2	187	411
41.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,44	1 103	485
42	**231-302-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм**	**м²**	**22,44**	**3 908**	**87 696**
		Канализация				
43	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**3**	**3 390**	**10 170**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			3 370	10 110

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*1 733*	*5 199*
43.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,087568	4 843	10 110
43.2		машины и механизмы			20	60
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*24*
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009483	6 417	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,009483*	*2 490*	*24*
44	**1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10 207**	**30 621**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			9 550	28 650
		в том числе оплата труда рабочих			*4 844*	*14 532*
44.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,31537	5 390	28 650
44.2		машины и механизмы			186	558
		в том числе оплата труда машинистов			*64*	*192*
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013038	6 417	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,013038*	*2 490*	*32*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,053424	8 679	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,053424*	*2 975*	*159*
44.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,328494	25	8
44.3		материалы, изделия и конструкции			471	1 413
44.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2 082	1 412
45	**244-101-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**3**	**64 823**	**194 469**
46	**244-101-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**3**	**14 807**	**44 421**
47	**244-104-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**3**	**1 620**	**4 860**
48	**244-104-0901** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**шт.**	**3**	**1 265**	**3 795**
49	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка умывальника**	**комплект**	**3**	**6 496**	**19 488**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
49.1		затраты на труд рабочих			6 058	18 174
		в том числе оплата труда рабочих			*3 073*	*9 219*
49.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,433764	5 293	18 175
49.2		машины и механизмы			167	501
		в том числе оплата труда машинистов			*58*	*174*
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011766	6 417	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,011766*	*2 490*	*29*
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048654	8 679	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,048654*	*2 975*	*145*
49.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,159	25	4
49.3		материалы, изделия и конструкции			271	813
49.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,378	2 082	787
49.3.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0009	31 625	28
50	**244-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**шт.**	**3**	**20 814**	**62 442**
51	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка смесителя**	**шт.**	**9**	**4 381**	**39 429**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			4 353	39 177
		в том числе оплата труда рабочих			*2 207*	*19 863*
51.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,678	5 866	39 173
51.2		материалы, изделия и конструкции			28	252
51.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,117	781	91
51.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,234	446	104
51.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,117	426	50
52	**244-104-0408** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**3**	**6 779**	**20 337**
53	**244-104-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**6**	**7 323**	**43 938**
	Раздел 2:	**Уличный туалет и склад**				**3 727 489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 338 470

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*695 510*
		машины и механизмы	теңге			204 492
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*59 234*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			653 492
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			1 531 035
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	295		
54	**1146-0301-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка основания бетонного /150мм/**	**м³**	**4,665**	**68 581**	**319 931**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			45 750	213 424
		в том числе оплата труда рабочих			*23 578*	*109 991*
54.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	40,23096	5 305	213 425
54.2		машины и механизмы			22 831	106 507
		в том числе оплата труда машинистов			*7 530*	*35 127*
54.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	11,808048	8 850	104 501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*11,808048*	*2 975*	*35 129*
54.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	23,616096	85	2 007
		Устройство покрытия				
		Установка бортовых камней БР 100.20.8				
55	**1127-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *. Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня**	**м³ материала основания в плотном теле**	**0,3**	**5 500**	**1 651**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			1 045	314
		в том числе оплата труда рабочих			*533*	*160*
55.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,072576	4 321	314
55.2		машины и механизмы			4 453	1 336
		в том числе оплата труда машинистов			*930*	*279*
55.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0410256	21 407	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0410256*	*4 249*	*174*

1	2	3	4	5	6	7
59	**212-101-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,4176**	**40 566**	**16 940**
60	**255-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**9**	**1 535**	**13 815**
		Устройство покрытия				
61	**1111-0102-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**м³ подстилающего слоя**	**4**	**20 478**	**81 912**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			14 984	59 936
		в том числе оплата труда рабочих			*7 844*	*31 376*
61.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,7376	4 363	59 937
61.2		машины и механизмы			5 490	21 960
		в том числе оплата труда машинистов			*1 735*	*6 940*
61.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3816	12 138	4 632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3816*	*2 975*	*1 135*
61.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,9504	8 850	17 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,9504*	*2 975*	*5 802*
61.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,9432	17	67
61.3		материалы, изделия и конструкции			4	16
61.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,6	25	15
62	**211-201-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**1,16**	**6 797**	**7 885**
63	**211-201-0404** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,36**	**6 700**	**2 412**
64	**211-201-0407** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**4**	**6 554**	**26 216**
65	**1111-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных**	**м³ подстилающего слоя**	**3,3**	**23 043**	**76 041**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			13 828	45 632
		в том числе оплата труда рабочих			*7 239*	*23 889*
65.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,45902	4 363	45 633

1	2	3	4	5	6	7
65.2		машины и механизмы			3 101	10 233
		в том числе оплата труда машинистов			*946*	*3 122*
65.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,27984	12 138	3 397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,27984*	*2 975*	*833*
65.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,76956	8 850	6 811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,76956*	*2 975*	*2 289*
65.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,53912	17	26
65.3		материалы, изделия и конструкции			6 114	20 176
65.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,696	5 455	20 162
65.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,495	25	12
66	**1147-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство дорожки или площадки из брусчатки с подготовкой**	**м²**	**33,3**	**7 306**	**243 290**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			1 529	50 916
		в том числе оплата труда рабочих			*788*	*26 240*
66.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10,1407824	5 020	50 907
66.2		машины и механизмы			1 243	41 392
		в том числе оплата труда машинистов			*259*	*8 625*
66.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,820512	50	41
66.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,522144	92	48
66.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,7160832	12 997	9 307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,7160832*	*3 555*	*2 546*
66.2.4	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	1,976688	15 427	30 494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,976688*	*2 975*	*5 881*
66.2.5	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	0,18648	1 256	234
66.2.6	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,0671328	10 039	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0671328*	*2 975*	*200*
66.2.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,8988336	699	628
66.3		материалы, изделия и конструкции			4 534	150 982
66.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,91475	5 455	10 445

1	2	3	4	5	6	7
66.3.2	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	32,7672	4 289	140 539
67	**1108-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кэтр и Кэм=1,12*	**Кладка стен однослойных наружных простых**	**м³ кладки**	**1,3**	**37 136**	**48 277**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			23 182	30 137
		в том числе оплата труда рабочих			*12 020*	*15 626*
67.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,61024	4 559	30 136
67.2		машины и механизмы			6 463	8 402
		в том числе оплата труда машинистов			*1 333*	*1 733*
67.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5824	14 427	8 402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,5824*	*2 975*	*1 733*
67.3		материалы, изделия и конструкции			7 491	9 738
67.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,312	30 943	9 654
67.3.2	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,00065	127 301	83
67.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0572	25	1
68	**213-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл. шт.**	**0,494**	**119 399**	**58 983**
69	**1208-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кэтр и Кэм=1,09*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**100**	**769**	**76 900**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			769	76 900
		в том числе оплата труда рабочих			*395*	*39 500*
69.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,9769	4 054	76 932
70	**1112-0102-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,12*	**Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных**	**м² кровли**	**100**	**2 082**	**208 200**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			685	68 500
		в том числе оплата труда рабочих			*358*	*35 800*

1	2	3	4	5	6	7
70.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,8544	4 943	68 482
70.2		машины и механизмы			44	4 400
		в том числе оплата труда машинистов			*12*	*1 200*
70.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,2352	188	44
70.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0672	14 427	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0672*	*2 975*	*200*
70.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0112	6 417	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0112*	*2 490*	*28*
70.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	13 502	2 268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,168*	*4 249*	*714*
70.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,112	8 679	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,112*	*2 975*	*333*
70.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5,3648	6	32
70.3		материалы, изделия и конструкции			1 353	135 300
70.3.1	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	115	402	46 230
70.3.2	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	115	522	60 030
70.3.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24	554	13 296
70.3.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	63	251	15 813
		Стены				
71	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/**	**м²**	**147,8**	**787**	**116 319**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			787	116 319
		в том числе оплата труда рабочих			*404*	*59 711*
71.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,676156	4 054	116 253
72	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м² отделываемой поверхности**	**147,8**	**1 797**	**265 597**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 522	224 952
		в том числе оплата труда рабочих			*797*	*117 797*
72.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,0680332	5 224	224 987

1	2	3	4	5	6	7
72.2		машины и механизмы			12	1 774
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*443*
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,078334	6 417	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,078334*	*2 490*	*195*
72.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0470004	13 502	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0470004*	*4 249*	*200*
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0470004	8 679	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0470004*	*2 975*	*140*
72.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,4413456	213	307
72.3		материалы, изделия и конструкции			263	38 871
72.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,695	398	1 471
72.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	406,3022	84	34 129
72.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,11824	455	54
72.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,2926	187	3 234
73	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**147,8**	**891**	**131 689**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			750	110 850
		в том числе оплата труда рабочих			*393*	*58 085*
73.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,620184	5 130	110 912
73.2		машины и механизмы			8	1 182
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*443*
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0156668	6 417	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0156668*	*2 490*	*39*
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1253344	8 679	1 088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1253344*	*2 975*	*373*
73.3		материалы, изделия и конструкции			133	19 657
73.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,076856	218 283	16 776
73.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,39	116	857
73.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1478	1 103	163
73.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,4434	4 057	1 799

1	2	3	4	5	6	7
		Потолок				
74	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок/**	**м²**	**74,2**	**787**	**58 395**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			787	58 395
		в том числе оплата труда рабочих			*404*	*29 977*
74.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,396284	4 054	58 363
75	**1115-0301-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м² отделываемой поверхности**	**74,2**	**2 665**	**197 743**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			2 390	177 338
		в том числе оплата труда рабочих			*1 251*	*92 824*
75.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,3563132	5 317	177 356
75.2		машины и механизмы			12	890
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*223*
75.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,039326	6 417	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,039326*	*2 490*	*98*
75.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0235956	13 502	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0235956*	*4 249*	*100*
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0235956	8 679	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0235956*	*2 975*	*70*
75.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,7235984	213	154
75.3		материалы, изделия и конструкции			263	19 515
75.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,855	398	738
75.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	203,9758	84	17 134
75.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,05936	455	27
75.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,6814	187	1 623
76	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**74,2**	**990**	**73 458**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
76.1		затраты на труд рабочих			837	62 105
		в том числе оплата труда рабочих			*438*	*32 500*
76.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,112408	5 130	62 137
76.2		машины и механизмы			9	668
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*223*
76.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078652	6 417	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0078652*	*2 490*	*20*
76.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0707868	8 679	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0707868*	*2 975*	*211*
76.3		материалы, изделия и конструкции			144	10 685
76.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,042294	218 283	9 232
76.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,081	116	473
76.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,08162	1 103	90
76.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,24486	4 057	993
		Двери				
77	**1146-0301-0803** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м²**	**1,9**	**5 002**	**9 503**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			4 446	8 447
		в том числе оплата труда рабочих			*2 291*	*4 353*
77.1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,939672	4 355	8 447
77.2		машины и механизмы			556	1 056
		в том числе оплата труда машинистов			*216*	*410*
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1647072	6 417	1 057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1647072*	*2 490*	*410*
78	**1110-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах**	**м²**	**1,9**	**12 883**	**24 478**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			11 239	21 354
		в том числе оплата труда рабочих			*5 829*	*11 075*
78.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,2811104	4 988	21 354

1	2	3	4	5	6	7
78.2		машины и механизмы			153	291
		в том числе оплата труда машинистов			*51*	*97*
78.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,222376	23	5
78.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0155344	50	1
78.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009576	6 417	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,009576*	*2 490*	*24*
78.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0097888	13 502	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0097888*	*4 249*	*42*
78.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0100016	8 679	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0100016*	*2 975*	*30*
78.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1208704	25	3
78.3		материалы, изделия и конструкции			1 491	2 833
78.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000817	127 301	104
78.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,79933	1 590	1 271
78.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,456	3 196	1 457
79	**223-207-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный**	**м²**	**1,9**	**61 447**	**116 749**
		Кабинки для туалета				
80	**прайс**	**Кабинки для туалета с монтажом**	**шт**	**20**	**52 413,79**	**1 048 276**
		Уличный душ				
81	**прайс**	**Уличные душевые кабины**	**шт**	**4**	**120 689,66**	**482 759**
	Раздел 3:	**Сауна**				**995 116**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			269 014
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*137 298*
		машины и механизмы	тенге			11 032
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*3 616*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			371 514
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			343 556
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
82	**1117-0202-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка нагревателя индивидуального водоводяного**	**комплект**	**1**	**48 879**	**48 879**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			47 367	47 367
		в том числе оплата труда рабочих			*24 026*	*24 026*
82.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,3422	5 678	47 367
82.2		машины и механизмы			1 424	1 424
		в том числе оплата труда машинистов			*494*	*494*
82.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06784	6 417	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,06784*	*2 490*	*169*
82.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0371	13 502	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0371*	*4 249*	*158*
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05618	8 679	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,05618*	*2 975*	*167*
82.3		материалы, изделия и конструкции			88	88
82.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,002	31 763	64
82.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	781	9
82.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,024	446	11
82.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
83	**513-106-0202** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**72 004**	**72 004**
84	**1146-0301-0803** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м²**	**1,2**	**5 002**	**6 002**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			4 446	5 335
		в том числе оплата труда рабочих			*2 291*	*2 749*
84.1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,225056	4 355	5 335
84.2		машины и механизмы			556	667
		в том числе оплата труда машинистов			*216*	*259*
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1040256	6 417	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1040256*	*2 490*	*259*
85	**1110-0302-0303** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах и перегородках**	**м²**	**1,2**	**6 311**	**7 573**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			5 297	6 356
		в том числе оплата труда рабочих			*2 747*	*3 296*
85.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,348032	4 715	6 356
85.2		машины и механизмы			116	139
		в том числе оплата труда машинистов			*38*	*46*
85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0045696	6 417	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0045696*	*2 490*	*11*
85.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0842688	25	2
85.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004704	13 502	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004704*	*4 249*	*20*
85.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004704	8 679	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004704*	*2 975*	*14*
85.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1642368	25	4
85.3		материалы, изделия и конструкции			898	1 078
85.3.1	217-103-2303	Анкер рамный металлический 10х112 мм	шт.	4,764	33	157
85.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,288	3 196	920
86	**223-205-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный,ДМА С 21-09**	**м²**	**1,2**	**160 981**	**193 177**
87	**1117-0101-0402** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**2**	**5 719**	**11 438**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			4 062	8 124
		в том числе оплата труда рабочих			*2 060*	*4 120*
87.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,384996	5 866	8 124
87.2		машины и механизмы			59	118
		в том числе оплата труда машинистов			*20*	*40*
87.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005512	6 417	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005512*	*2 490*	*14*
87.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00424	13 502	57

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00424*	*4 249*	*18*
87.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002756	8 679	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002756*	*2 975*	*8*
87.3		материалы, изделия и конструкции			1 598	3 196
87.3.1	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	896	1 792
87.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,674	2 082	1 403
88	**244-102-0802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	**шт.**	**2**	**26 854**	**53 708**
89	**244-104-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**2**	**7 323**	**14 646**
90	**244-104-0605** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**2**	**896**	**1 792**
91	**261-302-0262** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	**шт.**	**2**	**745**	**1 490**
92	**244-104-0903** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм**	**шт.**	**2**	**1 672**	**3 344**
93	**1203-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**м² стен**	**30**	**575**	**17 250**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			509	15 270
		в том числе оплата труда рабочих			*262*	*7 860*
93.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,0221	3 797	15 272
93.2		машины и механизмы			66	1 980
		в том числе оплата труда машинистов			*21*	*630*
93.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14715	13 502	1 987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,14715*	*4 249*	*625*
94	**1115-0701-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее**	**м²**	**30**	**1 746**	**52 380**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			1 286	38 580

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*673*	*20 190*
94.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,8404	4 363	38 571
94.2		машины и механизмы			84	2 520
		в том числе оплата труда машинистов			*28*	*840*
94.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,2862	8 715	2 494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2862*	*2 975*	*851*
94.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2226	123	27
94.3		материалы, изделия и конструкции			376	11 280
94.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6	187	1 122
94.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4,5	2 261	10 175
95	**215-303-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита древесно-стружечная Щит-картина из древесностружечных плит покрытая эмалью**	**м²**	**30,9**	**2 642**	**81 638**
96	**1118-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка котла отопительного чугунного секционного на твердом топливе водогрейного, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)**	**котел**	**1**	**158 243**	**158 243**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			147 982	147 982
		в том числе оплата труда рабочих			*75 057*	*75 057*
96.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,426	6 317	147 982
96.2		машины и механизмы			4 184	4 184
		в том числе оплата труда машинистов			*1 307*	*1 307*
96.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,636	137	87
96.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,318	345	110
96.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,159	13 502	2 147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,159*	*4 249*	*676*
96.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,212	8 679	1 840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,212*	*2 975*	*631*
96.3		материалы, изделия и конструкции			6 077	6 077
96.3.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00011	530 038	58
96.3.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	745 194	75
96.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	781	62

1	2	3	4	5	6	7
96.3.4	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 116	4 232
96.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,2	25	5
96.3.6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,37	1 154	427
96.3.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	446	71
96.3.8	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 462	20
96.3.9	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0012	831 695	998
96.3.10	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,08	426	34
96.3.11	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	951	95
97	**прайс**	**Печь банная Kennet Бастион 16 ЗК (чугунная)**	**шт**	**1**	**271 551,72**	**271 552**
	Раздел 4:	**Освещение**				**3 623 004**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			302 576
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*153 940*
		машины и механизмы	тенге			1 252
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*184*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 319 176
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
98	**1217-0101-0705** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**20**	**842**	**16 840**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			836	16 720
		в том числе оплата труда рабочих			*430*	*8 600*
98.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,90002	4 288	16 723
98.2		машины и механизмы			6	120
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*40*
98.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01744	6 417	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01744*	*2 490*	*43*
99	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**100**	**427**	**42 700**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			426	42 600

1	2	3	4	5	6	7
102.2		машины и механизмы			3	600
102.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,162	25	204
102.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005088	13 502	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005088*	*4 249*	*22*
102.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00212	8 679	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00212*	*2 975*	*6*
102.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,4548	25	386
102.3		материалы, изделия и конструкции			72	14 400
102.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0042	482	2
102.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	202	45	9 090
102.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	240	4	960
102.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,8	2 250	1 800
102.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,428	1 186	1 694
102.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,32	3 256	1 042
103	**243-107-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**200**	**465**	**93 000**
	Раздел 5:	**Мебель**				**325 814**
		из них:				
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			325 814
104	**Прайс**	**Стол мод JHT-9382 1800/2400x900x750 серый**	**шт**	**1**	**190 254,31**	**190 254**
105	**Прайс**	**Стул Premium (JIP Узбекистан)**	**шт**	**10**	**13 556,03**	**135 560**

Составил инженер Буйницкая Г.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил инженер Кутенков И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Мендыкаринского района»
_____ Сыздыкбаев Р.Е.
"___" _____ 2026 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

"Текущий ремонт здания ангара стадиона "Достык" в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Ангар		
	Фасад		
1	**Демонтаж с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада /профлист/**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**
2	**Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 244,65
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	118,8075
3	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 131,5**
	Проемы		
	Окна		
4	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**15,8**
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	15,8
	Тамбур		
5	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью более 3 м² в каменных стенах**	**м²**	**18,2**
	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	18,2
6	**Устройство элементов каркаса из брусьев /+ограждение/**	**м³ древесины в конструкции**	**3,2**
	Двери		
7	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**12,8**
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	12,8
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	7
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14
	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	34,3
	Покрытие		
8	**Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**483,3**
9	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм**	**м²**	**483,3**
10	**Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную**	**м разметки**	**200**
	Кровля		
11	**Устройство обрешетки с прозорами из брусков**	**м²**	**11,3**
12	**Устройство элементов каркаса из брусьев /+стропила, стойки/**	**м³ древесины в конструкции**	**0,15**
13	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**11,3**
	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	12,4978

1	2	3	4
14	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м² покрытия**	**11,3**
	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	12,995
	Отделочные работы		
	Стены		
15	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/**	**м²**	**47**
16	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м² отделываемой поверхности**	**47**
17	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**47**
18	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**72**
	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	73,44
	Перегородки		
19	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**м² перегородок**	**23**
20	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**21**
21	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**21**
	Потолок		
22	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок/**	**м²**	**32,5**
23	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м² отделываемой поверхности**	**32,5**
24	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка/за 2 раза/**	**м² окрашиваемой поверхности**	**32,5**
	Полы		
25	**Устройство покрытий полов из плит древесноволокнистых**	**м² покрытия**	**81,6**
	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м²	83,232
26	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	**м² покрытия**	**81,6**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м²	83,232
	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	40,8
27	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**22**
	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	22,44
	Канализация		
28	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**3**
29	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3
	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3
	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3
	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	3
30	**Установка умывальника**	**комплект**	**3**
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	3
31	**Установка смесителя**	**шт.**	**9**
	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором	шт.	3
	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6
	Раздел 2: Уличный туалет и склад		
32	**Разборка основания бетонного /150мм/**	**м³**	**4,665**
	Устройство покрытия		
	Установка бортовых камней БР 100.20.8		
33	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня**	**м³ материала основания в плотном теле**	**0,3**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,378
34	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий /БР 100.20.08/**	**м бортового камня**	**9**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,001782
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4176
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	9

1	2	3	4
	Светильник промышленный светодиодный - 2 ДО15-40-001 Kosmos 750, мощность 39 Вт, IP65, 238x84x186, 5095 Лм, 5000К	шт.	36
59	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**200**
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	200
	Стол мод ЛНТ-9382 1800/2400х900х750 серый	шт	1
	Стул Premium (JIP Узбекистан)	шт	10

Составил инженер Буйницкая Г.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил инженер Кутенков И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)