Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 134 859,231 тыс. тенге

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость 18 601,273 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Укладка тротуара по ул.Копжасарова, Кожанов,Бекжанов п. Атакент Мактааральского р-на.

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	25-2026	Новый объект	106 146,932			106 146,932
		Итого по главе 7	**106 146,932**			**106 146,932**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106 146,932**			**106 146,932**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**106 146,932**			**106 146,932**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 307,347			5 307,347
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**111 454,279**			**111 454,279**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	111 454,279			111 454,279
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	116 257,958			116 257,958
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**116 257,958**			**116 257,958**
6		- в том числе на 2026 г.	116 257,958			116 257,958
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	116 257,958			116 257,958
7		- в том числе затраты по части II	116 257,958			116 257,958
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				18 601,273
		Итого налог на добавленную стоимость			18 601,273	18 601,273
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**116 257,958**		**18 601,273**	**134 859,231**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Укладка тротуара по ул.Копжасарова, Кожанов,Бекжанов п. Атакент Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	106 146,932	тыс. тенге
Средства на оплату труда	33 758,12	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	33,398	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**106 146 932**
1	**1101-0203-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**10 950**	**4**	**43 800**
2	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**14 600**	**3 530**	**51 538 000**
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**10 220**	**546**	**5 580 120**
4	**1127-0402-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101**	**м² основания или покрытия**	**10 220**	**50**	**511 000**

	Кзтр и Кэм=1,04					
5	**211-201-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**1 635,2**	**8 810**	**14 406 112**
6	**211-103-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	**м³**	**500**	**1 297**	**648 500**
7	**1127-0602-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**10 220**	**2 959**	**30 240 980**
8	**1127-0602-0406** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	**10 220**	**311**	**3 178 420**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Укладка тротуара по ул.Копжасарова, Кожанов,Бекжанов п. Атакент Мактааральского р-на.

Объект номер - 25-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20302Т	005-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4 209,0048	4 556 / --	- / --	- / -	19 176 226,00
2	20303Т	005-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	460,22704	4 633 / --	- / --	- / -	2 132 232,00
3	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	191,3184	5 364 / --	- / --	- / -	1 026 232,00
4	20318Т	005-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,88032	6 066 / --	- / --	- / -	90 264,00
5	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28 523,144	397,87 / --	- / --	- / -	(11348580)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				--	**22 409 540,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**33 398,5746**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**22 409 540,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,1303% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	79,716	10 870 --	- --	3 495 278 607,42	866 513,00
7	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	637,728	1 344 --	- --	- -	857 106,00
8	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	1 651,26	500 --	- --	499 823 978,74	825 630,00
9	3415С	342-104-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	1 639,872	500 --	- --	499 818 296,13	819 936,00
10	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1 628,484	500 --	- --	499 812 613,52	814 242,00
11	3414С	332-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	1 626,2064	500 --	- --	499 811 476,99	813 103,00
12	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	1 617,096	500 --	- --	499 806 930,9	808 548,00
13	3412С	324-101-0802 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	1 615,5776	500 --	- --	499 806 173,22	807 789,00
14	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	1 605,708	500 --	- --	499 801 248,29	802 854,00
15	3413С	324-105-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	1 573,0624	500 --	- --	499 784 958,14	786 531,00
16	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1 560,156	500	-	499	780 078,00

						--	--	778 517,84	
17	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	1 551,8048	500 --	- --	499 774 350,6	775 902,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,0533% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	1 548,768	500 --	- --	499 772 835,23	774 384,00
19	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	1 541,176	500 --	- --	499 769 046,82	770 588,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,8164% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
20	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	1 530,5472	500 --	- --	499 763 743,05	765 274,00
21	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	1 498,6608	500 --	- --	499 747 831,74	749 330,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**11 348 580**	**12 817 809,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,9923% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
22	102736С	212-501-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	997,472	26 040 --	23 530 --	- -	25 974 171,00
23	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	788,4	32 698 --	18 983 --	- -	25 779 103,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 20,3182% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
24		211-201-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1 635,2	8 810 --	- --	- -	14 406 112,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,6895% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
25	102737С	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	118,552	26 040	23 530	-	3 087 094,00

						--	--	-	
26		211-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	500	1 297 --	494 --	- -	648 500,00
27	100414С	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	63,364	6 713 --	- --	- -	425 363,00
28	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	8,76	30 067 --	17 493 --	- -	263 387,00
29	131632С	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,752	88 749 --	86 905 --	- -	155 488,00
30	286164С	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	146	861 --	849 --	- -	125 706,00
31	144655С	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,124684	265 437 --	254 256 --	- -	33 096,00
32	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	121,618	36 --	36 --	- -	4 378,00
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**70 902 398,00**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)