Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 4 843,605 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 668,083 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кабинетов здания отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах 06.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	100-1	Текущий ремонт кабинетов здания отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области	3 639,084			3 639,084
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**3 639,084**			**3 639,084**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3 639,084**			**3 639,084**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 639,084**			**3 639,084**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	181,954			181,954
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	181,954			181,954
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 002,992**			**4 002,992**
4		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	4 002,992			4 002,992
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	4 175,521			4 175,521
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 175,521**			**4 175,521**
6		- в том числе на 2026 г.	4 175,521			4 175,521
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
7		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	4 175,521			4 175,521
8	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				668,083
		Итого налог на добавленную стоимость			668,083	668,083
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4 175,521**		**668,083**	**4 843,605**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт кабинетов здания отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов здания отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт кабинетов здания отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
(наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость 3 639,084 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 702,49 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,536 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 06.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**3 639 084**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 656 667
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 373 962*
		машины и механизмы	тенге			130 779
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45 823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			851 638
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	536		
	Раздел 1:	**Архив**				**1 971 278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 595 640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*823 661*
		машины и механизмы	тенге			69 280

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 341*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			306 358
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	324		
		Демонтажные работы				
1	**1213-0103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**27**	**3 365**	**90 855**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 188	86 076
		в том числе оплата труда рабочих			*1 639*	*44 253*
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,26466	4 048	86 079
1.2		машины и механизмы			177	4 779
		в том числе оплата труда машинистов			*60*	*1 620*
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10017	6 320	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,10017*	*2 440*	*244*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,469368	8 688	4 078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,469368*	*2 915*	*1 368*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,938736	85	80
2	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**20**	**3 611**	**72 220**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 515	70 300
		в том числе оплата труда рабочих			*1 807*	*36 140*
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,81244	4 746	70 300
2.2		машины и механизмы			96	1 920
		в том числе оплата труда машинистов			*37*	*740*
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,30528	6 320	1 929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,30528*	*2 440*	*745*
3	**1207-0101-0208** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**20**	**7 518**	**150 360**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,06					
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 594	111 880
		в том числе оплата труда рабочих			*2 876*	*57 520*
3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	23,5744	4 746	111 884
3.2		машины и механизмы			1 924	38 480
		в том числе оплата труда машинистов			*640*	*12 800*
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3816	6 320	2 412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3816*	*2 440*	*931*
3.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	4,0704	8 688	35 364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*4,0704*	*2 915*	*11 865*
3.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,1408	85	692
4	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**18**	**159**	**2 862**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			159	2 862
		в том числе оплата труда рабочих			*82*	*1 476*
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,719316	3 972	2 857
5	**1215-0101-0203** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**6**	**5 541**	**33 246**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 509	33 054
		в том числе оплата труда рабочих			*2 832*	*16 992*
5.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,0914	4 661	33 053
5.2		машины и механизмы			32	192
		в том числе оплата труда машинистов			*12*	*72*
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,030528	6 320	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,030528*	*2 440*	*74*

1	2	3	4	5	6	7
6	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 598**	**2 598**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 581	2 581
		в том числе оплата труда рабочих			*1 327*	*1 327*
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,54378	4 746	2 581
6.2		машины и механизмы			17	17
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*7*
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002756	6 320	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002756*	*2 440*	*7*
7	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 231**	**3 231**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3 212	3 212
		в том числе оплата труда рабочих			*1 651*	*1 651*
7.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,676704	4 746	3 212
7.2		машины и механизмы			19	19
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*8*
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003074	6 320	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003074*	*2 440*	*8*
8	**1217-0101-0601** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**16**	**407**	**6 512**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			406	6 496
		в том числе оплата труда рабочих			*209*	*3 344*
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,634944	3 972	6 494
8.2		машины и механизмы			1	16
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001696	6 320	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,001696*	*2 440*	*4*

1	2	3	4	5	6	7
9	**1217-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**246**	**492**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			246	492
		в том числе оплата труда рабочих			*126*	*252*
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,123808	3 972	492
10	**1217-0101-0705** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**801**	**801**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			796	796
		в том числе оплата труда рабочих			*409*	*409*
10.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,189634	4 200	796
10.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*2*
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000848	6 320	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000848*	*2 440*	*2*
11	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**9 100**	**9 100**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 727	8 727
		в том числе оплата труда рабочих			*4 486*	*4 486*
11.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,077918	4 200	8 727
11.2		машины и механизмы			373	373
		в том числе оплата труда машинистов			*123*	*123*
11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,042082	8 688	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,042082*	*2 915*	*123*
11.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,084058	85	7
		Отделочные работы				

1	2	3	4	5	6	7
12	**1211-0101-0109** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**48,51**	**5 353**	**259 674**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 521	219 314
		в том числе оплата труда рабочих			*2 324*	*112 737*
12.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	37,9484028	5 779	219 304
12.2		машины и механизмы			110	5 336
		в том числе оплата труда машинистов			*49*	*2 377*
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2365348	6 320	1 495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2365348*	*2 440*	*577*
12.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,7404566	5 167	3 826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,7404566*	*2 440*	*1 807*
12.3		материалы, изделия и конструкции			722	35 024
12.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,305613	394	120
12.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,851	187	907
12.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	465,696	73	33 996
13	**1211-0101-0110** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**20**	**6 776**	**135 520**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5 811	116 220
		в том числе оплата труда рабочих			*2 988*	*59 760*
13.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,02912	6 108	116 230
13.2		машины и механизмы			123	2 460
		в том числе оплата труда машинистов			*55*	*1 100*
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,09752	6 320	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,09752*	*2 440*	*238*
13.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,35616	5 167	1 840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,35616*	*2 440*	*869*

1	2	3	4	5	6	7
13.3		материалы, изделия и конструкции				
13.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,148	842	16 840
13.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,2	394	58
13.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	224	187	411
14	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**48,51**	**2 287**	**110 942**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			73	16 352
		в том числе оплата труда рабочих			2 039	98 912
14.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,675656	*1 067*	*51 760*
14.2		машины и механизмы			5 027	98 910
		в том числе оплата труда машинистов			14	679
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0100901	*6*	*291*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0100901*	6 320	64
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0756756	*2 440*	*25*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0756756*	8 507	644
14.3		материалы, изделия и конструкции			*2 915*	*221*
14.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0305613	234	11 351
14.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	24,7401	218 283	6 671
14.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,150381	116	2 870
14.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,407484	1 103	166
15	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**20**	4 057	1 653
		из них:			**2 829**	**56 580**
15.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 562	51 240
15.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,192	*1 341*	*26 820*
15.2		машины и механизмы			5 027	51 235
		в том числе оплата труда машинистов			15	300
					6	*120*

1	2	3	4	5	6	7
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00416	6 320	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00416*	*2 440*	*10*
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03328	8 507	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03328*	*2 915*	*97*
15.3		материалы, изделия и конструкции			252	5 040
15.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0138	218 283	3 012
15.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11	116	1 276
15.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,062	1 103	68
15.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,168	4 057	682
16	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**20**	**2 558**	**51 160**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 500	30 000
		в том числе оплата труда рабочих			*785*	*15 700*
16.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,4048	4 052	30 004
16.2		машины и механизмы			86	1 720
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*640*
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,26416	6 320	1 669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,26416*	*2 440*	*645*
16.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,88656	32	60
16.3		материалы, изделия и конструкции			972	19 440
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,408	46 939	19 151
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,7	394	276
17	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=6* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**20**	**1 635**	**32 700**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			111	2 220
		в том числе оплата труда рабочих			*58*	*1 160*
17.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,54912	4 052	2 225

1	2	3	4	5	6	7
17.2		машины и механизмы			88	1 760
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*640*
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,26208	6 320	1 656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,26208*	*2 440*	*639*
17.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,89536	32	93
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 436	28 720
17.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,612	46 939	28 727
18	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**20**	**7 382**	**147 640**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			6 895	137 900
		в том числе оплата труда рабочих			*3 609*	*72 180*
18.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,4752	4 843	137 905
18.2		машины и механизмы			56	1 120
		в том числе оплата труда машинистов			*18*	*360*
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04784	6 320	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,04784*	*2 440*	*117*
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03328	13 252	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03328*	*4 163*	*139*
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03328	8 507	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03328*	*2 915*	*97*
18.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,46592	162	75
18.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,48464	54	26
18.3		материалы, изделия и конструкции			431	8 620
18.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,028	394	11
18.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	80	78	6 240
18.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,8	145	986
18.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5	187	935
18.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	20,4		
18.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,4	1 103	441

1	2	3	4	5	6	7
19	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**18**	**560**	**10 080**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			373	6 714
		в том числе оплата труда рабочих			*195*	*3 510*
19.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,246752	5 392	6 722
19.2		машины и механизмы			6	108
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*36*
19.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,248976	24	6
19.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005616	6 320	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005616*	*2 440*	*14*
19.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,376272	22	8
19.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007488	8 507	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,007488*	*2 915*	*22*
19.3		материалы, изделия и конструкции			181	3 258
19.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	18,18	166	3 018
19.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,198	1 186	235
		Электрическая часть				
20	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**16**	**856**	**13 696**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			781	12 496
		в том числе оплата труда рабочих			*396*	*6 336*
20.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,366208	5 282	12 498
20.2		машины и механизмы			3	48
20.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64064	22	14
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003994	13 252	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0003994*	*4 163*	*2*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001664	8 507	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001664*	*2 915*	
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,213056	23	28

1	2	3	4	5	6	7
20.3		материалы, изделия и конструкции			72	1 152
20.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000336	573	
20.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	45	727
20.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19,2	4	77
20.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,064	2 250	144
20.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,11424	1 186	135
20.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0256	3 256	83
21	**243-105-1701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**8**	**487**	**3 896**
22	**243-105-1703** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**8**	**745**	**5 960**
23	**1121-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**2**	**2 290**	**4 580**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 160	4 320
		в том числе оплата труда рабочих			*1 096*	*2 192*
23.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,803504	5 376	4 320
23.2		машины и механизмы			11	22
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*8*
23.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00104	13 252	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00104*	*4 163*	*4*
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00104	8 507	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00104*	*2 915*	*3*
23.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
23.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	38 855	2
23.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,204	607	124
23.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0408	2 250	92
23.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0062	3 256	20

1	2	3	4	5	6	7
24	**247-102-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**7 094**	**14 188**
25	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**1**	**1 189**	**1 189**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 140	1 140
		в том числе оплата труда рабочих			*578*	*578*
25.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,223704	5 095	1 140
25.2		машины и механизмы			1	1
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001144	8 507	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001144*	*2 915*	
25.3		материалы, изделия и конструкции			48	48
25.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38 855	1
25.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
25.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
25.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3 256	4
26	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**574**	**574**
27	**247-214-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**527**	**1 054**
		Проемы				
28	**1110-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах**	**м²**	**1,89**	**12 258**	**23 167**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			10 623	20 077
		в том числе оплата труда рабочих			*5 508*	*10 410*
28.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,1064862	4 889	20 077
28.2		машины и механизмы			144	272

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*48*	*91*
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2133054	24	5
28.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0149008	51	1
28.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0091854	6 320	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0091854*	*2 440*	*22*
28.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0093895	13 252	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0093895*	*4 163*	*39*
28.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0095936	8 507	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0095936*	*2 915*	*28*
28.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1159402	23	3
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 491	2 818
28.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008127	127 483	104
28.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1 590	1 264
28.3.3	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$	1,89		
28.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3 196	1 450
29	**223-207-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**$м^2$**	**1,89**	**53 453**	**101 026**
		Канализация				
30	**1101-0102-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**16**	**7 810**	**124 960**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			7 810	124 960
		в том числе оплата труда рабочих			*3 918*	*62 688*
30.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,6112	4 696	124 966
31	**1101-0102-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**16**	**4 074**	**65 184**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4 074	65 184

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*2 044*	*32 704*
31.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,79616	3 881	65 186
32	**1126-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Теплоизоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м³ изоляции**	**1,5**	**243 773**	**365 661**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			218 327	327 491
		в том числе оплата труда рабочих			*114 280*	*171 420*
32.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,806	5 569	327 491
32.2		машины и механизмы			6 339	9 509
		в том числе оплата труда машинистов			*2 172*	*3 258*
32.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1178	8 507	9 509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,1178*	*2 915*	*3 258*
32.3		материалы, изделия и конструкции			19 107	28 661
32.3.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,945	2 647	10 442
32.3.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02919	567 169	16 556
32.3.3	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000705	2 358 157	1 663
32.3.4	261-105-0129	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м³	1,5486		
33	**1116-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**16**	**3 201**	**51 216**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			3 186	50 976
		в том числе оплата труда рабочих			*1 616*	*25 856*
33.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,3184	5 470	50 972
33.2		машины и механизмы			9	144
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*48*
33.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004992	13 813	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004992*	*2 915*	*15*

1	2	3	4	5	6	7
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003328	13 252	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003328*	*4 163*	*14*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003328	8 507	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003328*	*2 915*	*10*
33.3		материалы, изделия и конструкции			6	96
33.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,2512	394	99
33.3.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	15,968		
34	**241-203-0407** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**15,968**	**1 059**	**16 910**
35	**241-208-3603** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**175**	**700**
36	**241-209-2406** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**226**	**452**
37	**241-211-3003** *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**146**	**292**
	Раздел 2:	**Санузел**				**1 064 282**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			636 066
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*330 169*
		машины и механизмы	тенге			32 717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 402*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			395 499
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	129		
		Отделочные работы				
38	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**12,5**	**489**	**6 113**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			480	6 000
		в том числе оплата труда рабочих			*247*	*3 088*

1	2	3	4	5	6	7
38.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,509175	3 972	5 994
38.2		машины и механизмы			9	113
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*38*
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017225	6 320	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,017225*	*2 440*	*42*
39	**1207-0101-0208** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**12,5**	**7 518**	**93 975**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			5 594	69 925
		в том числе оплата труда рабочих			*2 876*	*35 950*
39.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,734	4 746	69 928
39.2		машины и механизмы			1 924	24 050
		в том числе оплата труда машинистов			*640*	*8 000*
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2385	6 320	1 507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2385*	*2 440*	*582*
39.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,544	8 688	22 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,544*	*2 915*	*7 416*
39.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,088	85	432
40	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**15**	**159**	**2 385**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			159	2 385
		в том числе оплата труда рабочих			*82*	*1 230*
40.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,59943	3 972	2 381
41	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**12,5**	**2 558**	**31 975**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			1 500	18 750

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*785*	*9 813*
41.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,628	4 052	18 753
41.2		машины и механизмы			86	1 075
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*400*
41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1651	6 320	1 043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1651*	*2 440*	*403*
41.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,1791	32	38
41.3		материалы, изделия и конструкции			972	12 150
41.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,255	46 939	11 969
41.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,4375	394	172
42	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=6 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**12,5**	**1 635**	**20 438**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			111	1 388
		в том числе оплата труда рабочих			*58*	*725*
42.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3432	4 052	1 391
42.2		машины и механизмы			88	1 100
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*400*
42.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1638	6 320	1 035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1638*	*2 440*	*400*
42.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,8096	32	58
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 436	17 950
42.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,3825	46 939	17 954
43	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**12,5**	**7 382**	**92 276**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			6 895	86 188
		в том числе оплата труда рабочих			*3 609*	*45 113*
43.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,797	4 843	86 191

1	2	3	4	5	6	7
43.2		машины и механизмы			56	700
		в том числе оплата труда машинистов			*18*	*225*
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0299	6 320	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0299*	*2 440*	*73*
43.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0208	13 252	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0208*	*4 163*	*87*
43.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0208	8 507	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0208*	*2 915*	*61*
43.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2912	162	47
43.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,3029	54	16
43.3		материалы, изделия и конструкции			431	5 388
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0175	394	7
43.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	50	78	3 900
43.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,25	145	616
43.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,125	187	584
43.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$	12,75		
43.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,25	1 103	276
44	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**15**	**560**	**8 400**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			373	5 595
		в том числе оплата труда рабочих			*195*	*2 925*
44.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,03896	5 392	5 602
44.2		машины и механизмы			6	90
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*30*
44.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,20748	24	5
44.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00468	6 320	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00468*	*2 440*	*11*
44.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31356	22	7
44.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00624	8 507	53

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00624*	*2 915*	*18*
44.3		материалы, изделия и конструкции			181	2 715
44.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	15,15	166	2 515
44.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,165	1 186	196
45	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**22,5**	**11 126**	**250 336**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			7 943	178 718
		в том числе оплата труда рабочих			*4 157*	*93 533*
45.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,1998	4 937	178 718
45.2		машины и механизмы			46	1 035
		в том числе оплата труда машинистов			*15*	*338*
45.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04914	6 320	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,04914*	*2 440*	*120*
45.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03276	13 252	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03276*	*4 163*	*136*
45.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03276	8 507	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03276*	*2 915*	*96*
45.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,54522	54	29
45.3		материалы, изделия и конструкции			3 137	70 583
45.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9	172	1 548
45.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,3375	394	133
45.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	90	78	7 020
45.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,75	187	1 262
45.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	22,95	2 620	60 129
45.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,45	1 103	496
46	**1211-0101-0109** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 27*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**19,5**	**5 353**	**104 384**

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кзм=1,06					
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			4 521	88 160
		в том числе оплата труда рабочих			*2 324*	*45 318*
46.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,25446	5 779	88 156
46.2		машины и механизмы			110	2 145
		в том числе оплата труда машинистов			*49*	*956*
46.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,095082	6 320	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,095082*	*2 440*	*232*
46.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,297648	5 167	1 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,297648*	*2 440*	*726*
46.3		материалы, изделия и конструкции			722	14 079
46.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,12285	394	48
46.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,95	187	365
46.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	187,2	73	13 666
47	**1211-0101-0110** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**12,5**	**6 776**	**84 701**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			5 811	72 638
		в том числе оплата труда рабочих			*2 988*	*37 350*
47.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,8932	6 108	72 644
47.2		машины и механизмы			123	1 538
		в том числе оплата труда машинистов			*55*	*688*
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06095	6 320	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,06095*	*2 440*	*149*
47.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,2226	5 167	1 150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2226*	*2 440*	*543*
47.3		материалы, изделия и конструкции			842	10 525
47.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0925	394	36

1	2	3	4	5	6	7
47.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,375	187	257
47.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	140	73	10 220
48	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**19,5**	**2 287**	**44 597**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			2 039	39 761
		в том числе оплата труда рабочих			*1 067*	*20 807*
48.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,9092	5 027	39 760
48.2		машины и механизмы			14	273
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*117*
48.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004056	6 320	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004056*	*2 440*	*10*
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03042	8 507	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,03042*	*2 915*	*89*
48.3		материалы, изделия и конструкции			234	4 563
48.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,012285	218 283	2 682
48.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,945	116	1 154
48.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,06045	1 103	67
48.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,1638	4 057	665
49	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**12,5**	**2 829**	**35 363**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			2 562	32 025
		в том числе оплата труда рабочих			*1 341*	*16 763*
49.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,37	5 027	32 022
49.2		машины и механизмы			15	188
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*75*
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	6 320	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0026*	*2 440*	*6*

1	2	3	4	5	6	7
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0208	8 507	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0208*	*2 915*	*61*
49.3		материалы, изделия и конструкции			252	3 150
49.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008625	218 283	1 883
49.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,875	116	798
49.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,03875	1 103	43
49.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,105	4 057	426
50	**Прайс-лист**	**Жалюзи**	**шт**	**1**	**12 500**	**12 500**
		Сантехнические работы				
51	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2 598**	**2 598**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			2 581	2 581
		в том числе оплата труда рабочих			*1 327*	*1 327*
51.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,54378	4 746	2 581
51.2		машины и механизмы			17	17
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*7*
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002756	6 320	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002756*	*2 440*	*7*
52	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 231**	**3 231**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			3 212	3 212
		в том числе оплата труда рабочих			*1 651*	*1 651*
52.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,676704	4 746	3 212
52.2		машины и механизмы			19	19
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*8*
52.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003074	6 320	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003074*	*2 440*	*8*

1	2	3	4	5	6	7
53	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка умывальника одиночного без подводки воды**	**комплект**	**1**	**7 072**	**7 072**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			5 826	5 826
		в том числе оплата труда рабочих			*2 955*	*2 955*
53.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,122992	5 188	5 826
53.2		машины и механизмы			160	160
		в том числе оплата труда машинистов			*55*	*55*
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003848	6 320	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003848*	*2 440*	*9*
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015912	8 507	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,015912*	*2 915*	*46*
53.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,052	23	1
53.3		материалы, изделия и конструкции			1 086	1 086
53.3.1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
53.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 082	262
53.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
53.3.4	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	1		
54	**1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**47 359**	**47 359**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			9 182	9 182
		в том числе оплата труда рабочих			*4 657*	*4 657*
54.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,73836	5 282	9 182
54.2		машины и механизмы			178	178
		в том числе оплата труда машинистов			*61*	*61*
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004264	6 320	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,004264*	*2 440*	*10*

1	2	3	4	5	6	7
54.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017472	8 507	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,017472*	*2 915*	*51*
54.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,107432	23	2
54.3		материалы, изделия и конструкции			37 999	37 999
54.3.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171	36 171
54.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2 082	471
54.3.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
55	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4 212**	**4 212**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			4 184	4 184
		в том числе оплата труда рабочих			*2 122*	*2 122*
55.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,728	5 747	4 184
55.2		материалы, изделия и конструкции			28	28
55.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	781	10
55.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
55.2.3	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1		
55.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
56	**244-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**1**	**13 128**	**13 128**
57	**244-104-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**9 054**	**9 054**
58	**244-104-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	**шт.**	**1**	**4 235**	**4 235**
59	**Прайс-лист**	**Тумба**	**к/т**	**1**	**150 000**	**150 000**
60	**Прайс-лист**	**Жалюзи**	**шт**	**1**	**12 500**	**12 500**
		Электрическая часть				
61	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**8**	**856**	**6 848**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			781	6 248
		в том числе оплата труда рабочих			*396*	*3 168*
61.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,183104	5 282	6 249
61.2		машины и механизмы			3	24
61.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,32032	22	7
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001997	13 252	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001997*	*4 163*	*1*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000832	8 507	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*8,32E-5*	*2 915*	
61.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,606528	23	14
61.3		материалы, изделия и конструкции			72	576
61.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000168	573	
61.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	8,08	45	364
61.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	9,6	4	38
61.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,032	2 250	72
61.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,05712	1 186	68
61.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0128	3 256	42
62	**243-105-1701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**4**	**487**	**1 948**
63	**243-105-1703** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**4**	**745**	**2 980**
64	**1121-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**1**	**2 290**	**2 290**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			2 160	2 160
		в том числе оплата труда рабочих			*1 096*	*1 096*
64.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,401752	5 376	2 160

1	2	3	4	5	6	7
64.2		машины и механизмы			11	11
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*4*
64.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00052	13 252	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00052*	*4 163*	*2*
64.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00052	8 507	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00052*	*2 915*	*2*
64.3		материалы, изделия и конструкции			119	119
64.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000315	38 855	1
64.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	607	62
64.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0204	2 250	46
64.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	3 256	10
65	**247-102-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**	**7 094**	**7 094**
66	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**1**	**1 189**	**1 189**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			1 140	1 140
		в том числе оплата труда рабочих			*578*	*578*
66.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,223704	5 095	1 140
66.2		машины и механизмы			1	1
66.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001144	8 507	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001144*	*2 915*	
66.3		материалы, изделия и конструкции			48	48
66.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38 855	1
66.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
66.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02		
66.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3 256	4
67	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**574**	**574**

1	2	3	4	5	6	7
68	**247-214-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**527**	**527**
	Раздел 3:	**Комната**				
		из них:				**603 524**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			424 961
		машины и механизмы	тенге			*220 132*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			28 782
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*10 080*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		149 781
		Отделочные работыЕ12-130103-0402'10,5"Облицовка потолков. Разборка'м² облицовки'				
69	**1115-0501-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**м²**	**10,5**	**5 639**	**59 210**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			5 604	58 842
		в том числе оплата труда рабочих			*2 934*	*30 807*
69.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,29674	5 209	58 845
69.2		машины и механизмы			23	242
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*84*
69.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,183456	22	4
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0273	8 507	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0273*	*2 915*	*80*
69.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,32214	23	7
69.3		материалы, изделия и конструкции			12	126
69.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	1 186	125
69.3.2	232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит	м²	11,025		
70	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**10,5**	**489**	**5 135**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			480	5 040
		в том числе оплата труда рабочих			*247*	*2 594*

1	2	3	4	5	6	7
70.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,267707	3 972	5 035
70.2		машины и механизмы			9	95
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*32*
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014469	6 320	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,014469*	*2 440*	*35*
71	**1207-0101-0208** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**10,5**	**7 518**	**78 939**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			5 594	58 737
		в том числе оплата труда рабочих			*2 876*	*30 198*
71.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,37656	4 746	58 739
71.2		машины и механизмы			1 924	20 202
		в том числе оплата труда машинистов			*640*	*6 720*
71.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,20034	6 320	1 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,20034*	*2 440*	*489*
71.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,13696	8 688	18 566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,13696*	*2 915*	*6 229*
71.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,27392	85	363
72	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**13**	**159**	**2 067**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			159	2 067
		в том числе оплата труда рабочих			*82*	*1 066*
72.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,519506	3 972	2 063
73	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**10,5**	**2 558**	**26 859**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			1 500	15 750

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*785*	*8 243*
73.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,88752	4 052	15 752
73.2		машины и механизмы			86	903
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*336*
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,138684	6 320	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,138684*	*2 440*	*338*
73.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,990444	32	32
73.3		материалы, изделия и конструкции			972	10 206
73.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,2142	46 939	10 054
73.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,3675	394	145
74	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=6 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**10,5**	**1 635**	**17 168**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			111	1 166
		в том числе оплата труда рабочих			*58*	*609*
74.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,288288	4 052	1 168
74.2		машины и механизмы			88	924
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*336*
74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,137592	6 320	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,137592*	*2 440*	*336*
74.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,520064	32	49
74.3		материалы, изделия и конструкции			1 436	15 078
74.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,3213	46 939	15 082
75	**1111-0103-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м² стяжки**	**10,5**	**2 725**	**28 613**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			1 580	16 590
		в том числе оплата труда рабочих			*827*	*8 684*
75.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,424512	4 843	16 585

1	2	3	4	5	6	7
75.2		машины и механизмы			37	389
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*95*
75.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,637728	24	15
75.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,022932	6 320	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,022932*	*2 440*	*56*
75.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015288	11 796	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,015288*	*2 915*	*45*
75.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,34944	162	57
75.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	11 634
75.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0714	394	28
75.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	58,8	133	7 820
75.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	33,6	112	3 763
75.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0168	1 103	19
76	**1111-0103-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201**	**м² стяжки**	**10,5**	**355**	**3 729**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			95	998
		в том числе оплата труда рабочих			*50*	*525*
76.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,206388	4 843	1 000
76.2		машины и механизмы			7	74
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*21*
76.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,126672	24	3
76.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002184	6 320	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002184*	*2 440*	*5*
76.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0050232	11 796	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0050232*	*2 915*	*15*
76.3		материалы, изделия и конструкции			253	2 657
76.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0126	394	5
76.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	19,95	133	2 653

1	2	3	4	5	6	7
77	**1111-0218-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м² покрытия**	**10,5**	**5 653**	**59 357**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			1 128	11 844
		в том числе оплата труда рабочих			*591*	*6 206*
77.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,63172	4 501	11 845
77.2		машины и механизмы			125	1 313
		в том числе оплата труда машинистов			*40*	*420*
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01092	6 320	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 440*	*27*
77.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0546	13 252	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0546*	*4 163*	*227*
77.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0546	8 507	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0546*	*2 915*	*159*
77.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,244608	162	40
77.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1092	54	6
77.3		материалы, изделия и конструкции			4 400	46 200
77.3.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	10,92	4 042	44 139
77.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2075	187	226
77.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	2,0475	834	1 708
77.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,105	1 103	116
78	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**15**	**560**	**8 400**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			373	5 595
		в том числе оплата труда рабочих			*195*	*2 925*
78.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,03896	5 392	5 602
78.2		машины и механизмы			6	90

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*30*
78.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,20748	24	5
78.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00468	6 320	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00468*	*2 440*	*11*
78.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,31356	22	7
78.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00624	8 507	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00624*	*2 915*	*18*
78.3		материалы, изделия и конструкции			181	2 715
78.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	15,15	166	2 515
78.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,165	1 186	196
79	**1211-0101-0109** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 27* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м²**	**36,4**	**5 353**	**194 849**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			4 521	164 564
		в том числе оплата труда рабочих			*2 324*	*84 594*
79.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,474992	5 779	164 557
79.2		машины и механизмы			110	4 004
		в том числе оплата труда машинистов			*49*	*1 784*
79.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1774864	6 320	1 122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1774864*	*2 440*	*433*
79.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,5556096	5 167	2 871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,5556096*	*2 440*	*1 356*
79.3		материалы, изделия и конструкции			722	26 281
79.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,22932	394	90
79.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,64	187	681
79.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	349,44	73	25 509
80	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**36,4**	**2 287**	**83 248**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
80.1		затраты на труд рабочих			2 039	74 220
		в том числе оплата труда рабочих			*1 067*	*38 839*
80.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,76384	5 027	74 218
80.2		машины и механизмы			14	510
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*218*
80.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0075712	6 320	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0075712*	*2 440*	*18*
80.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,056784	8 507	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,056784*	*2 915*	*166*
80.3		материалы, изделия и конструкции			234	8 518
80.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022932	218 283	5 006
80.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,564	116	2 153
80.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,11284	1 103	124
80.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,30576	4 057	1 240
81	**Прайс-лист**	**Жалюзи**	**шт**	**1**	**12 500**	**12 500**
		Электрическая часть				
82	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**8**	**856**	**6 848**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			781	6 248
		в том числе оплата труда рабочих			*396*	*3 168*
82.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,183104	5 282	6 249
82.2		машины и механизмы			3	24
82.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,32032	22	7
82.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001997	13 252	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001997*	*4 163*	*1*
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000832	8 507	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*8,32E-5*	*2 915*	
82.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,606528	23	14
82.3		материалы, изделия и конструкции			72	576

1	2	3	4	5	6	7
82.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000168	573	
82.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	8,08	45	364
82.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	9,6	4	38
82.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,032	2 250	72
82.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,05712	1 186	68
82.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0128	3 256	42
83	**243-105-1701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**4**	**487**	**1 948**
84	**243-105-1703** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**4**	**745**	**2 980**
85	**1121-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**1**	**2 290**	**2 290**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			2 160	2 160
		в том числе оплата труда рабочих			*1 096*	*1 096*
85.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,401752	5 376	2 160
85.2		машины и механизмы			11	11
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*4*
85.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00052	13 252	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00052*	*4 163*	*2*
85.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00052	8 507	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00052*	*2 915*	*2*
85.3		материалы, изделия и конструкции			119	119
85.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000315	38 855	1
85.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	607	62
85.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0204	2 250	46
85.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	3 256	10

1	2	3	4	5	6	7
86	**247-102-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**	**7 094**	**7 094**
87	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**1**	**1 189**	**1 189**
87.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 140	1 140
87.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,223704	*578*	*578*
87.2		машины и механизмы			5 095	1 140
87.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001144	1	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001144*	8 507	1
87.3		материалы, изделия и конструкции			*2 915*	
87.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	48	48
87.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	38 855	1
87.3.3	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	42	43
87.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3 256	4
88	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**574**	**574**
89	**247-214-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**527**	**527**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП «Спутник» Серия 1510 № 0013067