

налог на добавленную стоимость

2 108,844 тыс тенге



(ссылка на документ об утверждении)

(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Часть I Проектирование					
		Проектные работы					
		Инженерные изыскания на строительство					
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу					
		Итого по части I в текущих ценах					
		Часть II Строительство					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
	1-01	1					
		Итого по главе 1					
		Глава 2. Основные объекты строительства	11 587,969			11 587,969	
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	11 587,969			11 587,969
	сметная з/плата				3 708,705
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,217
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	730,042			730,042
	Итого по главе 8	730,042			730,042
	Итого по главам 1-8	12 318,011			12 318,011
	Сметная прибыль (5)%	615,901			615,901
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	246,360			246,360
	Итого по части II в текущих ценах 2026 г.	13 180,272			13 180,272
	Итого в текущих ценах	13 180,272			13 180,272
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			2 108,844	2 108,844
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Всего по сводному сметному расчету				15 289,116
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



Сығарылды

Локальная смета № 1-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на Реконструкция здания ЦОНа № 2 г. Семей

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 11587,969 тыс. тенге

Средства на оплату труда 3708,705 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 1,217 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			11 587 969
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 587 969
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			11 587 969
1	1206-0101-0901 Кклпим = 1,09	Коробки дверные металлические в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10335	10 335
2	1206-0101-0901 Кклпим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10335	10 335
3	1207-0101-0205 Кклпим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	483,8	549	265 606
4	1111-0104-0201 Кклпим = 1,06	Прим. Демонтаж системы покрытия полов из ДСП плит	м2	483,8	842	407 360
5	1112-0203-0301 Кклпим = 1,12	Устройство основания из плит OSB	м2	483,8	392	189 650
6	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	498,31	1209	602 457
7	1111-0218-0101 Кклпим = 1,06	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м2 покрытия	498,3	5741	2 860 740
8	8706-0401-0101	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2 площади витража	66	39765	2 624 490

9	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	284,5	5736	1 631 892
10	1115-0302-0109 Кклим = 1,06	Высококачественная покраска водозмультиссионным составом по сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	858,3	2855	2 450 447
11	1110-0301-0201 Кклим = 1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,89	6853	12 952
12	223-203-0401	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	64428	121 769
13	1110-0401-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	1,89	13257	25 056
14	Прайс лист	Блоки дверные металлические, не утепленные.	м2	1,89	45000	85 050
15	8601-0605-0601	Ролл-дверь 1,5 м x 2,0 м	конструкция	1	289831	289 831

Составил

Проверил

И. Сухово *Руководитель* *Сух*

Наименование стройки: Текущий ремонт отдела ООН № 2 г. Семей

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт отдела ООН № 2 г. Семей

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1217		

	Машины и механизмы					
1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	4,465512	5420	24 203
					2570	11 476
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,28198	45	238
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,70491288	13749	37 190
					4387	11 866
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,89966008	6554	19 004
					2570	7 452
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,086546	9033	782
					3071	266
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,9255018	8885	34 878

					3071		12 055
7	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,6009088	121		315
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01545264	42		1
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,80205552	24		19
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2212056	20		4
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,04839888	25		126
12	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,172874	83		14
13	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,8316352	164		1 940

Итого по машинам и механизмам

40,0566434

118 715

43 116

		Материалы					
1	215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008127	127301		103
2	215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	498,31	1209		602 457
3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1590		1 264
4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	36,5989862	1372		50 214
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,79235	13		23
6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	8,07288	1103		8 904
7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,55304	4057		30 643
8	223-203-0401	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однополюсный	м2	1,89	64428		121 769

9	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,8127	121	98
10	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,055377	259	14
11	223-503-0504	Лента бутиловая	м	7,5978	89	676
12	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2731,2	73	199 378
13	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м2	518,232	4042	2 094 694
14	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0017	3196	3 201
15	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,7545	187	16 036
16	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	97,1685	834	81 039
17	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,540729	218283	118 032
18	Прайс лист	Блоки дверные металлические, не утепленные.	м2	1,89	45000	85 050
19	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,48386	4567	11 344
20	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	291,822	116	33 851

Итого по материалам

3 458 791

Директор филиала НАО «ГК
«Правительство для граждан» по
области Абай

Жадрина Ж.К.

2026 г.

Наименование стройки: Текущий ремонт отдела ООН № 2 г. Семей

Наименование объекта: Текущий ремонт отдела ООН № 2 г. Семей

Заказ 95-18-2026

Дефектный акт



№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Коробки дверные металлические в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
2	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
3	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	483,8
4	Прим. Демонтаж системы покрытия полов из ДСП плит	м2	483,8
5	Устройство основания из плит OSB	м2	483,8
6	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	498,3
7	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2 площади витража	66
8	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	284,5
9	Высококачественная покраска вододисперсионным составом по сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	858,3

10	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,89
11	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	1,89
12	Ролл-дверь 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1

Заместитель директора

Руководитель УАХД

Главный эксперт УАХД

Аскар Т.А.

Кумаров Н.Б.

Рахымбаев С.А.