

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД

Акмата города Тараз»

Алтаев Г.С.

2023г.

Акт на демонтажные работы
по объекту:

«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ТК-507 в г.Тараз
Жамбылской области»

№№ пп	Наименование	Кол-во, шт. м/т	Всего площадь, м ²	Всего объем, м ³	Примечания возврат
Технологическая часть					
1	Демонтаж трубопроводов при подземной прокладке в непроходных каналах, в камерах с учетом фасонных изделий:				
	Ду150	1496/25,7			Без возврата материала (перевозка на 10км)
	Ду100	734/6,63			
	Ду80	472/3,01			
	Ду65	312/1,69			
	Ду50	236/0,95			
2	Демонтаж задвижек с ответными фланцами:				
	Демонтаж арматуры Ду150	4/0,21			Без возврата материала (перевозка на 10км)
	Демонтаж арматуры Ду100	18/0,29			
	Демонтаж арматуры Ду80	2/0,03			
	Демонтаж арматуры Ду50	70/0,35			
3	Демонтаж скользящих, неподвижных опор:				
	Ду150, Ду100, Ду80, Ду65, Ду50	0,60т			Без возврата материала (перевозка на 10км)
4	Демонтаж изоляции:				
	Маты минераловатные			66,2	Без возврата материала
Строительная часть					
5	Демонтаж ж/бетонных конструкций:				
	Демонтаж теплофикационных камер, м ³			100	Без возврата материала
	Демонтаж каналов из сборного ж/бетона (лотки), м ³			2260	
	Демонтаж стальных конструкций, т			1,0	
	Демонтаж неподвижных опор, м ³			70	
Разборка и восстановление дорожного асфальтового покрытия					
6	Разборка асфальтобетонного покрытия проезда		5942	594	Без возврата материала
7	Восстановление асфальтобетонного покрытия проезда. Тип 1				
	Мелкозернистый асфальтобетон типа А, марки I, СТ РК 1225-2013 h=4см		5942	238	h=4см

	Асфальтобетон крупнозернистый, марки I СТ РК 1225-2013 h=6см		5942	357	h=6см
	Розлив вяжущего материала. Битум БНД- 90/130, 1л/м2			5942	
	Щебень фракции 40-70мм СТ РК.1284- 2004 h=15см		5942	891	h=15см
	Песок средней крупности ГОСТ 8736- 2014 h=20см		5942	1 188	h=20см
	Уплотненный насыпной грунт		5942		
8	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуара		688	35	Без возврата материала
9	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара. Тип 3				h=5см
	Горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, марка II, на битуме БДН 70/100, по СТ РК 1225-2019		688	35	h=15см
	Гравийно-песчанная смесь ГОСТ 25607- 2009		688	35	
10	Разборка и восстановление бордюрного камня				80% возврат
	Борт. камень ГОСТ6665-91 на бетонном основании В15, тип БР 100.30.15	577			
11	Разборка и восстановление металлического ограждения по металл. столбам	9			80% возврат
12	Разборка и восстановление водопропускных труб d=0,50 м, труба круглая железобетонная, водопропускная, типа ЗКП d=500	42			80% возврат
13	Разборка и восстановление арычного лотка	124			80% возврат
14	Железобетонное ограждение:				
	Демонтаж и восстановление железобетонных плит ограждения, Н=2м	28			80% возврат

Согласовано

Директор

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Туртаева К.Т.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 20 г.

Согласовано

Директор

ТОО «Бакыт Таны»

Бадыков М.М.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 20 г.

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Алимбаев Г.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Байдалиев Р.А.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Начальник РТС-2

(должность)

(подпись)

Момбеков М.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

Инженер ПТО

(должность)

(подпись)

Сатымбеков К.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)

ТОО «Бакыт Таны»:

Главный инженер
проекта

(должность)

(подпись)

Махмудов М.Б.

(Ф.И.О. согласующего)

(дата согласования)