Наименование инвестиционного
Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и**

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме **3,595.369** тыс тенге
в том числе:
возвратных сумм тыс тенге
налог на добавленную стоимость **495.913** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-	оборудования, мебели	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе	2,951.863			2,951.863
		Итого по главе 1	2,951.863			2,951.863
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение				
		Итого по главам 1-7	2,951.863			2,951.863
		сметная з/плата				508.419
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.170
		Глава 8. Затраты на организацию и управление				
		Итого по главам 1-8	2,951.863			2,951.863
		Сметная прибыль (5)%	147.593			147.593
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	3,099.456			3,099.456
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих				

		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**3,099.456**			**3,099.456**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу,				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**3,099.456**			**3,099.456**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*3,099.456*			*3,099.456*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу,				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**3,099.456**			**3,099.456**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*3,099.456*			*3,099.456*
		Итого по части I, II, III	**3,099.456**			**3,099.456**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*3,099.456*			*3,099.456*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**495.913**	**495.913**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*495.913*	*495.913*
		Всего по сводному сметному расчету	**3,099.456**		**495.913**	**3,595.369**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*3,099.456*		*495.913*	*3,595.369*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "RASUL-2022" _____ Мелдебек Н.Б.

ГИП _____ Мусаканов Р.Е.



Наименование стройки: Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

Наименование объекта: Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетісу

Заказ 01-1

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетісу

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**2951,863**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**508,419**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,170**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 951 863**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 951 863**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 951 863**
1	**1133-0304-0402** **Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой 6 м**	**опора**	**22**	**33039**	**726 858**
		неучтенные ресурсы				
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2926	9264	2 711
1.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,366	31548	106 191
1.3	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	33	523	17 259
2	**1105-0701-1501** **Кклим = 1,08**	**Изготовление в построечных условиях опор уличного освещения из стальных труб длиной до 7 м диаметром 32-57-89-102 мм.**	**шт.**	**22**	**9980**	**219 560**

Заказ 01-1 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
2.1	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	33	523	17 259
2.2	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	22	1168	25 696
2.3	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	66	2209	145 794
2.4	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	44	2737	120 428
3	**1113-0203-0206** **Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**39**	**236**	**9 204**
4	**1113-0203-0531** **Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**39**	**278**	**10 842**
5	**1121-0401-0104** **Кклим = 1,04**	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**22**	**5201**	**114 422**
		неучтенные ресурсы				
5.1	247-103-4097	Светильник уличный светодиодный консольный типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720х285х90, 10300 Лм	шт.	22	16452	361 944
6	**1133-0203-0103** **Кклим = 1,08**	**Подвеска проводов изолированные марки СИП-4 с помощью механизмов**	**км линии**	**0,8**	**390475**	**312 380**
		неучтенные ресурсы				
6.1	243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м	816	646	527 136
7	**1308-0304-0304** **Кклим = 1,06**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**17151**	**17 151**
8	**247-203-0301**	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79103**	**79 103**

Заказ 01-1 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9	**1308-0501-0702** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5907**	**5 907**
		неучтенные ресурсы				
9.1	247-301-0912	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки I-SM 302 5(10)A 0,5s\0.5.D.P.O.2RF.2RS.VR.L. полукосвенного включения, интерфейс, оптический порт, 2 радиоитерфейса, RS (2RS), GSM	шт.	1	95721	95 721
10	**1320-0101-0120** **Кклим = 1,06**	**Подключение новых схем уличного освещения (изменение схемы)**	**шт.**	**1**	**36297**	**36 297**

Составил Мусаканов Р.Е.

Проверил

Наименование стройки: Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	170		
		Средства на оплату труда				**508 419**
		Машины и механизмы				
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	11,88	12550	149 094
					4259	50 597
2	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2332	115	27
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,022112	201	205
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2657984	13414	3 565
					4259	1 132

Заказ 01-1 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	11,746944	13645	160 287
					4259	50 030
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,43632	8	3
7	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,83392	18	51
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008112	39	0
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,008112	11918	97
					2982	24
10	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	6,26832	10477	65 673
					2982	18 692
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2332	8811	2 055
					2982	695
12	315-103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	28,8684	269	7 766
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7526	344	259
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,34392	93	590
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3298064	8653	2 854
					2982	983

Заказ 01-1 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**71,2307648**		**392 526**
						122 154
		Материалы				
1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	43,516	4493	195 517
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2926	9264	2 711
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,366	31548	106 191
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
5	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1154	115
7	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	2,904	41	119
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,356	604	2 631
9	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0582	241	255
10	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0039	754778	2 944
11	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00039	642114	250
12	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,51	1998	7 013
13	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	859685	17
14	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	33	523	17 259
15	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	22	1168	25 696
16	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	66	2209	145 794

Заказ 01-1 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	44	2737	120 428
18	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	33	523	17 259
19	243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м	816	646	527 136
20	247-103-4097	Светильник уличный светодиодный консольный типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720х285х90, 10300 Лм	шт.	22	16452	361 944
21	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79103	79 103
22	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0682	3256	222
23	247-301-0912	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки I-SM 302 5(10)А 0,5s\0.5.D.P.O.2RF.2RS.VR.L. полукосвенного включения, интерфейс, оптический порт, 2 радиоитерфейса, RS (2RS), GSM	шт.	1	95721	95 721
24	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	16	102	1 632
25	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	13,6	4178	56 821
26	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	132	2 112
27	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	16	358	5 728
28	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	3,2	1832	5 862
29	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2244	594	133
30	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000897	380806	342

Заказ 01-1 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
31	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,04	640	666
32	261-107-0545	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	0,264	580	153
33	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,4	4838	11 611
34	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	19,8	633	12 533

Итого по материалам **1 806 056**

Заказ 01-1 Локальная смета № 1-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №1-01 Наименование: Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №1-01-00-01 Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу Дефектный акт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Мусаканов Р.Е.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1133-0304-0402 Установка стальных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой 6 м 22**
	Ресурс заменен 261-302-0454->243-105-0602 (ОР) Об=1,5
	Ресурс заменен 211-202-0302->211-601-0101 (ОР)
	212-101-0601 (ОР)

Заказ 01-1 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
2	**1105-0701-1501 Изготовление в построечных условиях опор уличного освещения из стальных труб длиной до 7 м диаметром 32-57-89-102 мм. 22**
	Ресурс добавлен 241-102-0160 (ОР) Об=3
	Ресурс заменен 261-301-0172->241-102-0113 (ОР) Об=1,5
	261-107-0545 С=580
	Ресурс заменен 002-0138->002-0126 Об=1,978
	Ресурс добавлен 241-102-0174 (ОР) Об=2
	Ресурс добавлен 241-102-0135 (ОР) Об=1
3	**1113-0203-0206 39**
4	**1113-0203-0531 39**
5	**1121-0401-0104 22**
	Ресурс заменен 261-303-0112->247-103-4097 (ОР) Об=1
6	**1133-0203-0103 Подвеска проводов изолированные марки СИП-4 с помощью механизмов 0,8**
	Ресурс заменен 261-302-0476->243-701-0849 (ОР) Об=1,02 (Коб=1000)
7	**1308-0304-0304 1**
8	**247-203-0301 1**
9	**1308-0501-0702 1**
	Ресурс заменен 247-301-0200->247-301-0912 (ОР)
10	**1320-0101-0120 Подключение новых схем уличного освещения (изменение схемы) 1**
	007-0145 Об=6

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г.

Наименование стройки:Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Ж Заказ 01-1

Наименование объекта:Установка освещения по ул.Масанчи г.Уштобе Каратальского района области Жетiсу

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Установка стальных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой 6 м**	опора	22
2	**Изготовление в построечных условиях опор уличного освещения из стальных труб длиной до 7 м диаметром 32-57-89-102 мм.**	шт.	22
3	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-0119 за один раз**	м2	39
4	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	м2	39
5	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	шт.	22
6	**Подвеска проводов изолированные марки СИП-4 с помощью механизмов**	км линии	0,8
7	**Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1
8	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	шт.	1
9	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	шт.	1

1	2	3	4
10	**Подключение новых схем уличного освещения (изменение схемы)**	шт.	1