Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Қостанай ауданының Владимиров ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	Қостанай ауданы әкімдігінің "Экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88420716
Лоттың атауы	Работы по среднему ремонту улиц
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000015
Жұмыстың атауы:	Работы по среднему ремонту улиц
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	41738748.28
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	41738748.28
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 1 ай: 2026 жылы 5 күн, 2027 жылы 25 күн
Жұмыстарды орындау орны:	Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Владимиров а.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1.Жұмыстардың көлемі мен тізбесі: Әзірленген техникалық құрамда көрсетілген жұмыс көлемінің ведомосіне сәйкес "Қостанай ауданы, ауылдық округі, Владимиров ауылындағы Орталық кіреберіс Гагарин көшесін, орташа жөндеу Қостанай облысы". Автомобиль жолының санаты-III санат. Жобаланған учаскедегі қолданыстағы жер төсемі қанағаттанарлық жағдайда. Жер төсемінің ені 6,0-ден 7,0 м-ге дейін.жол жиектері қанағаттанарлықсыз күйде. Жер үйінділерінің еңістерін төсеу еңісінің шамасы. кенептер 1:1,5-1:4. Жүріс бөлігіндегі жол киімі қиыршық тас негізіндегі асфальтбетон жабынымен қамтамасыз етілген. Жол учаскесінің бүкіл бойында асфальтбетон жабынының шөгуі, ойығы, шұңқырлары және бұзылуы байқалады. Орташа жөндеу учаскесінде жаңа материал, асфальтбетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы, жол жиектерін нығайту, көлденең жол таңбалау құрылғысы (МЕМСТ сәйкес), ені 0,1 м – 1:3 үзік сызық, ені 0,1 м тұтас сызық қосыла отырып, жабынды қайта циклдеуді жүргізу қажет. Техникалық мәліметтер толық сипаттама Жұмыстарды жүргізуге және негізгі жолқұрылыс материалдарына қойылатын талаптар. 1. Жол, әуеайлақ және асфальтбетон асфальтбетон қоспалары. Техникалық шарттар ҚР СТ 1225-2019. 2. Мұнай және битум байланыстырғыш битумдар ҚР СТ 1373-2013, ҚР СТ 1212-2003; ҚР СТ 1226-2003; ҚР СТ 1227-2003. 3. ГОСТ 12.1.004 - 91 өрт қауіпсіздігі. 4. ГОСТ 12.3.002-2014 өндірістік процестер. 5. ГОСТ 17.1.3.06-82 табиғатты қорғау. 6. ҚР ДС 218-35-2016 автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі Нұсқаулық. - ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік-техникалық құжаттама. 2. Жұмыстарды жүргізу шарттары ҚР СТ 2607-2015 сәйкес жұмыс орнын қоршаумен және уақытша белгілерді орнатумен көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде жұмыстарды жүргізу; Әкімшілік Жол полициясы басқармасымен келісілген жұмыстарды жүргізу құқығына Ордер; Атқарушылық құжаттама (жұмыс жүргізу журналы, зертханалық бақылау журналы, жасырын жұмыс актілері және т. б.); Мердігер қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. 3. Жұмыс сапасы ҚР даңғылы 218-35-2016; ҚР даңғылы 218-03-2016; мердігер автожолды орташа жөндеуді қабылдау актісіне қол қойылған күннен басталатын 36 айға созылатын жөндеуге кепілдік паспортын беруге міндетті. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен түзетуге міндетті. 4. Жұмыстарды орындау мерзімдері Сатып алынатын жұмыстар тізбесіне және 2026 жылғы – 1 ай 2026 жылы 5 күн, 2027 жылы 25 күн дейін температуралық және ауа-райын шектеу саласындағы нормативтіктехникалық құжаттама талаптарына сәйкес. 5. Стандарттарды өлшеу жүйелері туралы ақпарат, тестілеу, сертификаттау және т. б. Жұмыстарды жүргізу кезінде: 1.Материалдар бойынша зертханалық қорытындылар. 2.Ұлттық Экжк сапасын тексеру сертификаты; 3. ҚР СТ 1225-2019 (асфальтбетон), ҚР СТ 1373-2013, ҚР СТ 1212-2003; ҚР СТ 1226-2003; ҚР СТ 1227-2003 (бит 6. Құжаттаманы жүргізуге қойылатын талаптар: 6.1. Мердігер жұмысты бастамас бұрын мыналарды әзірлейді

	және ұсынады техникалық қадағалауды келісу және Тапсырыс берушіге құжаттаманы бекіту ҚР ПР 218-35-2016 талаптарымен оның ішінде: * жұмыс өндірісі жобасы - Құрылыстың күнтізбелік жоспары; - Ұйымдастырушылық-технологиялық схемалар; - Құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, материалдар мен жабдықтарға қажеттілік ведомосы; - Негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі; - Негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік; - Сапаны бақылау жоспары; - Қозғалысты ұйымдастыру жоспары; - Қоршаған ортаны қорғау жоспары; - Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жоспары; - Түсіндірме жазба; 6.2. Мердігер жұмыстарды орындау барысында құжаттаманы мыналарға сәйкес жүргізеді ҚР ПР 218-35-2016 талаптарымен оның ішінде: * атқарушылық құжаттама* - қоспалар мен материалдарды, жартылай фабрикаттар мен конструкцияларды іріктеуді кіріс бақылауының есептері; - жалпы жұмыс журналы, арнайы жұмыс журналдары, кіріс және операциялық бақылау журналдары; жұмыстарды жүргізудің барлық мерзімі ішінде толтырылатын сапалар; - жасырын жұмыстар мен жауапты конструкцияларды куәландыру актілері; - жергілікті жерде жолдың, ғимараттардың, құрылыстардың орналасуының атқарушы схемалары; - қолданылатын материалдарға сапа сертификаттары; - қолданылатын материалдарға паспорттар; * Атқарушылық құжаттаманы жүргізу ҚР Р 218-109-2014 сәйкес ресімделсін "Объектілерде атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жүргізу жөніндегі ұсынымдар Төрағаның бұйрығымен бекітілген " Қазақстан Республикасының жол құрылысы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Қазақстан 2014 жылғы 16 маусымдағы № 45. 7. Келісімдерді жүргізу тәртібі: 7.1. Егер жұмыстарды орындау барысында жүргізу қажеттілігі туындаса көрсетілген жұмыстардың түрлері мен көлемдеріне қосымша жұмыстар не өзгерістер енгізу мердігер/орындаушы осы техникалық ерекшелікке/құжаттамаға міндетті анықталған кезде бұл туралы Тапсырыс берушіге уақтылы ескерту: 7.1.1 техникалық құжаттамада көрсетілген шешімдердің жарамсыздығы; 8.1.2. Тапсырыс беруші үшін оның нұсқауларын орындаудың ықтимал қолайсыз салдары жұмысты орындау тәсілі; 7.1.3. мердігерге/Орындаушыға қатер төндіретін өзге де тәуелді емес мән-жайлар орындалатын жұмыс нәтижелерінің жарамдылығы немесе беріктігі не мүмкін создаютстігін тудырады оның аяқталу мерзімі. 7.2. Техникалық ерекшелікті/құжаттаманы қарау және оған өзгерістер енгізу объектінің сапалық көрсеткіштерін жақсарту, мерзімдерін төмендету және жұмыстарды орындау құны, жобалық шешімдерге өзгерістер енгізу анықталған қателіктер мен техникалық құжаттаманың дәлсіздіктері; 7.3. Мердігер / орындаушы осы тармақтың 7.1, 7.2-тармақтарында көрсетілген мән-жайлар анықталған кезде техникалық құжаттамаға жазбаша түрде Тапсырыс берушіге және Тапсырыс берушіге жүгінуге міндетті келісу туралы ұсыныспен техникалық қадағалаудың уәкілетті өкіліне ұсынылған өзгерістерді сипаттай отырып, жобалық шешімдерге ұсынылған өзгерістер, олардың пайда болу себептері және

	фотоматериалдарды қолдану арқылы алынған әсерлер және (немесе) зертханалық сынақтар және (немесе) өзгертілген сызбалар және (немесе) басқалар қабылданған шешімдердің дұрыстығы мен жақсарғанын көрсететін дәлелдермен қол қойылған өзгертілген осы Техникалық ерекшелікпен / құжаттамамен жұмыс құнының өзгеруін талдау. 8. Кепілдік мерзімі: 8.1.. Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі объектіні пайдалануға берген сәттен бастап 36 айды құрайды 11. Жұмыстарды орындау орны: 11.1. Қостанай ауданы, Владимиров ауылы; 12. Орындау мерзімі: 12.1. Шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 1 ай: 2026 жылы 5 күн, 2027 жылы 25 күн.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Владимировского сельского округа Костанайского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района
Номер лота	88420716
Наименование лота:	Работы по среднему ремонту улиц
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000015
Наименование работы:	Работы по среднему ремонту улиц
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	41738748.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	41738748.28
Срок выполнения работы:	1 месяц с момента регистрации договора в органах казначейства: в 2026 году 5 дней , в 2027 году 25 дней
Место выполнения работы:	Костанайская область, Костанайский район, с.Владимировка
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Объёмы и перечень работ: Согласно ведомости объемов работ, отраженной в составе разработанной технической документации «Средний ремонт улицы Гагарина в селе Владимировка, Костанайского района, Костанайской области». Категория автомобильной дороги – III категория. Существующее земляное полотно на проектируемом участке находится в удовлетворительном состоянии. Ширина земляного полотна колеблется от 6 до 7,0 м. Обочины находятся в неудовлетворительном состоянии. Величина уклона заложения откосов насыпи зем. полотна составляет 1:1,5-1:4. Дорожная одежда на проезжей части предоставлена асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании. На всем протяжении участка дороги наблюдаются просадки, колейность, выбоины и разрушения асфальтобетонного покрытия. На участке среднего ремонта необходимо произвести ресайклирование покрытия с добавлением нового материала, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, устройство горизонтальной дорожной разметки (согласно ГОСТ), прерывистая линия шириной 0,1 м – 1:3, сплошная линия шириной 0,1 м. 1.Технические сведения Полное описание Требования к ведению работ и к основным дорожностроительным материалам. 1. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия СТ РК 1225-2019. 2. Битумы нефтяные и битумные вяжущие СТ РК 1373-2013, СТ РК 1212-2003; СТ РК 1226-2003; СТ РК 1227-2003. 3. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. 4. ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные. 5. ГОСТ 17.1.3.06—82 Охрана природы. 6. ПР РК 218-35-2016 Инструкция по контролю качества и приемка работ при строительстве и ремонта автомобильных дорог. - и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РК. 2. Условия производства работ Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно СТ РК 2607-2015; Ордер на право производство работ, согласованный с Управлением административной дорожной полиции; Исполнительная документация (журнал производства работ, журнал лабораторного контроля, акты на скрытые работы и т. д.); Подрядчик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. 3. Качество работ Согласно ПР РК 218-35-2016; ПР РК 218-03-2016; Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на ремонт продолжительностью 36 месяцев который начинается с даты подписания акта приемки среднего ремонта автодороги. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет исправлять дефекты и недостатки. 4. Сроки выполнения работ Согласно перечню закупаемых работ и требований нормативно технической документации в области температурных и погодных ограничений 1 месяц в 2026 году 5 дней , в 2027 году 25 календарных дней 5. Информация о системах измерения стандартов, испытаний, сертификации и т.д. При производстве работ предоставить: 1.Лабораторные заключения по материалам. 2.Сертификат поверки качества НаЦЭкС; 3. СТ РК 1225-2019 (асфальтобетон), СТ РК 1373-2013, СТ РК 1212-2003; СТ РК

	1226-2003 6. Требования к ведению документации: 6.1. Подрядчик перед началом выполнения работ разрабатывает и предоставляет на согласование техническому надзору и утверждение заказчику документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: • проект производства работ - Календарный план строительства; - Организационно-технологические схемы; - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании; - График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; - Потребность в кадрах строителей по основным категориям; - План контроля качества; - План организации движения; - План охраны окружающей среды; - План охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности; - Пояснительная записка; 6.2. Подрядчик в процессе выполнения работ ведет документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: • исполнительная документация* - отчеты входного контроля подборов смесей и материалов, полуфабрикатов и конструкций; - общий журнал работ, специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля; качества, заполняемые в течение всего срока производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; - исполнительные схемы расположения дороги, зданий, сооружений на местности; - сертификаты качества на применяемые материалы; - паспорта на применяемые материалы; * Ведение исполнительной документации оформлять в соответствии с Р РК 218-109-2014 «Рекомендации по оформлению и ведению исполнительной документации на объектах дорожного строительства Республики Казахстан» утвержденные приказом Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 июня 2014 года, №45. 7. Порядок проведения согласований: 7.1. В случае если в процессе выполнения работ возникла необходимость в проведении дополнительных работ либо внесения изменений в виды и объёмы работ, указанные в настоящей технической спецификации/документации подрядчик/исполнитель обязан своевременно предупредить об этом заказчика при обнаружении: 7.1.1 непригодности решений указанных в технической документации; 7.1.2. возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; 7.1.3. иных не зависящих от подрядчика/исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 7.2. Рассмотрение и внесение изменений в техническую спецификацию/документацию допускается в целях улучшения качественных показателей объекта, снижения сроков и стоимости выполнения работ, представление изменений в проектные решения, связанные с выявленными ошибками и неточностями технической документации; 7.3. Подрядчик/исполнитель при выявлении обстоятельств, указанных в п.7.1; 7.2 настоящей технической документации обязан в письменном виде, обратиться к заказчику и к уполномоченному представителю технического надзора с предложением о

	согласовании предложенных изменений проектных решений с описанием предлагаемых изменений, причин их появления и получаемых при этом эффектов с приложением фотоматериалов и (или) лабораторных испытаний и (или) измененными чертежами и (или) другими доказательствами показывающими достоверность и улучшение решений принятых настоящей технической спецификацией/документацией с подписанным изменённым анализом изменения стоимости работ. 8. Гарантийные сроки: 8.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 9. Место выполнения работ: 9.1. Костанайский район, с. Владимировка 10. Срок исполнения: 10.1 1 месяц с момента регистрации договора в органах казначейства: в 2026 году 5 дней , в 2027 году 25 дней
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.