Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17842034-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс Жылу АҚ үшін электротехникалық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 83161210-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Фазаларды бақылау релесі
Лоттың сипаттауы:	электрқозғалтқыштар мен электрқондырғыларды қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш фазалы кернеуді бақылау релесі EL-12, 400 В, 3 А, 1а+1ж
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш фазалы кернеуді бақылау релесі EL-12, 400 В, 3 А, 1а+1ж. Айнымалы токтың номиналды желілік кернеуі (фазааралық) 50 Гц: 380 В. номиналды мәннен қуат кернеуінің рұқсат етілген ауытқуы: +10%, -15%. Іске қосу уақыты (реттеу шектері): 0,1-ден 10 С-қа дейін, реттегіштің экстремалды позицияларындағы реленің іске қосылу уақытының орташа негізгі қателігі: ±30% - дан аспайды. IP20 қорғау дәрежесі. Өлшемдері: ШхВхГ: 45, 2х70х113 ММ. түйреуіш түрі 1з+1р. номиналды түйреуіш тогы 3А. МЕМСТ IEC 60947-6-1-2024. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17842034-1
Наименование закупки:	Электротехнические изделия для АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 83161210-ЗЦП2
Наименование лота:	Реле контроля фаз
Описание лота:	для защиты электродвигателей и электроустановок
Дополнительное описание лота:	Реле контроля трехфазного напряжения EL-12 400В, 3А, 1з+1р
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле контроля трехфазного напряжения EL-12 400В, 3А, 1з+1р. Номинальное линейное напряжение (междуфазное) питания переменного тока 50 Гц: 380 В. Допустимые колебания напряжения питания от номинального значения: +10%, -15%. Время срабатывания (пределы регулирования): от 0,1 до 10 с. Средняя основная погрешность времени срабатывания реле в крайних положениях регулятора: не более ±30%. Степень защиты IP20. Габариты: ШхВхГ: 45,2х70х113 мм. Тип контактов 1з+1р. Номинальный ток контактов 3 А. ГОСТ IEC 60947-6-1-2024, Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.