



БЕКІТЕМІН:

"Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының Ушаново ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі



Мусина Шолпан
Досымжановна

«ШҚО, Глубокое ауданы Степное ауылы Школьная (0-0,776 шқ), Уалиханов (0-0,8 шқ), Планерная көшесі (0-0,55 шқ), Степная (0-0,44 шқ), Сейфуллин (0-0,94 шқ) көшелерін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
27.11.2025 ж. ГУ/ШҚО-561/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының Ушаново ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 27.11.2025 г. ГУ/ВКО-561/2025

на «Средний ремонт улицы Школьная (0-0,776 км), Уалиханова (0-0,8 км),
Планерная (0-0,55 км), Степная (0-0,44 км), Сейфуллина (0-0,94 км) с. Степное
Глубоковского района ВКО».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат
акима Ушановского сельского округа
Глубоковского района Восточно-
Казахстанской области"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улицы Школьная (0-0,776 км), Уалиханова (0-0,8 км), Планерная (0-0,55 км), Степная (0-0,44 км), Сейфуллина (0-0,94 км) с. Степное Глубоковского района ВКО».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Аппарат акима Ушановского сельского округа Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 0,776 (ул.Школьная)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 0,8 (ул.Уалиханова)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 0,55 (ул.Планерная)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 0,44 (ул.Степная)), улица в жилой застройке (второстепенная) (0 – 0,94 (ул.Сейфуллина));

- протяженность проектируемого участка: 3.506 км;

- дефектная ведомость, утвержденная от 28.10.2025 г.;

- Постановление;

- дата последнего ремонта: 1960 год (0 – 0,776 (ул.Школьная)), 1960 год (0 – 0,8 (ул.Уалиханова)), 1960 год (0 – 0,55 (ул.Планерная)), 1960 год (0 – 0,44 (ул.Степная)), 1960 год (0 – 0,94 (ул.Сейфуллина));

- интенсивность движения: 45 авт/сут (0 – 0,776 (ул.Школьная)), 25 авт/сут (0 – 0,8 (ул.Уалиханова)), 20 авт/сут (0 – 0,55 (ул.Планерная)), 30 авт/сут (0 – 0,44 (ул.Степная)), 25 авт/сут (0 – 0,94 (ул.Сейфуллина));

- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;

- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;

- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (0 – 0,776 (ул.Школьная)), Гравий, гравий-щебень (0 – 0,32 (ул.Ш.Уалиханова)), Асфальтобетон (0.32 – 0,8 (ул. Ш.Уалиханова)), Гравий, гравий-щебень (0 – 0,55 (ул.Планерная)), Гравий, гравий-

щебень (0 – 0,44 (ул.Степная)), Гравий, гравий-щебень (0 – 0,94 (ул.С.Сейфуллина));
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	11.40	450	1.00	1
Битумное вяжущее	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	тонна	0.05			1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	2162.59	600	4.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	537.35	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для	м3	1.32	700	1.00	1

	строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1.21	700	1.00	1
Щебень	Смесь песчано- гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	2235.14	700	4.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	13840.00		5	5
Слой покрытия	Выравнивающий слой	м2	1440.00		1	1

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0 - 0,6 км (ул. Школьная)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 2 - (0,6 - 0,655 км (ул. Школьная)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 3 - (0,655 - 0,776 км (ул. Школьная)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 4 - (0 - 0,32 км (ул. Ш.Уалиханова)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 5 - (0,32 - 0,8 км (ул. Ш.Уалиханова)):

- Розлив битумных вяжущих;

- Устройство выравнивающего слоя;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 6 - (0 - 0,55км (ул. Планерная)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 7 - (0 - 0,44км (ул. Степная)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

Принятое решение 8 - (0 - 0,94 км (С.Сейфуллина)):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство).

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улицы Школьная (0-0,776 км), Уалиханова (0-0,8 км), Планерная (0-0,55 км), Степная (0-0,44 км), Сейфуллина (0-0,94 км) с. Степное Глубоковского района ВКО» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 3.506 км;
- сводная стоимость строительства – 151 055,416 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 4 242,653 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

Главный эксперт

К. Бекенова

внештатный специалист

Н. Копылова

Директор филиала

Е. Аязбаев

Ведущий эксперт

А. Кабылбаев

Школьная (0-0,776 шқ), Уалиханов (0-0,8 шқ), Планерная көшесі (0-0,55 шқ),
Степная (0-0,44 шқ), Сейфуллин (0-0,94 шқ) көшелерін орташа жөндеу»
техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ
АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 8 парақта.

* Данное экспертное заключение по
технической документации на «Средний
ремонт улицы Школьная (0-0,776 км),
Уалиханова (0-0,8 км), Планерная (0-0,55
км), Степная (0-0,44 км), Сейфуллина
(0-0,94 км) с. Степное Глубоковского
района ВКО Восточно-Казахстанской
области» выдано РГП
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА
ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 8
листов

