Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі

Тапсырыс берушінің атауы	«Бурабай» филиалы «Оқжетпес» емдеу-сауықтыру кешені» акционерлік қоғамы
Жұмыстың, қызметтің атауы	Шыны пакеттерін ауыстыру қызметі кемінде 2,88 м²
Жұмыстарды, қызметтерді орындау орны	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кенті, БУРАБАЙ көлінің Оңтүстік-батыс жағалауы аумағы, 5.
Жұмысты аяқтау және қызмет көрсету мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн.
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ПВХ терезелерге арналған шыны пакеттерін ауыстыру; жалпы ауданы кемінде 2,88 м² (үш дана). 1. Өлшемдері: шыны қалыңдығы кемінде 4 мм, үш қабатты шынылау, ені 1500мм, биіктігі 1520мм (+/-3 мм). 2. Өлшемдері: шыны қалыңдығы кемінде 4 мм, үш қабатты шынылау, ені 720мм, биіктігі 460мм (+/-3 мм). 3. Өлшемдері: шыны қалыңдығы кемінде 4 мм, үш қабатты шынылау, ені 755мм, биіктігі 360мм (+/-3 мм). Ескі шыны пакеттерін алып тастау және қолданыстағы терезе жақтауларына жаңаларын орнату (терезе профильдерін шешпей). Жеткізуші шыны пакеттерін орнатар алдында монтаждау саңылауларының өлшемдерін алуы тиіс. Мердігер қолданыстағы терезе жақтауларының, фурнитураның, терезе ойықтарының (қапталдарының), терезе алды тақтайларының және айналадағы ішкі әрлеу элементтерінің сақталуы үшін толық қаржылық жауапкершілікті өз мойнына алады. Егер бөлшектеу немесе орнату жұмыстары барысында Жеткізушінің әрекеттері салдарынан осы элементтердің кез келгені зақымдалса немесе бүлінсе, Жеткізуші оларды өз қаражаты есебінен және өз күшімен жөндеуге немесе баламалы элементтерге толықтай ауыстыруға міндетті. **Жұмысты тиісті деңгейде орындауға қойылатын талаптар:** - Шартқа сәйкес, орындалған жөндеу жұмыстарына кемінде 1 жылдық кепілдік берілуі тиіс.

Өтініш беруші Токан Б.С.

Тел.:8-775-711-72-81

Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование Заказчика	Филиал «Бурабай» Акционерное общество "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес"
Наименование работы, услуги	Услуга по замене стеклопакетов не менее 2,88 м2
Место выполнения работ, услуг	Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай, Территория ЮГОЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ОЗЕРА БУРАБАЙ, 5.
Срок выполнения работ, оказания услуг	15 календарных дней по заявке заказчика.
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Замена стеклопакетов для ПВХ окон, не менее 2,88 м2 (три стеклопакета). 1. Размеры: толщина стекла не менее 4 мм, остекленение тройное , ширина 1500мм, высота 1520мм (+/-3 мм). 2. Размеры: толщина стекла не менее 4 мм, остекленение тройное , ширина 720мм, высота 460мм (+/-3 мм). 3. Размеры: толщина стекла не менее 4 мм, остекленение тройное , ширина 755мм, высота 360мм (+/-3 мм). Демонтаж старых и монтаж новых стеклопакетов в существующие оконные рамы (без демонтажа профиля). Поставщик должен произвести замер посадочных мест до установки стеклопакетов. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность существующих оконных рам, фурнитуры, откосов, подоконников и прилегающей отделки помещения. В случае повреждения или поломки указанных элементов по вине Поставщика в ходе демонтажных или монтажных работ, Поставщик обязуется за свой счет и своими силами произвести их ремонт или полную замену на аналогичные. **Требования для надлежащего выполнения работ** -Гарантия не менее 1 года на выполненный ремонт в соответствии с договором.

Заявитель Токан Б.С.

Тел.:8-775-711-72-81