



Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

115 655,776 тыс. тенге
15 952,521 тыс. тенге

(исходя из документов об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства
Новогоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент
(включившие строки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	3	Новогоднее оформление площади у городского Акимата	91 032,002			91 032,002
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	91 032,002			91 032,002
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	91 032,002			91 032,002
Глава 8. Временные здания и сооружения						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	91 032,002			91 032,002
2	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 551,601			4 551,6
3	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	95 583,603			95 583,602
Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:						
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	95 583,603			95 583,602
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
5	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2	в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	99 703,256			99 703,255
		Итого по части II в прогнозных ценах:	99 703,256			99 703,255
6		- в том числе на 2026 г.	99 703,256			99 703,255
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по сводной смете подрядчика:	99 703,256			99 703,255
7	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				15 952,521
		Итого налог на добавленную стоимость				15 952,521
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРАДЧИКА	99 703,256			115 655,776

Руководитель проектной организации



С. Лысина
Артёмов С.

Наименование стройки Новотоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент

Наименование объекта Новотоднее оформление площади у городского Акимата

Локальная смета № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Новотоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 91 032,002 тыс. тенге
Средства на оплату труда 5 034,593 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,928 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				91 032 002
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 009 963
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 540 874
		машины и механизмы	тенге			93 595
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			24 630
		материалы, изделия и конструкции	тенге			85 928 444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	928		
	Раздел 1:	Подготовительные работы для елки				580 861
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			266 910
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			137 308
		машины и механизмы	тенге			30 564
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7 140
		материалы, изделия и конструкции	тенге			283 387
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
1	1101-0102-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	8	7 974	63 792

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кэтр и Кэм = 1,04</i>					
1.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			7 974 4 001	63 792 32 008
1.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,8128	4 979	63 795
2	1218-0101-2002 ЭСН РК 8.05-01-2022 <i>Кэтр и Кэм = 1,03</i>	Покрывтия из тротуарных плит. Разборка вручную	м²	10	641	6 410
2.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			587 302	5 870 3 020
2.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.1). Работы по ремонту зданий и сооружений машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	1,36681	4 294	5 869
2.2					54 18	540 180
2.2.1	331-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,02678 0,02678	8 793 3 091	235 83
2.2.2	314-503-0101	Автогрейлеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,02678 0,02678	11 265 3 694	302 99
3	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кэтр и Кэм = 1,04</i>	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем от 3 до 5 м³	м³	8	55 274	442 192
3.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			24 656 12 785	197 248 102 280
3.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов	чел.-ч	39,52	4 991	197 244
3.2					3 753 870	30 024 6 960
3.2.1	313-302-0201	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не	маш.-ч	2,351232	73	172
3.2.2	314-101-0103	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	2,09664 0,022464	13 539 11 829	28 386 266
3.2.3	314-503-0601	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,022464	3 091	69
3.2.4	314-102-0101	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	0,04576	13 658	625
3.2.5	331-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч маш.-ч	0,04576 0,06656	4 415 8 793	202 585

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>				
3.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,06656	3 091	206
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,12	26 865	214 920
3.3.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,416	22 616	183 642
3.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0496	109 652	5 439
3.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002	30 676	61
3.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02912	36	1
3.3.6	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,4	2 928	12 883
3.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2	2 146	4 292
3.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,52	861	1 309
3.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,984	7 006	6 894
4	214-210-0102 ССН РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2	342 334	68 467
	Раздел 2:	Электротехническая часть				6 731 141
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 743 053
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 403 566
		машины и механизмы	тенге			63 031
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			17 490
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 925 057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	872		
5	1133-0203-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэпр и Кэм=1,04	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,2	140 943	169 132
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			94 938	113 926
		в том числе оплата труда рабочих			48 424	58 109
5.1.1	0005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,0928	5 670	113 926
5.2		машины и механизмы			44 299	53 159
		в том числе оплата труда машинистов			14 273	17 128
5.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,47264	10 449	15 388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	1,47264	3 091	4 552
5.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколенном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,95776	9 468	28 004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	2,95776	3 091	9 142
5.2.3	331-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше	маш.-ч	1,11072	8 793	9 767

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>		1,11072	3 091	3 433
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 706	2 047
5.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,12	2 234	268
5.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000024	77 199	2
5.3.3	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,52	558	1 406
5.3.4	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00048	717 966	345
5.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,024	1 103	26
6	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марка СНИП-4.4х16-0.6/1.0	м	1 200	491	589 200
7	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	16	3 843	61 488
8	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	16	2 492	39 872
9	1101-0102-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	49,275	7 974	392 919
9.1		из них: затраты на труд рабочих			7 974	392 919
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 001	197 149
9.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	78,91884	4 979	392 937
10	1101-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2	м² спланированной поверхности	328,5	692	227 322
10.1		из них: затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			692	227 322
10.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	44,07156	5 159	227 365
11	1121-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 190	1 450	3 175 500
11.1		из них: затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 435	3 142 650
					728	1 594 320

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	571,40604	5 501	3 143 305
11.2		машины и механизмы			4	8 760
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	49,81374	19	946
11.2.2	314-102-0101	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	0,067014	13 658	915
11.2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,067014	4 415	296
11.2.4	343-302-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше	маш.-ч	0,044676	8 793	393
11.2.5	315-202-1302	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,044676	3 091	138
11.3		Перфоратор электрический	маш.-ч	94,26636	22	2 074
11.3.1	241-221-0103	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	71,4816	99	7 077
11.3.2	217-105-0102	материалы, изделия и конструкции	шт.	2 124,3	6	12 746
12	241-207-1701 ПрЦ 08.2026 № 1-3	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	кг	8,92206	1 186	10 582
13	1121-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	м	2 190	118	258 420
13.1		Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	2 190	395	865 050
13.1.1	004-0136	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	2 190		
13.2		из них:				
13.2.1		затраты на труд рабочих			376	823 440
13.2.2		в том числе оплата труда рабочих			191	418 290
13.2.3	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	144,52686	5 702	824 092
13.2.4	243-902-1401	материалы, изделия и конструкции			19	41 610
13.2.5	217-105-0102	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8,76	2 250	19 710
13.2.6	252-207-3981	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,599	1 186	5 454
13.2.7	247-216-1101	Втулки В17	1000 шт.	0,2628	24 773	6 510
13.2.8		Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	3,504	3 256	11 409
14	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГПП 2х2,5 мм2	м	2 190	333	729 270
15	1121-0602-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Нэм. и дол. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,02	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шкаф	2	19 182	38 364
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
15.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			15 727 7 978	31 454 15 956
15.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,331336	5 900	31 455
15.2		машины и механизмы			324	648
		в том числе оплата труда машинистов			104	208
15.2.1	343-302-0201	Древо электрические	маш.-ч	0,51	23	12
15.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0408	344	14
15.2.3	314-102-0101	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	0,027744	13 658	379
15.2.4	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,027744	4 415	122
		Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше	маш.-ч	0,027744	8 793	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,027744	3 091	86
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 131	6 262
15.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954 056	763
15.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
15.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	242
15.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
15.3.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
15.3.6	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	348 107	1 392
15.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0656	1 186	78
15.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3 256	104
16	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	26 337	52 674
17	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	20	2 013	40 260
18	274-702-1417-0001 ПрСЦ 08.2026 № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	2	12 581	25 162
19	1308-0501-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэпр и Кэм-1,03	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	2	5 945	11 890
19.1		из них: затраты на труд рабочих			5 671	11 342
		в том числе оплата труда рабочих			2 876	5 752
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7922	6 329	11 343

1	2	3	4	5	6	7
19.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			232	464
19.2.1	314-102-0101	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн			77	154
19.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0206	13 658	281
19.3		Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше	чел.-ч	0,0206	4 415	91
19.3.1	217-102-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,0206	8 793	181
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0206	3 091	64
		Витт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	42	84
20	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	27 309	54 618
	Раздел 3:	МАФы и декоративная подсветка				83 720 000
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83 720 000
21	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 1,2 метра	шт.	12	310 000	3 720 000
22	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 0,8 метра	шт.	12	250 000	3 000 000
23	Прайс-лист	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	200	85 000	17 000 000
24	Прайс-лист	Новогодняя Елка высотой 30 метров, основание - 10 метров	шт.	1	60 000 000	60 000 000

Составил

Мадина К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

А. Аржанов О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-1**

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обозначение	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	Прайс-лист	Новогодняя Елка высотой 30 метров, основание - 10 метров	шт.	1	60 000 000	60 000 000
2	Прайс-лист	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	200	85 000	17 000 000
3	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 1,2 метра	шт.	12	310 000	3 720 000
4	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 0,8 метра	шт.	12	250 000	3 000 000
5	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГТП 2х2,5 мм2	м	2 190	333	729 270
6	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 А×16-0,6/1,0	м	1 200	491	589 200
7	241-207-1701 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	2 190	118	258 420
8	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,12	22 616	183 642
9	214-210-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2	342 334	68 467
10	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	16	3 843	61 488
11	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	27 309	54 618
12	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	26 337	52 674
13	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3Р 10А 4,5 кА "C"	шт.	20	2 013	40 260
14	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	16	2 492	39 872

1	2	3	4	5	6	7
15	274-702-1417-0001 ПрСС 08.2026 № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЕК	шт.	2	12 581	25 162
16	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,58666	1 186	16 114
17	218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,4	2 928	12 883
18	241-221-0103 ПрСС 08.2026 № 1-3	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2 124,3	6	12 746
19	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	3,536	3 256	11 513
20	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0496	109 652	5 439
21	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2	2 146	4 292
22	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
23	261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,52	558	1 406
24	214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	348 107	1 392
25	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,52	861	1 309
26	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954 056	763
27	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,984	7 006	6 894
28	236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
29	214-209-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,416	943	392
30	261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00048	717 966	345
31	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для электрооборудования	кг	0,12	2 234	268
32	261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	242
33	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	8,76	2 250	19 710

1	2	3	4	5	6	7
34	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
35	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1 403	84
36	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002	30 676	61
37	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,024	1 103	26
38	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,2628	24 773	6 510
39	261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000024	77 199	2
40	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,02912	36	1
Итого материальные ресурсы			тенге			85 928 444
Всего по ведомости:			тенге			85 928 444

Наименование стройки Новогоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент

Наименование объекта Новогоднее оформление площади у городского Акимата

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новогоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения		Количество
		3	4	
1	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	8	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,8128	
2	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м²	10	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,36681	
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	0,02678	
	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,02678	
3	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем от 3 до 5 м³	м³	8	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,52	
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 110 кВт	маш.-ч	2,351232	
	Грузопассажирский автомобиль максимальной грузоподъемностью 0,7т, мощностью не более 50 кВт	маш.-ч	2,09664	
	Легковой полноприводный с автовышкой не менее 12 метров	маш.-ч	0,022464	
	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1.9 тонн	маш.-ч	0,04576	
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	0,06656	
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,12	
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,416	
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0496	
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002	
	Вода техническая	м³	0,02912	

1	2	3	4
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,4
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,52
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,984
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2

Раздел 2: Электротехническая часть

4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,0928
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,47264
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,95776
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	1,11072
	Смазка для электрооборудования	кг	0,12
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000024
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,52
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00048
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,024
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 200
	Зажим подерживающий типа SO265	шт.	16
	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	16
5	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³ грунта	49,275
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	78,91884
6	Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2	м² спланированной поверхности	328,5
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	44,07156
7	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 190
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	571,40604
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	49,81374
	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	0,067014

1	2	3	4
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	0,044676
	Перфоратор электрический	маш.-ч	94,26636
	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	71,4816
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2 124,3
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,92206
	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	2 190
8	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм² Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	м	2 190
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	чел.-ч	144,52686
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	100 шт.	8,76
	Втулки В17	кг	4,599
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	1000 шт.	0,2628
	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм ²	кг	3,504
9	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	м	2 190
	Дрели электрические	шкаф	2
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	чел.-ч	5,331336
	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	маш.-ч	0,51
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	0,0408
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	маш.-ч	0,027744
	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	маш.-ч	0,027744
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	шт.	2
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	т	0,0004
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	кг	1,16
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	т	0,004
	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	кг	0,0656
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	кг	0,032
	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку IEK	шт.	2
		шт.	20
		шт.	2

1	2	3	4
10	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	шт.	2
	Мини погрузчик грузоподъемность не менее 1,9 тонн	чел.-ч	1,7922
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт,	маш.-ч	0,0206
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	маш.-ч	0,0206
	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности I	кг	0,06
	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 1,2 метра	шт.	2
	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 0,8 метра	шт.	12
	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	12
	Новогодняя Елка высотой 30 метров, основание - 10 метров	шт.	200
		шт.	1

Составил

Назук Н.

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

С. Букреев

(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(подпись, подпись, расшифровка подписи)



Наименование стройки -

Новогоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент

Объект номер - 3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№ 1-1

на Новогоднее оформление площади у городского Акимата города Шымкент

Наименование объекта -

Новогоднее оформление площади у городского Акимата

Основание:

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	571,40604	5 501	3 143 304,63
2	004-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	144,52686	5 702	824 092,16
3	001-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	91,73164	4 979	456 731,84
4	001-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	44,07156	5 159	227 365,18
5	002-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,52	4 991	197 244,32
6	005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,0928	5 670	113 926,18
7	004-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,331336	5 900	31 454,88
8	004-0142 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7922	6 329	11 342,83

1	2	3	4	5	6	7
9	009-0121 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,36681	4 294	5 869,08
10	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,101496	3 040,18	(24630)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			5 009 963
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	927,9407		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,7886% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,09664	13 539	28 386,41
2	334-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Тракторы на пневмокольном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч маш.-ч	2,09664 2,95776	3 091 9 468	6 480,71 28 004,07
3	314-504-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч маш.-ч	2,95776 1,47264	3 091 10 449	9 142,44 15 387,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,47264	3 091	4 551,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,765% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,319418	8 793	11 601,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,319418	3 091	4 078,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4464% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	315-202-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	71,4816	99	7 076,68
6	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	142,9632	22	3 145,19
7	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,205794	13 658	2 810,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,205794	4 415	908,58

1	2	3	4	5	6	7
8	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	75,50244	19	1 434,55
9	314-503-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,02678	11 265	301,68
10	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02678	3 694	98,93
11	313-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,022464	11 829	265,73
12	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	чел.-ч	0,022464	3 091	69,44
13	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	2,351232	73	171,64
			маш.-ч	0,0408	344	14,04
			маш.-ч	0,51	23	11,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			98 612
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			24 630
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,825% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	Прайс-лист	Новогодняя Елка высотой 30 метров, основание - 10 метров	шт.	1	60 000 000	60 000 000
2	Прайс-лист	Декоративная светодиодная подсветка деревьев	шт.	200	85 000	17 000 000
3	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 1,2 метра	шт.	12	310 000	3 720 000
4	Прайс-лист	Декоративная конструкция МАФ "Шар" с размером 0,8 метра	шт.	12	250 000	3 000 000
5	243-402-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2	м	2 190	333	729 270
6	243-701-0716 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 200	491	589 200
7	241-207-1701 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	2 190	118	258 420

1	2	3	4	5	6	7
8	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,12	22 616	183 641,92
9	214-210-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2	342 334	68 466,8
10	252-202-0525 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	16	3 843	61 488
11	247-301-0212 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	27 309	54 618
12	247-201-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	26 337	52 674
13	247-204-0755 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3P 10A 4,5 кА "С"	шт.	20	2 013	40 260
14	252-207-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт.	16	2 492	39 872
15	274-702-1417-0001 ПрСЦ 08.2026 № 1-4	Таймер типа ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЕК	шт.	2	12 581	25 162
16	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечении от 3 до 10 мм²	100 шт.	8,76	2 250	19 710
17	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,58666	1 186	16 113,78
18	218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,4	2 928	12 883,2
19	241-221-0103 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Опора полипропиленовая РР-Р олинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2 124,3	6	12 745,8
20	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,536	3 256	11 513,22

1	2	3	4	5	6	7
21	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,984	7 006	6 893,9
22	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,2628	24 773	6 510,34
23	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0496	109 652	5 438,74
24	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несомкнутой поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2	2 146	4 292
25	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Переминыги гибкие, тип ППС-50	шт.	2	1 446	2 892
26	261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,52	558	1 406,16
27	214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	348 107	1 392,43
28	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,52	861	1 308,72
29	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954 056	763,24
30	236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БГ-577	кг	1,16	523	606,68
31	214-209-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,416	943	392,29
32	261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00048	717 966	344,62
33	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смазка для электрооборудования	кг	0,12	2 234	268,08
34	261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92

1	2	3	4	5	6	7
35	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184,4
36	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1 403	84,18
37	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,002	30 676	61,35
38	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,024	1 103	26,47
39	261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000024	77 199	1,85
40	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Вода техническая	м³	0,02912	36	1,05
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			85 929 149
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	927,9407		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			91 032 002
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			91 032 002
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

1431