БЕКІТЕМІН
Бас дәрігер
Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы
жанындағы «Астрахан аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК
_____ А.К. Казизова

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Автоматты өрт дабылы жүйесіне (АӨД) техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді көрсетуге

1. Сатып алынатын қызметтердің атауы

Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Астрахан аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК объектілеріндегі автоматты өрт дабылы жүйесіне (АӨД) техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.

2. Тапсырыс беруші

Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Астрахан аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК.

3. Қызмет көрсету орны

Автоматты өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушінің мына объектілерінде жүзеге асырылады:

1. Астрахан аудандық ауруханасы, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка ауылы.
2. Жалтыр дәрігерлік амбулаториясы, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Жалтыр ауылы.
3. Петровка дәрігерлік амбулаториясы, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Петровка ауылы.

4. Сатып алынатын қызметтердің мақсаты

Автоматты өрт дабылы жүйелерінің тұрақты техникалық жарамдылығын, сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, өрт белгілерін уақтылы анықтау, өрт туралы сигналды беру, сондай-ақ медициналық ұйым пациенттерінің, медицина персоналының және келушілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

5. Көрсетілетін қызметтердің мазмұны мен көлемі

Орындаушы Тапсырыс берушінің барлық үш объектісінде автоматты өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша мынадай іс-шаралар кешенін орындауға міндетті:

5.1. Жабдықтың техникалық жай-күйін анықтай отырып, қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйелеріне бастапқы тексеру жүргізу.

5.2. Жабдықтың сыртқы жай-күйін, корпустарының, бекітпелерінің, қосылыстарының, кабель желілері мен жүйе элементтерінің бүтіндігін тексеру.

5.3. Өрт дабылының қабылдау-бақылау аспаптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

5.4. Автоматты өрт хабарлағыштарының (түтіндік, жылулық және орнатылған өзге де түрлерінің) жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

5.5. Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштары мен құрылғыларын, олар болған жағдайда, тексеру.

5.6. Шлейфтер мен байланыс желілерінің, жалғау элементтерінің, желілердің ақаулығы мен үзілуі туралы сигнал беру жүйесінің жарамдылығын тексеру.

5.7. Негізгі және резервтік электрмен қоректендіру көздерін, аккумуляторлық батареялардың жай-күйін және резервтік қоректендіруге автоматты түрде ауысуын тексеру.

5.8. Жарық және дыбыс индикациясын, «Өрт», «Ақаулық» және жүйеде көзделген өзге де сигналдардың дұрыс көрсетілуін тексеру.

5.9. Тиісті техникалық шешімдер болған жағдайда автоматты өрт дабылы жүйесі элементтерінің өрттен қорғаудың басқа жүйелерімен өзара әрекеттесуін тексеру.

5.10. Жабдықты шаң мен ластанудан тазарту, профилактикалық жұмыстар жүргізу, түйіспелі қосылыстарды тексеру және тарту.

5.11. Техникалық ақауларды анықтау, олардың пайда болу себептерін айқындау және шарттық міндеттемелер шегінде оларды жою шараларын қабылдау.

5.12. Техникалық қызмет көрсетуден және ақауларды жоюдан кейін жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

5.13. Техникалық қызмет көрсетуді есепке алу және анықталған ақауларды тіркеу журналын жүргізу.

5.14. Жөндеуді немесе жабдықты ауыстыруды талап ететін анықталған кемшіліктерді жою жөнінде Тапсырыс берушіге ұсынымдар беру.

6. Қызмет көрсету кезеңділігі

6.1. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушінің әрбір объектісінде айына кемінде бір рет жүргізіледі.

6.2. Қызмет көрсетудің жалпы кезеңі 2 (екі) айды құрайды.

6.3. Ақауларды тексеру және жою үшін қосымша шығулар шарт талаптары шегінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады.

6.4. Орындаушы автоматты өрт дабылы жүйелерінің ақаулары туралы Тапсырыс берушінің хабарламаларына жедел ден қою мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

7. Орындаушыға қойылатын талаптар

7.1. Орындаушы автоматты өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді көрсету үшін қажетті құқық қабілеттілігі мен біліктілігіне ие болуы тиіс.

7.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қызмет түрі үшін көзделген жағдайда қажетті рұқсат құжаттары мен лицензияға ие болуы тиіс.

7.3. Қызметтерді орындауға өрт автоматикасы жүйелеріне қызмет көрсету саласында тиісті білімі мен практикалық дағдылары бар мамандар тартылуы тиіс.

7.4. Орындаушыда техникалық қызмет көрсету және жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін қажетті құрал-саймандар, өлшеу аспаптары мен техникалық құралдар болуы тиіс.

8. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар

8.1. Қызметтер Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының, жабдық өндірушілерінің техникалық құжаттамасының және шарт талаптарының талаптарына сәйкес сапалы, уақтылы және толық көлемде көрсетілуі тиіс.

8.2. Барлық жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

8.3. Техникалық қызмет көрсету кезінде өрт дабылы жүйелерін негізсіз ажыратуға жол берілмейді.

8.4. Жүйенің жекелеген учаскелерін уақытша ажырату қажет болған жағдайда, Орындаушы бұл туралы алдын ала Тапсырыс берушімен келісуге және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

8.5. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін жүйе жұмыс жағдайына келтірілуі, ал анықталған ақаулар мен жұмысындағы шектеулер туралы Тапсырыс берушіге хабарлануы тиіс.

9. Ақауларды жою тәртібі

9.1. Ақаулар анықталған кезде Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына дереу хабарлауға міндетті.

9.2. Шарттық міндеттемелер көлеміне кіретін ақаулар қосымша ақысыз жойылуға тиіс.

9.3. Жабдықты, жиынтықтауыштарды ауыстыруды немесе қосымша жөндеу жұмыстарын орындауды талап ететін ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы ақаудың сипаты мен қажетті іс-шараларды көрсете отырып, Тапсырыс берушіге жазбаша қорытынды ұсынады.

9.4. Шартта көзделмеген жабдық пен жиынтықтауыштарды ауыстыру Тапсырыс берушімен келісу бойынша және заңнамада белгіленген тәртіппен ғана жүзеге асырылады.

10. Есептік құжаттама

Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынуға міндетті:

• тиісті есептік кезең үшін көрсетілген қызметтер актісі;

• күні, объектісі және орындалған жұмыстар тізбесі көрсетілген техникалық қызмет көрсетуді есепке алу журналы;

• АӨД жүйелерінің техникалық жай-күйі туралы мәліметтер;

• анықталған ақаулар және оларды жою бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат;

• өрт дабылы жүйелерін одан әрі пайдалану жөніндегі ұсынымдар.

11. Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 2 (екі) ай ішінде, Тапсырыс берушімен келісілген қызмет көрсету кестесіне сәйкес.

12. Қызмет көрсету нәтижесі

Қызмет көрсету нәтижесі Тапсырыс берушінің объектілеріндегі автоматты өрт дабылы жүйелерін жарамды және жұмысқа қабілетті күйде ұстау, ақауларды уақтылы анықтау, профилактикалық іс-шараларды жүргізу және орындалған техникалық қызмет көрсетуді құжаттамалық растау болып табылады.

13. Ерекше шарттар

13.1. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес қызметтердің сапасы мен уақтылы көрсетілуі үшін жауапты болады.

13.2. Орындаушы техникалық қызмет көрсету күнін және уақытын Тапсырыс берушінің жауапты өкілдерімен келісуге міндетті.

13.3. Өрт дабылы жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігіне әсер ететін барлық анықталған кемшіліктер туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлануы тиіс.

13.4. Қызметтер пациенттердің тәулік бойы болуымен және медицина персоналының үздіксіз қызметімен сипатталатын медициналық объектілердің ерекшеліктерін ескере отырып көрсетілуі тиіс.

13.5. Қызметтердің құны Тапсырыс берушінің объектілеріне мамандардың шығуына, қажетті құрал-саймандарды, жабдықтар мен көзделген техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге қажетті шығыс материалдарын пайдалануға байланысты Орындаушының барлық шығындарын қамтиды.

Завхоз_____

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница»
при Управлении здравоохранения Акмолинской области
_____ Казизова А.К.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС)

1. Наименование закупаемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объектах ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

2. Заказчик

ГКП на ПХВ «Астраханская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

3. Место оказания услуг

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется на следующих объектах Заказчика:

1. Астраханская районная больница, Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка.

2. Жалтырская врачебная амбулатория, Акмолинская область, Астраханский район, село Жалтыр.

3. Петровская врачебная амбулатория, Акмолинская область, Астраханский район, село Петровка.

4. Цель закупаемых услуг

Обеспечение постоянной технической исправности, надежной и бесперебойной работы автоматических систем пожарной сигнализации, своевременного обнаружения признаков возгорания, передачи сигнала о пожаре и обеспечения безопасности пациентов, медицинского персонала и посетителей медицинской организации.

5. Содержание и объем оказываемых услуг

Исполнитель обязан обеспечить проведение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации на всех трех объектах Заказчика, включая:

5.1. Проведение первичного обследования систем автоматической пожарной сигнализации с определением технического состояния оборудования.

5.2. Внешний осмотр оборудования, проверку целостности корпусов, креплений, соединений, кабельных линий и элементов системы.

5.3. Проверку работоспособности приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации.

5.4. Проверку работоспособности автоматических пожарных извещателей (дымовых, тепловых и иных установленных типов).

5.5. Проверку ручных пожарных извещателей и устройств ручного запуска при их наличии.

5.6. Проверку исправности шлейфов и линий связи, соединительных элементов, сигнализации о неисправности и обрыве линий.

5.7. Проверку основного и резервного источников электропитания, состояния аккумуляторных батарей и автоматического перехода на резервное питание.

5.8. Проверку световой и звуковой индикации, корректности отображения сигналов «Пожар», «Неисправность» и иных предусмотренных системой сигналов.

5.9. Проверку взаимодействия элементов системы автоматической пожарной сигнализации с другими системами противопожарной защиты при наличии соответствующих технических решений.

5.10. Проведение профилактических работ, очистку оборудования от пыли и загрязнений, проверку и подтяжку контактных соединений.

5.11. Выявление технических неисправностей, определение причин их возникновения и принятие мер по их устранению в пределах договорных обязательств.

5.12. Проверку работоспособности системы после проведения технического обслуживания и устранения неисправностей.

5.13. Ведение журнала учета технического обслуживания и регистрации выявленных неисправностей.

5.14. Предоставление Заказчику рекомендаций по устранению выявленных недостатков, требующих ремонта или замены оборудования.

6. Периодичность оказания услуг

6.1. Плановое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц на каждом объекте Заказчика.

6.2. Общий период оказания услуг составляет 2 (два) месяца.

6.3. Дополнительные выезды для проверки и устранения неисправностей осуществляются по заявке Заказчика в пределах условий договора.

6.4. Исполнитель обязан обеспечить возможность оперативного реагирования на сообщения Заказчика о неисправностях систем автоматической пожарной сигнализации.

7. Требования к исполнителю

7.1. Исполнитель должен обладать необходимой правоспособностью и квалификацией для оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации.

7.2. Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы и лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7.3. К выполнению работ должны привлекаться специалисты, обладающие соответствующими знаниями и практическими навыками в области обслуживания систем пожарной автоматики.

7.4. Исполнитель должен располагать необходимыми инструментами, измерительными приборами и техническими средствами для проведения обслуживания и проверки работоспособности оборудования.

8. Требования к качеству оказания услуг

8.1. Услуги должны оказываться качественно, своевременно и в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере пожарной безопасности, технической документацией изготовителей оборудования и условиями договора.

8.2. Все работы должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности.

8.3. При проведении технического обслуживания не допускается необоснованное отключение систем пожарной сигнализации.

8.4. В случае необходимости временного отключения отдельных участков системы Исполнитель обязан предварительно согласовать это с Заказчиком и принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности.

8.5. По завершении обслуживания система должна быть приведена в рабочее состояние, а выявленные неисправности и ограничения в работе должны быть доведены до сведения Заказчика.

9. Порядок устранения неисправностей

9.1. При выявлении неисправностей Исполнитель обязан незамедлительно уведомить ответственное лицо Заказчика.

9.2. Неисправности, устранение которых входит в объем договорных обязательств, подлежат устранению без дополнительной оплаты.

9.3. В случае выявления неисправностей, требующих замены оборудования, комплектующих или выполнения дополнительных ремонтных работ, Исполнитель представляет Заказчику письменное заключение с указанием характера неисправности и необходимых мероприятий.

9.4. Замена оборудования и комплектующих, не предусмотренная объемом договора, осуществляется только по согласованию с Заказчиком и в установленном законодательством порядке.

10. Отчетная документация

По результатам оказания услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику:

- акт оказанных услуг за соответствующий отчетный период;
- журнал учета технического обслуживания с указанием даты, объекта и перечня выполненных работ;
- сведения о техническом состоянии систем АПС;
- информацию о выявленных неисправностях и принятых мерах по их устранению;
- рекомендации по дальнейшей эксплуатации систем пожарной сигнализации.

11. Срок оказания услуг

В течение 2 (двух) месяцев со дня вступления договора о государственных закупках в силу согласно согласованному с Заказчиком графику оказания услуг.

12. Результат оказания услуг

Результатом оказания услуг является поддержание автоматической пожарной сигнализации на объектах Заказчика в исправном и работоспособном состоянии, своевременное выявление неисправностей, проведение профилактических мероприятий и документальное подтверждение выполненного технического обслуживания.

13. Особые условия

13.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора.

13.2. Исполнитель обязан согласовывать с ответственными представителями Заказчика дату и время проведения технического обслуживания.

13.3. Все выявленные недостатки, влияющие на работоспособность систем пожарной сигнализации, должны быть незамедлительно доведены до сведения Заказчика.

13.4. Услуги должны оказываться с учетом специфики медицинских объектов, в которых осуществляется круглосуточное пребывание пациентов и непрерывная деятельность медицинского персонала.

13.5. Стоимость услуг включает все расходы Исполнителя, связанные с выездом специалистов на объекты Заказчика, использованием необходимых инструментов, оборудования и расходных материалов, необходимых для проведения предусмотренного технического обслуживания.

Завхоз _____