

Приложение

Заказчик ГУ "Отдел строительства Улытауского района"
наименование организации

Подрядчик ТОО "Проектная компания "СтройЭксперт"
наименование проектной организации

Смета №138 на проектные работы

"Строительство канализационных наружных сетей с благоустройством" по улице Независимости Республики Казахстан 20 лет 10 домов по 20 квартиры

наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, вида проектных работ

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности ($k_{1(2)}$), поправочные коэффициенты (k_i)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	СЦП-08, подразд. 1, табл. 1708-0101-09, п. 1 (2026)	Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод, производительностью от 50 до 500 м³/ч	1 м³/ч	10	5 744	7,71	$C_{PII} = (a + b \times (0,4 \times X_{min} + 0,6 \times X_{max})) \times K_{PII}$ $C_{PII} = (5744 + 7,71 \times (0,4 \times 50 + 0,6 \times 10)) \times 1,13$	6 717,24
							$K_{PII} = 1,13$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	
2	СЦП-10, гл. 10, табл. 1710-0104-02, п. 7 (2026)	ВЛ I категории сложности длиной до 1 км	1 км	0,325	275		$C_{PII} = AV \times K_{PII}$ $C_{PII} = 275 \times 0,325 \times 1,13$	100,99
							$K_{PII} = 1,13$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	
3	СЦП-10, гл. 5, табл. 1710-0110-03, п. 1 (2026)	Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4-10 кВ, однострансформаторная мощностью до 1х160 кВ.А	1 подстанция	1	148		$C_{PII} = AV \times X_{max} \times K_{PII}$ $C_{PII} = 148 \times 1 \times 1,11$	164,28
							$K_{PII} = 1,11$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	
4	СЦП-06, подразд. 2, гл. 6, табл. 1706-0206-02, п. 2 (2026)	Наружное освещение участка протяженностью свыше 0,25 до 2,5 км	км	0,415	453	230	$C_{PII} = (AV + BV \times X_{max}) \times K_{PII}$ $C_{PII} = (453 + 230 \times 0,415) \times 1,15$	630,72
							$K_{PII} = 1,15$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	

1	СЦП-08, подразд. 1, табл. 1708-0101-09, п. 1 (2026)	Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод, производительностью от 50 до 500 м³/ч	1 м³/ч	10	5 744	7,71	$C_{PI} = (a + b \times (0,4 \times X_{min} + 0,6 \times X_{зад})) \times K_{PI}$ $C_{PI} = (5744 + 7,71 \times (0,4 \times 50 + 0,6 \times 10)) \times 1,13$	6 717,24
5	подразд. 1, гл. 5, табл. 1706-0105-01, п. 2 (2026)	Фонари – светильники для подсвета зелени и водных устройств, посты регулирования уличного движения, питьевые фонтанчики (отдельно стоящие, одиночные и блокированные, навесные), велостоянки открытые и под навесами, решетки тротуарные (ограждение корневых систем), ограничители древесно-кустарниковых групп, вазы, цветочницы, ограды переносные (секция) стенки для вертикального озеленения, стенки декоративные отдельно стоящие и подпорные, солярии, азарии с тентами и навесами, вольеры для птиц и мелких животных, различные виды неподвижных устройств для игровых детских площадок (пирамиды, горки, табаканы, черепахи и т. д.)	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	1	582		$C_{PI} = AV \times X_{зад} \times K_{PI}$ $C_{PI} = 582 \times 1 \times 1,1$	640,20
							$K_{PI} = 1,1$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	
	СЦП-05 подразд. 2, гл. 6, табл. 1705-0505-02, п. 6 (2026)	Проектирование автомобильных дорог общего пользования, категории IV, протяженностью: до 2 км, категории сложности 1	км	0,384	1505		$C_{PI} = (a \times (0,4 \times X_{min} + 0,6 \times X_{зад})) \times K_{PI}$ $C_{PI} = (1505 \times (0,4 \times 2 + 0,6 \times 0,384)) \times 1,2$	1890,90
							$K_{PI} = 1,2$ - коэффициент стадии "Рабочий проект"	
ИТОГО:								10144,33
НДС (16%)								1623,09
ИТОГО по смете:								11767,43

Руководитель
проектной организации

Елфимова Е.А.

Составитель сметы

Елфимова Е.А.

Согласовано:

Ответственный
представитель заказчика

