Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 16 184,658 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 232,366 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	43-2026	Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы	9 557,543	1 836,195	348,56	11 742,298
		Всего по главе	**9 557,543**	**1 836,195**	**348,56**	**11 742,298**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 557,543**	**1 836,195**	**348,56**	**11 742,298**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 557,543**	**1 836,195**	**348,56**	**11 742,298**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	477,877	--	--	477,877
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты 5%	477,877	91,81	17,428	587,115
		Итого по части II в сметных ценах:	**10 513,297**	**1 928,005**	**365,988**	**12 807,29**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	11 130,428	2 041,179	387,471	13 559,078
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**11 130,428**	**2 041,179**	**387,471**	**13 559,078**
6		- в том числе на 2026 г.	11 130,428	2 041,179	387,471	13 559,078
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,90 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	371,411	371,411

		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
7		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	393,213	393,213
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
8		- в том числе на 2026 г.	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в в сметных ценах:	**10 513,297**	**1 928,005**	**737,399**	**13 178,701**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**11 130,428**	**2 041,179**	**780,684**	**13 952,291**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**11 130,428**	**2 041,179**	**780,684**	**13 952,291**
11		- в том числе затраты по части II	11 130,428	2 041,179	780,684	13 952,291
12		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
13	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 232,366	2 232,366
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**2 232,366**	**2 232,366**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**11 130,428**	**2 041,179**	**2 232,366**	**16 184,658**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

Наименование объекта - Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-05-02

(Локальный сметный расчет)

на Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**11 742,298**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5 089,393	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,007	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 742 297,92**
	Раздел 1.	**НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА**				**5 443 330,7**
1	**1124-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка трубопровода надземная и в канале, условное давление 0,6 МПа, температура до 115° С, диаметр труб 50 мм**	**км трубопровода**	**0,06**	**3 443 733**	**206 624**
2	**241-102-0117** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**60**	**758**	**45 480**
3	**241-112-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**6**	**243**	**1 458**
4	**1119-0104-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**60**	**2 279**	**136 740**
5	**1101-0102-1002** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1,28**	**11 266**	**14 420**
6	**1106-0101-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**$м^3$**	**1,28**	**46 551**	**59 585**
7	**1109-0105-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т**	**т конструкций**	**0,36896**	**402 658**	**148 565**
8	**261-301-0219** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**14,72**	**708**	**10 422**

1	2	3	4	5	6	7
9	222-525-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35424	1 218 457	431 626
		Крепление гориз.газ-да Д32х4,0 на стойке из труб Д32х2,5 ОПИ-2-4600(2шт)				
10	1101-0102-1002 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,16	11 266	1 803
11	1106-0101-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство фундаментов бетонных столбов	$м^3$	0,16	46 551	7 448
12	1109-0105-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0,06952	402 658	27 993
13	222-525-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2309062	1 218 457	281 349
14	222-525-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0037976	1 164 165	4 421
15	261-301-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,44	708	312
		Прочее				
16	1339-0201-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 36 мм, толщина металла до 8 мм	стык	1	1 833	1 833
17	1116-0403-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	1 234	2 468
18	242-209-0704 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	18 708	37 416
19	1124-0203-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	врезка	1	22 348	22 348
		Окраска газопровода				
20	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,72	515	6 551
21	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза	$м^2$	12,72	390	4 961
		Окраска опор				
22	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	515	4 120
23	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за два раза	$м^2$	8	390	3 120

1	2	3	4	5	6	7
24	1119-0103-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка регулятора давления газа диаметр, мм, до 50	регулятор	1	28 968	28 968
25	245-804-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Регулятор давления РДГ-50В	шт.	1	111 050	111 050
26	245-803-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	1	114 920	114 920
27	1119-0103-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка индивидуального счетчика	счетчик	1	14 587	14 587
28	Прайс *Лист*	Газовый счетчик G10	шт.	1	275 862	275 862
		Блок котлов с горелками				
29	1118-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка котла отопительного стального жаротрубного пароводогрейного на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	котел	2	341 036	682 072
30	Прайс *Лист*	Котел газовый напольный Z-50	комплект	1	594 000	594 000
31	Прайс *Лист*	Котел газовый напольный Z-35	комплект	1	504 000	504 000
32	1118-0501-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	насос	1	73 404	73 404
33	511-204-0102 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м^3/ч, Н 19,0 м вод. ст. типа Speroni	шт.	1	421 394	421 394
34	1122-0302-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2	6 645	13 290
35	242-103-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	76 397	152 794
36	1122-0304-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4	2 461	9 844
37	241-116-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
38	1122-0301-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм=ШИВЕР НА ГАЗОХОДЕ	т фасонных частей	0,0089	2 346 184	20 881
39	1116-0401-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка клапана предохранительного на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр 40 мм	шт.	1	12 844	12 844
40	Прайс *Лист*	Клапан предохранительный 17с28нж диам.40 мм	шт.	1	40 939	40 939
41	1118-0701-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	2	4 165	8 330

1	2	3	4	5	6	7
42	1118-0701-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка термометра в оправе прямого или углового	комплект	2	1 775	3 550
43	245-713-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Термометр прямые в оправе	шт.	2	6 144	12 288
44	1320-0101-0245 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	Установка газосигнализатора. Монтаж оборудования	шт.	1	75 271	75 271
45	Прайс *Лист*	Стоимость газосигнализатора	шт.	1	85 000	85 000
46	1118-0401-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка бака конденсационного, вместимость 1 м^3	бак	1	122 813	122 813
47	245-501-0113 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	107 722	107 722
48	1116-0204-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	21	5 458	114 618
49	1122-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка фасонных частей чугунных, диаметр 50-100 мм	т фасонных частей	0,00364	219 025	797
50	241-112-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	137	1 096
51	241-112-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1 091	8 728
52	241-112-0126 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	629	1 258
53	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м^2	12	259	3 108
54	1113-0203-0531 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м^2	12	807	9 684
55	1407-0801-0201 *ЭСН РК 8.04-03-2020 Изм. и доп. вып. 37*	Подключение и получить технические условие, проект газофикация (ИТД) и.т.д	котел	1	348 560	348 560
	Раздел 2.	**Котельная 6,8х4,8 м**				**3 860 233,13**
56	1101-0102-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	3,24	7 151	23 169
57	1127-0402-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	м^2 основания или покрытия	1,296	1 024	1 327
58	1106-0101-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м^3	6,48	36 711	237 887

1	2	3	4	5	6	7
59	1108-0102-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$ кладки	21,68	19 907	431 584
60	Прайс *Лист*	Шлакоблоки	шт.	1 540	108	165 950
61	1110-0104-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций деревянных перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	$м^2$ перекрытия	32,64	9 093	296 796
62	215-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1	$м^3$	0,992	145 504	144 340
63	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка стропил с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,544	257 558	140 112
64	1112-0203-0402 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	$м^2$	14,076	1 809	25 463
65	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	$м^2$ кровли	37,536	7 846	294 507
66	1110-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$ древесины в конструкции	0,544	9 161	4 984
67	1110-0107-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	$м^2$ обработанной поверхности	37,536	330	12 387
		Окны				
68	1110-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3,36	6 187	20 788
69	223-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,36	61 360	206 170
		Двери металлическая				
70	1110-0401-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	$м^2$	3,3	10 367	34 211
71	223-207-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 двупольный	$м^2$	3,3	54 294	179 170
72	1110-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	11 281	21 321
73	223-207-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	$м^2$	1,89	28 582	54 020
		Отделочные работы				
74	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	61,6	3 895	239 932

1	2	3	4	5	6	7
75	1115-0201-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм	$м^2$	61,6	3 323	204 697
76	1115-0202-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	75,5	4 635	349 943
77	1115-0301-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	$м^2$ отделываемой поверхности	75,6	1 635	123 606
78	1115-0302-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	75,6	814	61 538
79	1208-0101-1402 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Устройство конструкций потолков из досок и брусков для подшивки потолков из профилированной стали. Устройство	$м^2$	24	2 599	62 376
80	1110-0104-0206 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подшивка потолков из профнастил по дереву	$м^2$ потолков	24	1 100	26 400
81	224-102-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	24	2 081	49 944
82	1208-0101-2201 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	$м^2$	24	817	19 608
83	234-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	1,236	37 156	45 925
		Полы				
84	1111-0102-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	$м^3$ подстилающего	7,2	22 086	159 019
85	1111-0102-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$ подстилающего	1,44	43 197	62 204
86	1111-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 (50 мм) мм	$м^2$ стяжки	9	1 944	17 496
87	1111-0103-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=6*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	24	881	21 144
88	1111-0218-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	$м^2$ покрытия	9	6 185	55 665
89	1111-0220-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	12	535	6 420
		Отмостка и дорожка				
90	1111-0102-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	$м^3$ подстилающего		22 086	
91	1111-0102-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$ подстилающего	1,392	43 197	60 130

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Теплотрасса наружная и водоснабжение**				**2 438 734,09**
	Подраздел 3.1.	**Трубопроводы**				**2 438 734,09**
92	**1124-0101-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка трубопровода надземная и в канале, условное давление 0,6 МПа, температура до 115° С, диаметр труб 80 мм**	**км трубопровода**	**0,085**	**3 177 272**	**270 068**
93	**241-102-0140** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**85**	**1 814**	**154 190**
94	**241-112-0126** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**12**	**629**	**7 548**
95	**1126-0101-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**$м^3$ изоляции**	**1,75**	**97 164**	**170 037**
96	**234-202-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	**$м^3$**	**2,52**	**16 922**	**42 643**
97	**1122-0302-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм**	**задвижка или клапан**	**4**	**6 645**	**26 580**
98	**242-103-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**4**	**37 913**	**151 652**
99	**1122-0304-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм**	**фланец**	**8**	**2 461**	**19 688**
100	**241-116-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**8**	**2 004**	**16 032**
		Крепление теплотрассы 57 мм на стойке из труб 57 мм (20 шт)				
101	**1101-0102-1002** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1,32**	**11 266**	**14 871**
102	**1106-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**1,32**	**43 805**	**57 823**
103	**1109-0601-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43*	**Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,2718**	**690 268**	**187 615**
104	**241-102-0139** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**46,8**	**1 603**	**75 020**
105	**261-301-0219** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**55,56**	**708**	**39 336**
106	**1122-0302-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм**	**задвижка или клапан**	**12**	**6 645**	**79 740**

1	2	3	4	5	6	7
107	242-103-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	37 913	454 956
108	1116-0302-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	360	1 324	476 640
109	241-201-0604 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32х2,0 мм	м	360	149	53 640
		Электроосвещение				
110	1133-0203-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную	км линии	0,03	381 820	11 455
111	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0, ГОСТ 31946-2012	м	0,12	446	54
112	1308-0103-2101 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	Монтаж шины ответвительной - 1 полоса в фазе, медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1	3 224	3 224
113	СПК *"Электрокомплект"*	Щина нулевая DIN 8х 12/24	шт.	1	1 783	1 783
114	1308-0303-0602 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	4	15 678	62 712
115	СПК *"Электрокомплект"*	Автомат однофазный 50А, ИЭК	шт.	2	1 032	2 064
116	1121-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 132	4 264
117	247-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник потолочный для светодиодных ламп призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт,световой поток 2500 лм, цветовой температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7 094	14 188
118	247-214-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	585	1 170
119	247-212-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	699	1 398
120	243-104-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой АПВГ 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,035	123	4
		Прочистка				
121	217-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 0,7 мм	т	0,000147	3 595 322	529
122	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05793	323 482	18 739

1	2	3	4	5	6	7
123	1109-0401-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10	611	6 110
124	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,013585	954 056	12 961

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

Объект номер - 1-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-05-02

на Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

Наименование объекта - Работы по прокладке местных теплопроводных/ отопительных сетей имени КГУ ОСШ Б.Биболатулы

Основание:

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20499Т	008-0202	Инженер II категории	чел.-ч	128,1	7 009	-	4 112	897 853
						--	--	526 747,2	
2	20244Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	123,3235	5 465	-	2 772	673 963
						--	--	341 852,74	
3	20242Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	105,8964	5 292	-	2 684	560 404
						--	--	284 225,94	
4	20093Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	106,6572288	4 561	-	2 365	486 464
						--	--	252 244,35	
5	20498Т	008-0201	Инженер III категории	чел.-ч	54,9	6 349	-	3 725	348 560
						--	--	204 502,5	
6	20171Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,8022	5 128	-	2 684	296 410
						--	--	155 141,1	
7	20173Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,38912	5 296	-	2 772	203 309
						--	--	106 414,64	
8	20167Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,2115872	4 780	-	2 502	192 211
						--	--	100 609,39	
9	20243Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,136	5 381	-	2 729	183 686
						--	--	93 157,14	
10	20102Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,92064	5 346	-	2 772	181 340
						--	--	94 028,01	

8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр отделочные и изоляционные
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству несущих и ограждающих
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству несущих и ограждающих
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр отделочные и изоляционные
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству внутренних и наружных
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр отделочные и изоляционные
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр отделочные и изоляционные
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству внутренних и наружных
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству внутренних и наружных
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству внутренних и наружных
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр монтажу оборудования
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству внутренних и наружных
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству несущих и ограждающих
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству несущих и ограждающих
8.04-25	Затраты труда рабочих (средний разр устройству несущих и ограждающих

11	20175Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,96424	5 498	-	2 878	175 739
						--	--	91 993,08	
12	20097Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,8010131	4 912	-	2 547	170 943
						--	--	88 638,18	
13	20088Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,395264	4 175	-	2 165	168 650
						--	--	87 455,75	
14	20174Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,48	5 396	-	2 825	137 490
						--	--	71 981	
15	20255Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,382	6 658	-	3 377	135 703
						--	--	68 830,01	
16	20158Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,3388224	4 066	-	2 128	135 556
						--	--	70 945,01	
17	20168Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,1105036	4 866	-	2 547	122 188
						--	--	63 956,45	
18	20240Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,8184	5 111	-	2 592	106 403
						--	--	53 961,29	
19	20245Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,4515	5 569	-	2 825	102 756
						--	--	52 125,49	
20	20241Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,1572	5 201	-	2 638	78 833
						--	--	39 984,69	
21	20459Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,42	5 024	-	2 878	72 446
						--	--	41 500,76	
22	20238Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,076	4 933	-	2 502	69 437
						--	--	35 218,15	
23	20092Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,392288	4 474	-	2 320	59 917
						--	--	31 070,11	
24	20090Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5384384	4 320	-	2 240	54 166
						--	--	28 086,1	
25	20094Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,5114842	4 649	-	2 411	53 517
						--	--	27 754,19	

26	20254Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3803112	6 532	-	3 313	48 208
						--	--	24 450,97	
27	20011Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,03712	3 869	-	1 941	31 096
						--	--	15 600,05	
28	20087Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,216	4 104	-	2 128	25 510
						--	--	13 227,65	
29	20019Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,189184	4 465	-	2 240	23 170
						--	--	11 623,77	
30	20522Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,8432	3 922	-	2 016	18 995
						--	--	9 763,89	
31	20523Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6992	3 994	-	2 053	18 769
						--	--	9 647,46	
32	20155Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9135	3 851	-	2 016	15 071
						--	--	7 889,62	
33	20160Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,5064	4 208	-	2 203	14 755
						--	--	7 724,6	
34	20313Т	005-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,565619	5 262	-	2 684	8 238
						--	--	4 202,12	
35	20180Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,984872	6 012	-	3 147	5 921
						--	--	3 099,39	
36	20246Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4488	5 675	-	2 878	2 547
						--	--	1 291,65	
37	20465Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,309	5 587	-	3 200	1 726
						--	--	988,8	
38	20234Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1593738	4 574	-	2 320	729
						--	--	369,75	
39	20303Т	005-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0561168	4 392	-	2 240	246
						--	--	125,7	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**3 122 429**	**5 882 955**

			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 102,4825**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5 882 955**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,5629% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
40	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	4,38048	10 514	-	3 313	46 056
						--	--	14 512,53	
41	128С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	30,3844	1 339	-	-	40 685
						--	--	-	
42	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфициентом уплотнения 1:6	маш.-ч	71,839872	500	20	499	35 920
						--	--	35 848,1	
43	3404С	АВС 003404	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	71,637696	500	20	499	35 819
						--	--	35 747,21	
44	3401С	АВС 003401	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	65,505024	500	20	499	32 753
						--	--	32 687,01	
45	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	64,089792	500	20	499	32 045
						--	--	31 980,81	
46	3405С	АВС 003405	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	63,01152	500	20	499	31 506
						--	--	31 442,75	
47	3406С	АВС 003406	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	57,929472	500	20	499	28 965
						--	--	28 906,81	
48	3408С	АВС 003408	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	57,885408	500	20	499	28 943
						--	--	28 884,82	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3572% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
49	3410С	АВС 003410	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	57,811968	500	20	499	28 906
						--	--	28 848,17	
50	3409С	АВС 003409	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	56,47536	500	20	499	28 238
						--	--	28 181,2	

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,0799% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
51	3407С	АВС 003407	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	56,357856	500 --	20 --	499 28 122,57	28 179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**325 161**	**398 013**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1864% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
52	131028С	222-525-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5851462	1 218 457 --	1 211 888 --	- -	712 975
53	252289С	242-103-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	37 913 --	37 422 --	- -	606 608
54	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,28104	20 010 --	14 799 --	- -	245 744
55	133836С	223-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,36	61 360 --	60 542 --	- -	206 170
56	287750С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 двупольный	м²	3,3	54 294 --	53 589 --	- -	179 170
57	150569С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	85	1 814 --	1 794 --	- -	154 190
58	252203С	242-103-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	76 397 --	75 446 --	- -	152 794
59	131497С	215-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт I	м³	0,992	145 504 --	142 857 --	- -	144 340
60	300913С	245-803-0503	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	1	114 920 --	113 413 --	- -	114 920
61	307187С	245-804-0104	Регулятор давления РДГ-50В	шт.	1	111 050 --	109 732 --	- -	111 050
62	261866С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	107 722 --	106 438 --	- -	107 722

63	150568С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	46,8	1 603	1 585	-	75 020
						--	--	-	
64	131586С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,60384	109 237	107 143	-	65 962
						--	--	-	
65	102682С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,57609	24 828	20 453	-	63 959
						--	--	-	
66	187569С	261-301-0246 ССЦ РК 8.04-08-2025	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	21	2 601	2 540	-	54 621
						--	--	-	
67	287749С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	м²	1,89	28 582	28 182	-	54 020
						--	--	-	
68	202518С	ПрСЦ 01.2026 № 1-3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32х2,0 мм	м	360	149	146	-	53 640
						--	--	-	
69	261644С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м³	шт.	1	52 166	50 587	-	52 166
						--	--	-	
70	279796С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1008	507 880	504 464	-	51 194
						--	--	-	
71	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,72	708	692	-	50 070
						--	--	-	
72	134959С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м²	24	2 081	2 062	-	49 944
						--	--	-	
73	131578С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,45152	109 237	107 143	-	49 323
						--	--	-	
74	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	2,3848	20 044	15 240	-	47 801
						--	--	-	
75	271990С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м³	м³	1,236	37 156	36 259	-	45 925
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9373% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
76	150543С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	60	758	750	-	45 480
						--	--	-	
77	136269С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	2,52	16 922	16 667	-	42 643
						--	--	-	

78	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0650624	624 577	616 071	-	40 636
						--	--	-	
79	248316С	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,3603456	109 237	107 143	-	39 363
						--	--	-	
80	254942С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	18 708	18 482	-	37 416
						--	--	-	
81	149999С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	м²	9,18	4 042	3 987	-	37 106
						--	--	-	
82	158887С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003	3 976	-	32 024
						--	--	-	
83	293028С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03578	831 695	819 643	-	29 758
						--	--	-	
84	131654С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,290832	88 749	86 905	-	25 811
						--	--	-	
85	274214С	245-802-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м³/ч до 2,5 м³/ч	шт.	1	21 691	21 429	-	21 691
						--	--	-	
86	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,918	22 703	17 857	-	20 841
						--	--	-	
87	131574С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,18768	109 237	107 143	-	20 502
						--	--	-	
88	158884С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 149	2 134	-	19 341
						--	--	-	
89		214-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05793	323 482	320 893	-	18 739
						--	--	-	
90	149732С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	207,8244	84	80	-	17 457
						--	--	-	
91	158885С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 847	2 828	-	17 082
						--	--	-	
92	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0178474	954 056	940 554	-	17 027
						--	--	-	

93	131555С	215-202-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,15484	109 237	107 143	-	16 914
						--	--	-	
94		ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2 004	1 991	-	16 032
						--	--	-	
95	135836С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	57,6	278	266	-	16 013
						--	--	-	
96	135832С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,664	2 826	2 728	-	16 006
						--	--	-	
97	131541С	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,142528	109 237	107 143	-	15 569
						--	--	-	
98		247-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник потолочный для светодиодных ламп призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт,световой поток 2500 лм, цветовой температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7 094	7 004	-	14 188
						--	--	-	
99	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,6866	2 928	2 846	-	13 722
						--	--	-	
100	279117С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,8025544	2 146	2 135	-	12 452
						--	--	-	
101	274674С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,715	1 154	1 138	-	12 365
						--	--	-	
102		245-713-0101	Термометр прямые в оправе	шт.	2	6 144	6 070	-	12 288
						--	--	-	
103	279797С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,023625	497 416	494 048	-	11 751
						--	--	-	
104	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,2432728	861	849	-	9 680
						--	--	-	
105	129995С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1 180 596	1 174 197	-	9 445
						--	--	-	
106	315974С	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0122781	725 535	714 286	-	8 908
						--	--	-	
107		241-112-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1 091	1 086	-	8 728

						--	--	-	
108	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,039312	218 283	212 053	-	8 581
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8763% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
109	316035С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0067782	1 174 643	1 160 714	-	7 962
						--	--	-	
110	316021С	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0037536	2 026 731	2 000 000	-	7 608
						--	--	-	
111	158061С	241-112-0126 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	12	629	625	-	7 548
						--	--	-	
112	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,881496	7 006	6 920	-	6 176
						--	--	-	
113	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	1 429	-	5 784
						--	--	-	
114	262755С	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	2 810	-	5 740
						--	--	-	
115	329333С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	18,55	286	282	-	5 305
						--	--	-	
116	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,87792	5 932	-	-	5 208
						--	--	-	
117	135545С	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	18,97472	264	260	-	5 009
						--	--	-	
118	135565С	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	36,2304	138	134	-	5 000
						--	--	-	
119	280106С	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,7092	187	182	-	4 995
						--	--	-	
120	315944С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	4,1827	1 069	1 058	-	4 471
						--	--	-	
121	131034С	222-525-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0037976	1 164 165	1 157 840	-	4 421
						--	--	-	
122	316029С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,314384	3 196	3 155	-	4 201
						--	--	-	
123	251470С	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0089	449 705	438 997	-	4 002
						--	--	-	

124	131600С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,033312	109 237	107 143	-	3 639
						--	--	-	
125	126235С	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,365	2 647	2 634	-	3 613
						--	--	-	
126	131542С	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,03264	109 237	107 143	-	3 566
						--	--	-	
127	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,082453	1 590	1 569	-	3 311
						--	--	-	
128	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	12,426624	259	256	-	3 218
						--	--	-	
129	278544С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,5	706	680	-	3 177
						--	--	-	
130	158883С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163	3 146	-	3 163
						--	--	-	
131	274664С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,2	2 236	2 207	-	2 683
						--	--	-	
132	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0030807	754 778	742 188	-	2 325
						--	--	-	
133	181699С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	221,4	10	10	-	2 214
						--	--	-	
134	290060С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,5990336	1 372	1 354	-	2 194
						--	--	-	
135	249439С	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,08	1 998	1 970	-	2 158
						--	--	-	
136	306169С	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,51	4 178	4 127	-	2 131
						--	--	-	
137	249765С	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	12,12	166	161	-	2 012
						--	--	-	
138	158912С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1 897	1 884	-	1 897
						--	--	-	
139	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,5804	1 186	1 170	-	1 874
						--	--	-	
140	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0061387	289 955	282 039	-	1 780
						--	--	-	
141	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0020664	859 685	844 903	-	1 776

						--	--	-	
142	127923С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,7675	907	902	-	1 603
						--	--	-	
143	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0058437	272 284	264 715	-	1 591
						--	--	-	
144	158022С	241-112-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	243	241	-	1 458
						--	--	-	
145	275794С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	699	690	-	1 398
						--	--	-	
146	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,218716	604	573	-	1 340
						--	--	-	
147	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,33	951	938	-	1 265
						--	--	-	
148		241-112-0126 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	629	625	-	1 258
						--	--	-	
149	187501С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,00364	330 957	322 577	-	1 205
						--	--	-	
150	265732С	247-214-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	585	578	-	1 170
						--	--	-	
151	315952С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,534	2 108	2 080	-	1 126
						--	--	-	
152	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	12,426624	89	88	-	1 106
						--	--	-	
153	187492С	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	536	-	1 098
						--	--	-	
154		241-112-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	137	137	-	1 096
						--	--	-	
155	150379С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,65	1 453	1 438	-	944
						--	--	-	
156	315998С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,2268	4 057	4 009	-	920
						--	--	-	

157	315989С	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0020454	435 089	427 268	-	890
						--	--	-	
158	127921С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,9275	943	938	-	875
						--	--	-	
159	242735С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	83	80	-	830
						--	--	-	
160	147019С	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,89	398	388	-	752
						--	--	-	
161	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,144	4 837	4 777	-	697
						--	--	-	
162	249436С	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,75072	883	871	-	663
						--	--	-	
163	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,193104	3 342	-	-	645
						--	--	-	
164	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,61	986	964	-	601
						--	--	-	
165	290062С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,2845229	1 993	1 967	-	567
						--	--	-	
166	316030С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0174	31 625	31 250	-	550
						--	--	-	
167		217-504-0101	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 0,7 мм	т	0,000147	3 595 322	3 501 339	-	529
						--	--	-	
168	279826С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008507	593 723	589 923	-	505
						--	--	-	
169	144763С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00122	408 199	398 305	-	498
						--	--	-	
170	295734С	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,000875	552 642	541 233	-	484
						--	--	-	
171	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,307	1 493	1 473	-	458
						--	--	-	
172	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	12,4078466	36	36	-	447
						--	--	-	
173	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,78	116	112	-	438
						--	--	-	
174	147589С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,09	4 838	4 715	-	435
						--	--	-	

175	274679С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,47	922 --	909 --	- -	433
176	279800С	214-208-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0009	415 501 --	412 500 --	- -	374
177	249409С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,54	605 --	590 --	- -	327
178	272127С	236-106-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	0,28152	1 158 --	1 132 --	- -	326
179	150566С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	1 388 --	1 372 --	- -	319
180	315973С	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003177	96 649 --	92 857 --	- -	307
181	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,014	20 663 --	15 850 --	- -	289
182	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002631	1 027 431 --	1 011 607 --	- -	270
183	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18	1 438 --	1 410 --	- -	259
184	147529С	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124 --	121 --	- -	248
185	131551С	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0022647	109 237 --	107 143 --	- -	247
186	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006468	380 806 --	371 086 --	- -	246
187	146678С	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00032	727 247 --	717 278 --	- -	233
188	242831С	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,12	1 832 --	1 773 --	- -	220
189	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,8936032	241 --	236 --	- -	215
190	242811С	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,6	358 --	354 --	- -	215
191	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,44	426 --	419 --	- -	187
192	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002901	642 114 --	630 859 --	- -	186

193	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2209	781	768	-	173
						--	--	-	
194	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004593	36 581	34 821	-	168
						--	--	-	
195	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3725	446	438	-	166
						--	--	-	
196	293029С	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007	2 358 157	2 328 004	-	165
						--	--	-	
197	315996С	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1206	1 103	1 088	-	133
						--	--	-	
198	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,63798	195	195	-	124
						--	--	-	
199	264229С	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,204	607	591	-	124
						--	--	-	
200	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000206	520 056	508 929	-	107
						--	--	-	
201	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0031572	30 043	28 571	-	95
						--	--	-	
202	286292С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0408	2 250	2 222	-	92
						--	--	-	
203	128849С	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0081996	10 602	10 554	-	87
						--	--	-	
204	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,172992	484	476	-	84
						--	--	-	
205	242799С	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,6	132	131	-	79
						--	--	-	
206	315959С	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	110 645	107 143	-	66
						--	--	-	
207	242664С	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,6	102	100	-	61
						--	--	-	
208	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000439	1 352 536	1 334 821	-	59
						--	--	-	
209	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,01	5 901	5 829	-	59
						--	--	-	
210		*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0, ГОСТ 31946-2012	м	0,12	446	440	-	54
						--	--	-	
211	131534С	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0004516	109 237	107 143	-	49
						--	--	-	

212	316297С	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,18	227	223	-	41
						--	--	-	
213	329348С	218-103-0208	Каболка	т	0,0000847	423 648	416 964	-	36
						--	--	-	
214	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,036	939	919	-	34
						--	--	-	
215	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	594	580	-	33
						--	--	-	
216	147170С	261-107-0492 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,039	640	619	-	25
						--	--	-	
217	316037С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10 452	10 313	-	21
						--	--	-	
218	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0062	3 256	3 214	-	20
						--	--	-	
219	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,056	246	238	-	14
						--	--	-	
220	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1 416	1 386	-	11
						--	--	-	
221	146673С	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00002	501 985	494 688	-	10
						--	--	-	
222	147736С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,01	764	746	-	8
						--	--	-	
223	249434С	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	740	723	-	7
						--	--	-	
224	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	401	391	-	6
						--	--	-	
225	146659С	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м³	0,0044	1 387	1 323	-	6
						--	--	-	
226	147018С	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,026	192	188	-	5
						--	--	-	
227	274783С	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446 434	437 500	-	4
						--	--	-	
228		243-104-0302	Кабель силовой АПВГ 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,035	123	121	-	4
						--	--	-	
229	147477С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000018	1 910 643	1 871 289	-	3
						--	--	-	
230	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м³	0,000051	25 928	20 802	-	1
						--	--	-	

231	147474С	261-107-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000013	699 733	684 122	-	0,91
						--	--	-	
232	147322С	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0003	424	413	-	0,13
						--	--	-	
233	296317С	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2	0	-	-	-
						--	--	-	
234	296315С	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	-	-	-
						--	--	-	
235	296306С	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	18	0	-	-	-
						--	--	-	
236	296305С	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	0	-	-	-
						--	--	-	
237	296301С	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4	0	-	-	-
						--	--	-	
238	296173С	261-304-0112	Регулятор давления	шт.	1	0	-	-	-
						--	--	-	
239	296147С	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,0306	0	-	-	-
						--	--	-	
240	296117С	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2	0	-	-	-
						--	--	-	
241	296052С	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	0	-	-	-
						--	--	-	
242	296026С	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0	-	-	-
						--	--	-	
243	296009С	261-301-0191	Трубы полимерные	м	356,4	0	-	-	-
						--	--	-	
244	295990С	261-301-0172	Трубы стальные	м	146,45	0	-	-	-
						--	--	-	
245	295721С	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м³	4,554	0	-	-	-
						--	--	-	
246	295697С	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м²	43,1664	0	-	-	-
						--	--	-	
247	295688С	261-104-0121	Блоки дверные	м²	5,19	0	-	-	-
						--	--	-	
248	295687С	261-104-0120	Блоки оконные	м²	3,36	0	-	-	-
						--	--	-	
249	295605С	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,43848	0	-	-	-
						--	--	-	
250	295503С	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м³	19,9456	0	-	-	-
						--	--	-	
251	293169С	232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	154	0	-	-	-
						--	--	-	

252	315946С	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	-	-	-
						--	--	-	
253	100261С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	9,216	0	-	-	-
						--	--	-	
254	100010С	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,3	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4 301 635**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
255		ССЦ РК 8.04-09-2025	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м³/ч, H 19,0 м вод. ст. типа Speroni	шт.	1	421 394	418 288	-	421 394
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**421 394**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
256		С Прайс Лист	Котел газовый напольный Z-50	комплект	1	594 000	-	-	594 000
						--	--	-	
257		С Прайс Лист	Котел газовый напольный Z-35	комплект	1	504 000	-	-	504 000
						--	--	-	
258		С Прайс Лист	Газовый счетчик G10	шт.	1	275 862	-	-	275 862
						--	--	-	
259		С Прайс Лист	Шлакоблоки	шт.	1 540	108	-	-	166 320
						--	--	-	
260		С Прайс Лист	Стоимость газосигнализатора	шт.	1	85 000	-	-	85 000
						--	--	-	
261		С Прайс Лист	Клапан предохранительный 17с28нж диам.40 мм	шт.	1	40 939	-	-	40 939
						--	--	-	
262		СПК	Автомат однофазный 50А, ИЭК	шт.	2	1 032	-	-	2 064
						--	--	-	
263		СПК	Щина нулевая DIN 8х 12/24	шт.	1	1 783	-	-	1 783
						--	--	-	
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1 669 968**