Утверждаю
Директор Павлодарского филиала РГКП
«Военно-техническая школа
Министерства обороны Республики Казахстан»
_____Р.Шолоханов
«__18__»_____11_____2026 ж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления на 2027 год

Заказчик: Павлодарский филиал РГКП «ВТШ» МО РК

Адрес: г. Павлодар, ул. Московская 82

Перечень выполняемых работ: Проведение обследования состояния системы, ревизия запорных арматур с заменой неработающих на новые (резьбы, краны, трубы, секции) Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры и приборов отопления к прочистке систем методом кинетического гидравлического тарана при необходимости проведения ремонтных работ, в период отопительного сезона замена выявленных дефектов за свой счет исполнителя до 30% от установленных. По окончанию работ производится сброс воды с системы Проведение сброса теплоносителя с системы Замена тупиковых глухих нижних пробок радиаторов на пробки с полнопроходными шаровыми кранами (гидроблоки) Заполнение системы водой под давлением сети, произвести поверку контрольно-измерительными приборами Работы производить до полной очистки прочищаемого участка системы с последующим переходом на следующий радиатор Проведение опрессовочных работ, систем отопительных трубопроводов, радиаторов

Срок: по заявке Заказчика в течении 16 кал.дней

Бекітемін
«ҚР ҚМ Әскери-техникалық мектебі»
РМҚК Павлодар филиалы директор
_____ Р.Шолоханов

2026 жылғы" 17 " 11

Жылыту жүйесін жуу және қысымды сынау қызметі 2027 ж.

Тапсырыс беруші: ҚР ҚМ ӘТМ Павлодар филиалы

Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Московская, 82 көшесі

Орындалған жұмыстардың тізімі: Жүйенің күйін тексеру, жұмыс істемейтіндерін жаңаларына (бұрандалар, крандар, құбырлар, секциялар) ауыстырумен тоқтату клапандарын қайта қарау Жөндеу жұмыстары қажет болса, жүйелерді тазарту үшін құбырлардың, арматуралардың және жылыту құрылғыларының күйін кинетикалық гидравликалық қоқыс әдісімен тексеру, жылыту маусымы кезінде анықталған ақауларды мердігердің өз қаражаты есебінен белгіленгеннен 30% дейін ауыстыру Жүйелер: жүйеден салқындатқыштың шығуы Радиаторлардың соқыр төменгі тепселдік ұштарын толық саңылаулы шар клапандары бар тығындармен ауыстыру (гидравликалық қондырғылар) Жүйені желі қысымымен сумен толтыру, оны аспаптармен тексеру Келесі радиаторға өткеннен кейін тазартылатын жүйенің аймағын толық тазартқанға дейін жұмыстар жүргізу Қысымды сынауды, жылу жүйелерін, радиаторларды жылыту

Мерзімі: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күн ішінде