ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



БЕКІТЕМІН:
"Федоров ауданы Федоров ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

_____Бакитжанов Болат Арманович

«Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің көшелерін орташа жөндеу (Федоровка ауылындағы Әуезова көшесі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесі, Копыченка ауылындағы Луговая көшесі)»

техникалық құжаттама бойынша
23.07.2026 ж. ГУ/Қостанай-333/2026

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Федоров ауданы Федоров ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 23.07.2026 г. ГУ/Костанай-333/2026
на «Средний ремонт улиц Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области (ул. Ауэзова в селе Федоровка, ул. Луговая в селе Жарколь, ул. Луговая в селе Копыченка)».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области (ул. Ауэзова в селе Федоровка, ул. Луговая в селе Жарколь, ул. Луговая в селе Копыченка)».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: главная улица (ул. Ауэзова в селе Федоровка 0 – 2,74), улица в жилой застройке (второстепенная) (ул. Луговая в селе Жарколь 0 – 0,9), улица в жилой застройке (второстепенная) (ул. Луговая в селе Копыченка 0 – 1,075);
- протяженность проектируемого участка: 4.715 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 15.05.2026 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2005 год (ул. Ауэзова в селе Федоровка 0 – 2,74), 1980 год (ул. Луговая в селе Жарколь 0 – 0,9), 1980 год (ул. Луговая в селе Копыченка 0 – 1,075);
- интенсивность движения: 500 авт/сут (ул. Ауэзова в селе Федоровка 0 – 2,74), 60 авт/сут (ул. Луговая в селе Жарколь 0 – 0,9), 70 авт/сут (ул. Луговая в селе Копыченка 0 – 1,075);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (ул. Ауэзова в селе Федоровка 0 – 2,74), Грунт, улучшенный грунт (ул. Луговая в селе Жарколь 0 – 0,9), Гравий, гравий-щебень (ул. Луговая в селе Копыченка 0 – 0,380), Асфальтобетон (ул. Луговая в селе Копыченка 0,380 – 0,440), Гравий, гравий-щебень (ул. Луговая в селе Копыченка 0,440 – 1,075);
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	33.94	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	3678.94	600	7.00	2
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II п.п. 7.2	тн	3967.93	600	7.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1707.83	700	3.00	1
Щебень	Щебень из	м3	814.20	700	2.00	1

	плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	11.23	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	312.97	700	1.00	1
Песок	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 п.п. 5.7	м3	765.57	350	3.00	1
Бетон	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	7.38	каждая партия	каждая партия	20%
Цемент	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 ГОСТ 31108 п.8	партия	510.90	каждая партия	каждая партия	20%
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	Каждое изделие	18.00		18.00	5
ЖБИ	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	Каждое изделие	8.00		8.00	5
ЖБИ	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	Каждое изделие	4.00		4.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой	м2	33717.00		12	12

	покрытия					
Слой покрытия	Нижний слой покрытия	м2	28444.00		10	10

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (ул. Ауэзова в селе Федоровка км 0 - 2,74):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси;
- Устройство бордюров;
- Замена труб;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 2 - (ул. Луговая в селе Жарколь км 0 - 0,9):

- Устранение пучин;
- Восстановление профиля с добавлением нового материала;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 3 - (ул. Луговая в селе Копыченка км 0 - 1,075):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области (ул. Ауэзова в селе Федоровка, ул. Луговая в селе Жарколь, ул. Луговая в селе Копыченка)» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 4.715 км;
- сводная стоимость строительства – 657 165,576 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 18 520,700 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
Главный эксперт **К. Бекенова**
Главный эксперт **А. Маджанов**
Директор филиала **А. Алшинбаев**
Инженер **Т. Нурпеисов**

* *«Қостанай облысы бойынша Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің көшелерін орташа жөндеу (Федоровка ауылындағы Әуезова көшесі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесі, Копыченка ауылындағы Луговая көшесі)» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 7 парақта.*

* *Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области (ул. Ауэзова в селе Федоровка, ул. Луговая в селе Жарколь, ул. Луговая в селе Копыченка) Костанайской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 7 листов*