Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004950-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу (Энергиямен қамтамасыз ету басқармасы)
Лоттың нөмірі:	№ 43979096-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу (энергиямен қамтамасыз ету басқармасы)
Лоттың сипаттауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу (энергиямен қамтамасыз ету басқармасы)
Лоттың нөмірі :	83405217
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	АПвПу2г маркасы, кернеуі 1000 В артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуат кабелі. Жол саны - 3. Жолдың қалыңдығы - 240 мм2. Экран қалыңдығы – 25 мм2. Жол құрылымы: (Управление энергообеспечения)
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуат кабелі. Жол саны - 3. Жолдың қалыңдығы - 240. Экран қалыңдығы – 25. Жол құрылымы: 1. Ток өткізгіш жол — дөңгелек, алюминийден жасалған көп сымнан тұратын қыстырылған жол. 2. Жолға экран — кросс-полимерлі экструдталған жартылай өткізгіш қабат. 3. Оқшаулау — кросс-полимерлі экструдталған оқшаулау. 4. Оқшаулау экран — кросс-полимерлі экструдталған жартылай өткізгіш қабат. 5. Қос экран — электропроводты қағаз немесе полимерлі лента және мыс сымдарының орамынан тұратын қабат. 6. Бөлу қабаты — крепирленген немесе кабельдік қағаздан жасалған лента. 7. Қабық — қалыңдатылған полиэтиленнен жасалған. 8. Демонтаждау және монтаждау жұмыстары. 9. Жеткізу алдында және монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. Тауарды жеткізу орны: Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71, "әл-Фараби атындағы ҚазҰУ" КЕАҚ.
Лоттың нөмірі :	83408498
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 151-200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	110 труба ПЭ100 труба, өлшемі :110х6 мм, Максималды қысым, 10бар(Управление энергообеспечения)
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	110 труба ПЭ100 труба, 110х6, Максималды қысым, бар: Демонтаждау және монтаждау жұмыстары. Жеткізу алдында және монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. Тауарды жеткізу орны: Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71, "әл-Фараби атындағы ҚазҰУ" КЕАҚ.
Лоттың нөмірі :	83472812
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	10 кВ соңғы муфта. (Управление энергообеспечения)
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы г.Алматы, Бостандыкский район, пр. аль-Фараби, 71
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	соңғы муфта. Муфта құрамына кіреді: 1. Болтты наконечник; 2. Арнайы ленталар; 3. Қорғаныш термоусаживаемая түтіктер; 4. Сыртқы орнатуға арналған трекингке төзімді термоусаживаемая оқшаулағыштар; 5. Қабықшаны жерге қосу үшін пайдаланбайтын жүйені қолдану үшін жинақ, оған жерге қосу сымы және серіппелі сақина кіреді; 6. Демонтаждау және монтаждау жұмыстары. 7. Жеткізу алдында және монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. Тауарды жеткізу орны: Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71, "әл-Фараби атындағы ҚазҰУ" КЕАҚ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004950-1
Наименование закупки:	Государственная закупка товаров (Управление энергообеспечения)
Номер лота:	№ 43979096-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Государственная закупка товаров (Управление энергообеспечения)
Описание лота:	Государственная закупка товаров (Управление энергообеспечения)
Номер пункта плана:	№ 83405217
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка АПвПу2г, напряжение более 1000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Силовой кабель Количество жил – 3, Сечение жилы – 240 мм2, Сечение экрана – 25 мм2 , конструкция одной жилы. (Управление энергообеспечения)
Количество:	320
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы, проспект аль-Фараби, 71
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Силовой кабель Количество жил – 3, Сечение жилы – 240 мм2 Сечение экрана – 25 мм2 , конструкция одной жилы. 1. Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная уплотненная жила. 2. Экран по жиле - экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена. 3. Изоляция - экструдированный сшитый полиэтилен. 4. Экран по изоляции - экструдированный полупроводящий слой из сшитого полиэтилена. 5. Комбинированный экран - в виде слоя, наложенного обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты и повива из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента. 6. Разделительный слой - из ленты крепированной или кабельной бумаги. 7. Оболочка – из полиэтилена, увеличенной толщины. Образцы товара обязательно перед поставкой согласовываются с Заказчиком. Доставка, погрузка, разгрузка и демонтаж с выполнением полного комплекса монтажных работ осуществляются Поставщиком за свой счёт. Срок поставки товара: со дня подписания договора в течение 60 календарных дней. Место поставки товара: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 71, НАО "КазНУ имени аль-Фараби".
Номер пункта плана:	№ 83408498
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	полиэтиленовая, диаметр 151-200 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба ПЭ100 размер: 110х6 мм, Максимальное давление, 10 бар. (Управление энергообеспечения)
Количество:	320
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы, проспект аль-Фараби, 71
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Труба ПЭ100, 110х6, Максимальное давление, бар: 10. Образцы товара обязательно перед поставкой согласовываются с Заказчиком. Доставка, погрузка, разгрузка и демонтаж с выполнением полного комплекса монтажных работ осуществляются Поставщиком за свой счёт. Срок поставки товара: со дня подписания договора в течение 60 календарных дней. Место поставки товара: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 71, НАО "КазНУ имени аль-Фараби".
Номер пункта плана:	№ 83472812
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	кабельная, концевая, термоусаживаемая
Дополнительное описание	Концевая муфта 10 кВ. (Управление энергообеспечения)

пункта плана:	
Количество:	8
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 71
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Концевая муфта 10 кВ, термоусаживаемые, В комплект муфты входят 1.Болтовой наконечник; 2 Специальные ленты; 3.Защитные термоусаживаемые трубки; 4 Трекингостойкие термоусаживаемые изоляторы для муфт наружной установки; 5.Комплект для заземления оболочки с использованием непаяной системы, в которую входят заземляющий провод и пружинное кольцо; 6. Термоусаживаемая перчатка Образцы товара обязательно перед поставкой согласовываются с Заказчиком. Доставка, погрузка, разгрузка и демонтаж с выполнением полного комплекса монтажных работ осуществляются Поставщиком за свой счёт. Срок поставки товара: со дня подписания договора в течение 60 календарных дней. Место поставки товара: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 71, НАО "КазНУ имени аль-Фараби".