



БЕКІТЕМІН:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

**Абылкасымов
Баглан Абылханович**

**«Жетісу облысы Ескелді ауданы
Қарабұлақ ауылындағы Абай 0-0,26
шқ. Айманов 0-1,0 шқ. Алтынсарин
0-0,9 шқ. Балқаш 0-1,0 шқ.
Молдағұлов 0-1,1шқ. көшелерін
орташа жөндеу»**

техникалық құжаттама бойынша
09.12.2025 ж. ГУ/Жетісу-1272/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ескелді ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 09.12.2025 г. ГУ/Жетісу-1272/2025
на «Средний ремонт улиц Абая 0-0,26 км. Айманова 0-1,0 км. Алтынсарина 0-0,9
км. Балхаш 0-1,0 км. Молдагулова 0-1,1 км. в селе Карабулак Ескельдинского
района области Жетысу».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Ескельдинского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Абая 0-0,26 км. Айманова 0-1,0 км. Алтынсарина 0-0,9 км. Балхаш 0-1,0 км. Молдагулова 0-1,1 км. в селе Карабулак Ескельдинского района области Жетысу».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (второстепенная) (км 0 – 0,26 (улица Абая)), улица в жилой застройке (второстепенная) (км 0 – 1,0 (улица Айманова)), улица в жилой застройке (второстепенная) (км 0 – 0,9 (улица Алтынсарина)), улица в жилой застройке (второстепенная) (км 0 – 1,0 (улица Балхаш)), улица в жилой застройке (второстепенная) (км 0 – 0,32 (улица Молдагуловой)), улица в жилой застройке (основная) (км 0,32 – 1,1 (улица Молдогуловой));

- протяженность проектируемого участка: 4.26 км;

- дефектная ведомость, утвержденная от 06.10.2025 г.;

- Постановление;

- дата последнего ремонта: 1973 год (км 0 – 0,26 (улица Абая)), 1973 год (км 0 – 1,0 (улица Айманова)), 2000 год (км 0 – 0,9 (улица Алтынсарина)), 1975 год (км 0 – 1,0 (улица Балхаш)), 2000 год (км 0 – 1,1 (улица Молдогуловой));

- интенсивность движения: 35 авт/сут (км 0 – 0,26 (улица Абая)), 46 авт/сут (км 0 – 1,0 (улица Айманова)), 51 авт/сут (км 0 – 0,9 (улица Алтынсарина)), 56 авт/сут (км 0 – 1,0 (улица Балхаш)), 150 авт/сут (км 0 – 1,1 (улица Молдогуловой));

- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;

- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;

- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (км 0 – 0,26 (улица Абая)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 1,0 (улица Айманова)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 0,9 (улица Алтынсарина)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 1,0 (улица Балхаш)), Гравий, гравий-щебень (км 0 – 0,32 (улица Молдагуловой)), Асфальтобетон (0,32 – 1,1 (улица Молдагуловой));
- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СТ РК 1274 п.п. 10.1	тн	19.20	50	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	3564.00	600	6.00	2
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	4347.30	700	7.00	2
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	604.30	700	1.00	1
Песок	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция	м3	469.00	350	2.00	1

	0-5 п.п. 5.7					
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	21760.00		8	8

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (км 0 - 0,26 (улица Абая)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (км 0 - 1,0 (улица Айманова)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 3 - (км 0 - 0,9 (улица Алтынсарина)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 4 - (км 0 - 1,0 (улица Балхаш)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 5 - (км 0 - 1,1 (улица Молдагуловой)):

- Устранение пучин;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Фрезерование;

- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство выравнивающего слоя;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Абая 0-0,26 км. Айманова 0-1,0 км. Алтынсарина 0-0,9 км. Балхаш 0-1,0 км. Молдагулова 0-1,1 км. в селе Карабулак Ескельдинского района области Жетысу» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 4.26 км;
- сводная стоимость строительства – 228 169,430 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 6 415,933 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

ведущий эксперт

Ж. Каратахинова

Ведущий эксперт

А. Маликова

И.О. Директора филиала

Р. Қашқынбай

М. Касымбаев

* «Жетісу облысы Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылындағы Абай 0-0,26 шқ. Айманов 0-1,0 шқ. Алтынсарин 0-0,9 шқ. Балқаш 0-1,0 шқ. Молдағұлов 0-1,1шқ. көшелерін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 9 парақта.

* Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Абая 0-0,26 км. Айманова 0-1,0 км. Алтынсарина 0-0,9 км. Балхаш 0-1,0 км. Молдагулова 0-1,1 км. в селе Карабулак Ескельдинского района области Жетысу » выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 9



