ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
Государственная лицензия № 15012337 от 01.07.2015г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата Житикаринского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области

Общая пояснительная записка
24.3-914/25-ПЗ

Том 2

г.Костанай, 2025 г.

ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

Государственная лицензия № 15012337 от 01.07.2015г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата Житикаринского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области

Общая пояснительная записка
24.3-914/25-ПЗ

Том 2

Директор	С.А.Едревский
Главный инженер проекта	В.Н.Макаренко
Инженер по газоснабжению	О.В.Глотов
Инженер-сметчик	Н.Н.Козицкая
Инженер-эколог	А.В.Ивакина
Специалист ИТМ ГО и ЧС	Н.В.Жарков

г.Костанай, 2025 г.

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
24.3-914/25-ПЗ.С	Содержание	
24.3-914/25-ПЗ.СП	Состав проекта. Состав исполнителей	
24.3-914/25-ПЗ	Пояснительная записка	
	1. Общая часть	
	1.1. Основание для разработки проекта и исходные данные для проектирования	
	1.2. Сведения о проведенных согласованиях	
	1.3. Сведения об инженерно-геологических условиях строительства	
	1.4. Выбор и обоснование трассы	
	2. Технологические решения	
	3. Архитектурно-строительные решения	
	4. Инженерное оборудование, сети и системы	
	4.1. Электрохимзащита	
	4.2. Защитное заземление надземного газопровода	
	5. Организация строительства	
	6. Мероприятия при чрезвычайных ситуациях	
	7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
	8. Санитарно-эпидемиологический раздел	
	9. Мероприятия по охране окружающей среды	
	10. Технико-экономические показатели	
	11. Расчет расхода газа	
	12. Приложения	

Согласовано

АС	Брак	2025
ГСН1, 2	Глотов	2025
ЭХЗ, 3	Жарков	2025

Взамен.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.3-914/25-ПЗ.С		
Разработал		Жарков Н.			06.25.	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Макаренко			06.25.		РП	1	20
Н.контроль		Жарков Н.			06.25.		ТОО "Промстройпроект" г.Костанай, 2025 г.		
Утв.									

Формат А4

Содержание (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
Приложение 1	Бюджетная программа №68 от 30.12.2024 г. Бюджетная программа №53/1 от 30.06.2025 г.	
Приложение 2	Письмо №01-23/230 от 31.03.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" об отсутствии ранее выданных заключений КВЭ	
Приложение 3	Письмо №01-23/450 от 21.05.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" о финансировании строительно-монтажных работ	
Приложение 4	Архитектурно-планировочное задание №KZ00VUA01932707 от 22.08.2025 г.	
Приложение 5	Задание на разработку ПСД от 12.02.2025 г. Дополнение к Заданию от 22.09.2025 г.	
Приложение 6	Технические условия КПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" №08-ЖГХ-2024-000000285 от 30.09.2024 г. со схемой трасс инженерных сетей	
Приложение 7	Письмо №01-23/269 от 03.04.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" о начале строительно-монтажных работ	
Приложение 8	Письмо №01-23/320 от 15.04.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" о принимаемых нагрузках на объект	
Приложение 9	Протокол совещания от 28.03.2025 г. по выбору варианта прохождения трассы газопровода	
Приложение 10	Письмо №01-23/318 от 15.04.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" об абонентском выход газопровода у котельной ДК	
Приложение 11	Письмо №01-39/151 от 20.05.2025 г. ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" о конструкции существующего дорожного покрытия	
Приложение 12	Справка №01-39/154 от 23.05.2025 г. ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" о расстоянии до ближайшего карьера песка	
Приложение 13	Письмо №01-13/247 от 14.04.2025 г. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимама Житикаринского района" о расстоянии до полигона ТБО	
Приложение 14	Письмо №01-23/501 от 30.05.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" о площадке для временного хранения отходов	
Приложение 15	Письмо №01-13/244 от 14.04.2025 г. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимама Житикаринского района" об отсутствии зеленых насаждений на участке проектирования	
Приложение 16	Письмо №01-39/153 от 20.05.2025 г. ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" о расстоянии до ближайшей пожарной части	
Приложение 17	Письмо №401 от 23.04.2025 г. АО "Международный аэропорт "Қостанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" об отсутствии влияния объекта на безопасность полетов воздушных судов	
Приложение 18	Письмо №01-31/625ОТ от 14.04.2025 г. ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" об отсутствии сибиреязвенных захоронений	

Согласовано

АС	Брагк	2025
ГСН1, 2	Глотов	2025
ЭХЗ, 3	Жарков	2025

Взамен.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Жарков Н.			06.25.
Проверил		Макаренко			06.25.
Н.контроль		Жарков Н.			06.25.
Утв.					

24.3-914/25-ПЗ.С

Содержание

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ТОО "Промстройпроект"
г.Костанай, 2025 г.

Формат А4

Содержание (окончание)

Обозначение	Наименование	Примечание
Приложение 19	Письмо №1698-17 от 19.05.2025 г. ТОО "Межрегионэнерго-транзит" о согласовании рабочего проекта	
Приложение 20	Письмо-согласование №06/867 от 14.04.2025 г. РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов"	
Приложение 21	Письмо №01-39/155 от 23.05.2025 г. ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" о численности населения села по состоянию на 01.01.2025 г.	
Приложение 22	Письмо №01-13/385 от 18.06.2025 г. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимама Житикаринского района" о согласовании рабочего проекта в области промбезопасности	
Приложение 23	Правоустанавливающие документы на земельный участок	
Приложение 24	Приказ №04 от 06.02.2025 г. ТОО "Промстройпроект" о назначении ответственного лица за разработку ПСД	
Приложение 25	Лицензии ТОО "Промстройпроект"	

Согласовано

АС	Бракк	2025
ГСН1, 2	Глотов	2025
ЭХЗ, 3	Жарков	2025

Взамен.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.3-914/25-ПЗ.С		
Разработал		Жарков Н.			06.25.	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Макаренко			06.25.		РП	3	
Н.контроль		Жарков Н.			06.25.		ТОО "Промстройпроект" г.Костанай, 2025 г.		
Утв.									

Формат А4

Состав проекта

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	24.3-914/25-ПП	Паспорт проекта	
2	24.3-914/25-ПЗ	Общая пояснительная записка	
3	24.3-914/25-ГСН1	Газоснабжение. Наружные газопроводы.	низкое давление
4	24.3-914/25-ГСН2	Газоснабжение. Наружные газопроводы.	среднее давление
5	24.3-914/25-ЭХЗ	Электрохимзащита	
6	24.3-914/25-З	Защитное заземление надземного газопровода	
7	24.3-914/25-АС	Архитектурно-строительные решения	
8	24.3-914/25-СМ	Сметная документация	
9	24.3-914/25-ПОС	Проект организации строительства	
10	24.3-914/25-РООС	Раздел охраны окружающей среды	
11	24.3-914/25-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
12	24.3-914/25-ИТМ ГО и ЧС	Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению ЧС	

Состав исполнителей

№	Должность	Ф.И.О
1	Главный инженер проекта	Макаренко В.Н.
2	Инженер по газоснабжению	Глотов О.В.
3	Инженер по газоснабжению	Дренясова А.А.
4	Инженер по электротехническим разделам	Жарков Н.В.
5	Инженер-конструктор	Бракк А.А.
6	Инженер по разделу ПОС	Глотов О.В.
7	Инженер-сметчик	Козицкая Н.Н.
8	Инженер-эколог	Ивакина А.В.
9	Специалист ИТМ ГО и ЧС	Жарков Н.В.

Согласовано

2025	2025	2025
Бракк	Глотов	Жарков
АС	ГСН1, 2	ЭХЗ, 3

Взамен.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.3-914/25-ПЗ.СП		
Разработал		Жарков Н.			06.25.	Состав проекта. Состав исполнителей	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Макаренко			06.25.		РП	4	
Н.контроль		Жарков Н.			06.25.		ТОО "Промстройпроект" г.Костанай, 2025 г.		
Утв.									

Формат А4

1. Общая часть

1.1 Основание для разработки проекта и исходные данные для проектирования:

- задание на проектирование от 12.02.2025 г., выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района";
- бюджетная программа №68 от 30.12.2024 г.

1.2 Исходные данные:

- задание на проектирование от 12.02.2025 г., выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района";
- архитектурно-планировочное задание №KZ00VUA01932707 от 22.08.2025 г.;
- технические условия КПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" №08-ЖГХ-2024-000000285 от 30.09.2024 г.

В соответствии с требованиями п.9 "Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам", утвержденные приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14 февраля 2023 года) уровень ответственности объекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" принят II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Сведения о проведенных согласованиях:

Прохождение трассы газопровода на стадии разработки рабочего проекта согласовано:

- КПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Житикаринское Газовое Хозяйство - 15.05.2025 г.;
- АО "Казахтелеком" - 15.05.2025 г.;
- ТУСМ-8 - 22.05.2025 г.;
- TNS-Plus - 19.05.2025 г.;
- ТОО "Межрегионэнерготранзит" - 19.05.2025 г.;
- ТОО "Житикаракоммунэнерго" - 20.05.2025 г.;
- АО "Костанайтранстелеком" - 16.05.2025 г.;
- ГУ "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" - 16.05.2025 г.;
- ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Житикаринского района" - 19.05.2025 г.;
- ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" - 15.05.2025 г.

1.3 Сведения об инженерно-геологических условиях строительства:

Физико-географические условия.

В административном отношении объект изысканий расположен на территории с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области - в южном направлении относительно города районного значения.

Параметры климата даны по СП РК 2.04-01-2017 (с изменениями и дополнениями от 01.02.2018г). Зона влажности воздуха - сухая (п.3.17).

Климатический район строительства -1В (рис. А.1). Район (рис. А.3) базовой скорости ветра с вероятностью превышения 0,02 - IV (базовая скорость ветра - 35 м/с; давление ветра - 0,77 кПа). Нормативное давление ветра 0,77кПа или 77кгс/м^2 (по НП СН РК EN1991-1-3: 2005/2011). Согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 район изысканий по снеговой нагрузке - III, максимальная снеговая нагрузка 1,5 кПа или 150 кгс/м^2.

Климатические параметры холодного периода года.

Среднемесячная температура воздуха в январе от минус 14 до минус 28°С.
Абсолютная минимальная температура воздуха - 43,1°С.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 - 38,2°С.
обеспеченностью 0,92 -33,5°С.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 - 39,9°С.
суток, обеспеченностью 0,92 - 37,6°С.
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 20,5°С.
Барометрическое давление - 1003,6 гПа.
Количество осадков за ноябрь-март - 98 мм.
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Ю.
Максимальная из средних скоростей ветра за январь - 7,8 м/с.
Средняя скорость ветра за отопительный период - 3,4 м/с.
Среднее число дней со скоростью ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха - 4.

Высота снежного покрова, см:
-средняя из наибольших декадных за зиму - 29,8;
-максимальная из наибольших декадных - 56;
-максимальная суточная за зиму на последний день декады - 42.
-продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни - 150.

Климатические параметры теплого периода года.

Среднемесячная температура воздуха в июле	- от +12 до +21°С.
Абсолютная максимальная температура воздуха	+ 41°С.
Температура воздуха обеспеченностью 0,95	+ 26,1°С.
Температура воздуха обеспеченностью 0,98	+ 29,3°С.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	+ 27,1°С.
Барометрическое давление	- 999,6 гПа.
Количество осадков за апрель-октябрь	- 238 мм.
Средняя относительная влажность воздуха в июле	- 47%.
Преобладающее направление ветра за июнь-август	- С.
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	- 2,2 м/с.
Повторяемость штилей за год, %	- 15.

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-15,5	-14,9	-7,5	5,5	14,0	19,6	20,8	18,4	12,5	4,3	-5,6	-12,4	3,3

Глубина промерзания грунта, см:
- средняя из максимальных за год - 143;
- наибольшая из максимальных - 203.

Глубина нулевой изотермы в грунте для V района, см:
-средняя из максимальных за год -180;
-максимум обеспеченности: 0,90 – 214; 0,98 – 234.

Нормативная глубина промерзания (см) для:
- суглинков и глин - 172,0;
- крупнообломочных грунтов - 254,0.

Морфология и рельеф.

В морфологическом отношении объект изысканий расположен в пределах слабовыраженного элювиально-делювиального склона пластово-цокольной равнины.

Поверхность объекта слабоволнистая. По трассе проектируемых газораспределительных сетей понижения плавно переходят в поднятия с перепадом абсолютных отметок от 303,77 до 306,03 м.

Гидрография

Постоянные водотоки на участке изысканий отсутствуют.

Геологическое строение.

Современные отложения (Q_{IV}).

Представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 - 0,4 м.

Верхнечетвертичные современные отложения (Q_{III-IV}).

Глина желто-бурого цвета, с прослойками песка, от сухой плотной до мягкопластичной с включением гипса железистых бобовин. Мощность 2,6 - 2,8 м.

Гидрогеологические условия.

Грунтовые воды до глубины 4,0 м от поверхности земли не вскрыты.

Инженерно-геологическое строение участка.

По геолого - генетическим признакам в пределах объекта выделяется 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ).

ИГЭ-1 - Глина Q_{III-IV}

1.4 Выбор и обоснование трассы газопровода:

Выбор трассы проектируемого газопровода производен исходя из условий минимальной протяженности газопровода, обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопровода, а также удобства проведения строительно-монтажных работ.

Целью данного рабочего проекта является строительство газораспределительных сетей для с.Милютинка Житикаринского района. Социальная востребованность проекта выражается в повышении комфортности проживания населения. Газификация дает возможность поддержания инфраструктуры села и повышение качества жизни населения за счет снижения расходов и трудозатрат граждан на покупку и заготовку дров, угля, а так же баллонов сжиженного газа для приготовления пищи.

Так же ожидается улучшение экологических условий за счет значительного снижения выбросов загрязняющих веществ в результате перехода населения села на природный газ.



Ситуационная схема

2. Технологические решения

2.1. Разделами ГСН1 и ГСН2 рабочего проекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" разработаны чертежи наружных газопроводов низкого и среднего давлений для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-2022 с теплотворной способностью Q=31800 кДж/м³ (7600 ккал/м³) для газоснабжения жилой застройки (для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи), коммунально-бытовых и социально-значимых зданий с.Милютинка, на основании технических условий №08-ЖГХ-2024-000000285 от 30.09.2024 г., выданных КПФ АО "QazaqGaz Aimaq", требований МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, а также материалов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненых ТОО "Промстройпроект" в 2025 году.

2.2. Точкой подключения для единого комплекса системы газораспределения с.Милютинка согласно ТУ № 08-ЖГХ-2024-000000285 является существующий газопровод высокого давления (Р=0,58 МПа). Все требования данных ТУ, касаемо газопровода высокого давления (II технически сложный уровень ответственности), а так же объемы работ учтены рабочим проектом на подводящий газопровод к с.Милютинка.

2.3. Ввиду того, что в № 08-ЖГК-2024-000000285 прописаны требования и к распределительным сетям с.Милютинка (т.к. газораспределительная сеть от точки подключения до конечного потребителя является единым комплексом), а так же руководствуясь п.30 "Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства", согласно п.9 Задания на проектирование, выданного ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" на основании требований соответствующих пунктов ТУ, данным рабочим проектом предусматривается строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов низкого и среднего давления (II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным) от ГРПБ, учтенного в рабочем проекте на подводящий газопровод, до границ участков конечных потребителей.

2.4. Диаметр подземного газопровода низкого давления в точке подключения 1 - DN250, среднего давления в точке подключения 2 - DN80 (см. проект 24.3-913/25-ГСН "Строительство газопровода высокого давления для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" разработанный ТОО "Промстройпроект".

Давление газа в точке подключения 1 - 0,003 МПа;

Давление газа в точке подключения 2 - 0,3 МПа.

2.5. Прокладка газопровода низкого давления предусматривается в подземном и надземном исполнении. Прокладка газопровода среднего давления предусматривается в подземном исполнении. Прокладка подземного газопровода предусматривается открытым способом.

2.6. Повороты линейной части ПЭ газопровода в гороизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются ПЭ отводами заводского исполнения или упругим изгибом с радиусом не менее 25

наружных диаметров трубы.

2.7. Прокладка газопроводов низкого и среднего давления предусматривается из стальных электросварных труб Гр. В ст.3 сп ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 2,8. Соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой "встык", с последующим контролем качества стыков ультразвуковым методом.

2.8. Согласно требований ГОСТ 9.602-2016 участки стальных подземных газопроводов предусматриваются в изоляции "усиленного" типа из одного слоя обертки "Полилен-40-ОБ" и двух слоев полимерных лент типа "Полилен-40-ЛИ" по слою праймера. Изоляция отводов на участках стальных газопроводов предусмотрена так же "усиленного" типа из полимерно-липких лент типа "Полилен 40".

2.9. Для обозначения трассы подземного ПЭ газопровода проектом предусматривается укладка изолированного провода-спутника с выводом концов провода через футляр на выходе газопровода из земли. Укладка провода-спутника не предусматривается на коротких ответвлениях к газифицируемым объектам. На участках, где газопровод среднего давления прокладывается вне заселенной территории села, на углах поворотов проектом предусматривается установка опознавательных столбов. Также опознавательные столбы устанавливаются в местах расположения подземных задвижек.

2.10. Для безопасной эксплуатации подземного ПЭ газопровода на расстоянии 0,2 м от верхней образующей трубы проектом предусматривается укладка пластмассовой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.

2.11. В местах пересечения с подземными коммуникациями, расположенными ниже залегания проектируемого ПЭ газопровода, и под асфальтированными внутрипоселковыми дорогами газопровод прокладывается в футлярах с контрольной трубкой.

2.12. При пересечении проектируемым газопроводом существующих подземных электрических и телефонных кабелей разработку грунта на расстоянии по 2,0 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации вести ручным способом, в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные сети.

2.13. Участки подземного стального газопровода протяженностью десять и менее метров (в т.ч. участки установки подземных задвижек по одному метру в каждую сторону) согласно п.8.1.5 ГОСТ 9.602-2016 засыпаются песком без средств ЭХЗ. Также во избежание просадки грунта песком на всю глубину траншеи засыпаются участки подземного газопровода под асфальтобетонным покрытием проезжей части дорог.

2.14. В местах, в связи со стесненными условиями исключена возможность выполнения требований п.9.9 СП РК 3.01-101-2013 для подземных газопроводов, газопровод низкого давления прокладывается надземно, что не противоречит п.5.2.2 и п.5.2.8 СН РК 4.03-01-2011.Газопровод низкого давления на данных участках предусмотрен на опорах-стойках по территориям общего пользования и по частным территориям, из стальных электросварных труб Гр. В ст.3 сп ГОСТ 10704-91. Разработка приямков под опоры-стойки в местах прохождения газопровода по частным территориям, зауженным проездам и на участках стесненных условий предусматривается вручную, в остальных случаях с использованием буровой машины.

2.15. Надземный стальной газопровод и опоры-стойки надлежит окрасить двумя слоями пентафталевой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 желтого цвета по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013.

2.16. Минимальные расстояния по горизонтали от зданий, сооружений инженерных коммуникаций, а также по вертикали от инженерных коммуникаций до газопровода приняты в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, СН РК 3.01-01-2013.

2.17. Согласно п.5.1.9 СП РК 4.03-101-2013 для трасс газопроводов низкого и среднего давлений установить охранную зону в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м по обе стороны от оси газопровода.

2.18. Перед производством работ трассу проектируемого газопровода согласовать с заинтересованными организациями.

2.19. Строительно-монтажной организацией разработать проект производства работ (ППР) согласно требований СН РК 1.03-00-2022. Работы по строительству газопровода вести в строгом соответствии с разработанным ППР.

2. Технологические решения (окончание)

2.20. Перед производством работ трассу проектируемого газопровода согласовать с заинтересованными организациями. Строительно-монтажной организацией разработать проект производства работ (ППР) согласно требований СН РК 1.03-00-2011. Работы по строительству газопровода вести в строгом соответствии с разработанным ППР.

2.21. Монтаж и испытание газопровода выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и СП РК 4.03-101-2013. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб). Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим - по ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по СТ РК ISO 17640 методами. Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом по СТ РК ISO 17640. Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом. Количество стыков газопровода, подлежащих контролю физическими методами принимается согласно таб.22 СП РК 4.03-101-2013 г.

2.22. Для надземного стального газопровода низкого давления процент общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте, согласно выше указанных требований, составляет 5%, но не менее одного стыка. Для подземного газопровода низкого давления - 10%. Количество стыков, подлежащих контролю указаны в "Ведомости объемов работ".

2.23. Механическим испытаниям сварных стыков газопровода подвергают допускные и контрольные соединения, выполненные каждым сварщиком на объекте.

2.24. Обязательными при проведении контроля качества сварных соединений на ПЭ газопроводе являются: внешний осмотр; испытание на растяжение и ультразвуковой контроль (сваренные нагретым инструментом встык); пневматические испытания; испытания на сплющивание (деталями с ЗН); испытания на отрыв (только для седловых отводов).

2.25. Механические свойства сварных стыков стальных труб диаметром более 50 мм определяют испытаниями на растяжение и изгиб.

2.26. Законченые строительство газопроводы низкого и среднего давлений подлежат пневматическому испытанию:

- стальные подземные газопроводы низкого давления - давлением воздуха 0,6 МПа в течении 24 часов;
- ПЭ газопроводы низкого давления - давлением воздуха 0,3 МПа в течении 24 часов;
- надземные газопроводы низкого давления - давлением воздуха 0,3 МПа в течении 1 часа;
- стальные подземные газопроводы среднего давления - давлением воздуха 0,6 МПа в течении 24 часов;
- ПЭ газопроводы среднего давления - давлением воздуха 0,6 МПа в течении 24 часов;
- надземные газопроводы среднего давления - давлением воздуха 0,45 МПа в течении 1 часа.

2.27. Испытания газопроводов на герметичность должны проводиться строительнй организацией в присутствии представителя эксплуатационной организации.

2.28. Перед испытанием газопровода на герметичность надлежит выполнить очистку его внутренней полости путем продувки воздухом.

2.29. Общая протяженность проектируемого газопровода: - **13 454,5 м** (по плану) в т.ч.:
подземного ПЭ газопровода низкого давления: - **7605,5 м**;
подземного СТ газопровода низкого давления: - **365,5 м**;
надземного СТ газопровода низкого давления: - **2033,0 м**;
подземного ПЭ газопровода среднего давления: - **3434,5 м**;
подземного СТ газопровода среднего давления: - **16,0 м**.

3. Архитектурно-строительные решения

3.1. Шкафы для отключающих устройств и защита от падения ЛЭП выполнены металлическими.

3.2. Фундаменты под опоры-стойки - бетонные монолитные.

3.3. Стенки - прокат листовой ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 103-2006, прокат угловой ГОСТ 8509-93. Стойки - прокат угловой ГОСТ 8509-93; ГОСТ 8510-86*; трубы ГОСТ 10704-91. Ограждения - прокат угловой ГОСТ 8509-93; сетка ГОСТ 5336-80*.

3.4. Мероприятия по антикоррозийной защите конструкций приняты согласно требованиям СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии."

3.5. Защиту строительных конструкций от коррозии выполнять:

- поверхность металлических элементов очистить от шлака и ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 (быстросохнущая) по ГОСТ 25129-2020.

- монолитные фундаменты выполнять из бетона на шлакопортландцементе ГОСТ 31108-2020.

4. Инженерное оборудование, сети и системы

4.1. Электрохимзащита

4.1.1. Разделом ЭХЗ рабочего проекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" разработаны чертежи и решения по электрохимзащите от коррозии участка подземного стального газопровода, разработанного разделом ГСН1. Раздел ЭХЗ разработан на основании технических условий №08-ЖГХ-000000285 от 30.03.2024 г., выданных КПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", требований СН РК 4.03-01-2011, ГОСТ 9.602-2016 и материалов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненных ТОО "Промстройпроект" в 2025 году.

4.1.2. В соответствии с разделом ГСН1 участок подземного стального газопровода (х.т.27.8-29.8) предусмотрен в изоляции типа "усиленная" по ГОСТ 9.602-2016 из полимерных лент "Полилен-40". На выходах из земли предусмотрены изолирующие фланцевые соединения. Присоединения данных стальных участков к полиэтиленовым газопроводам предусматривается неразъемными соединениями "полиэтилен-сталь".

4.1.3. Согласно инженерно-геологических изысканий на участке расположения протекторной установки (скв.16) выделен 1 ИГЭ (глина) с удельным электрическим сопротивлением грунтов 4,7-5,6 Ом*м.

4.1.4. Электрохимзащита данного участка предусматривается протекторной установкой ПМ-10У. Протектор уложить ниже уровня промерзания грунта. Дренажный кабель ВБбШв-2х6 проложить от протектора на глубине 0,7 м от уровня земли и вывести под ковер к шине от защищаемого участка, присоединив кабельный наконечник к шине болтовым соединением.

4.1.5. Производство работ по строительству средств электрохимзащиты газопроводов выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, ГОСТ 9.602-2016.

4.2. Защитное заземление надземного газопровода (начало)

4.2.1. Разделом 3 рабочего проекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" разработаны чертежи и решения по защитному заземлению участков надземных газопроводов, выходов из земли, а также защитного экрана от падения ВЛ-10 кВ, разработанных разделами ГСН1 и ГСН2.

4.2.2. Раздел 3 разработан на основании требований ПУЭ РК (в редакции приказа Министра энергетики от 17.01.2025 г. №22-нқ), материалов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненных ТОО "Промстройпроект" в 2025 году.

4.2.3. В соответствии с разделом ГСН1 участки надземных газопроводов предусмотрены из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91 с окраской в два слоя эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (желтый цвет) по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020. В надземном исполнении газопровод на опорах предусматривается в местах, где подземная прокладка невозможна ввиду стесненных условий. Так же к надземным газопроводам относятся выходы газопроводов из земли к абонентам. Дополнительно заземляется конструкция защиты выхода газопровода среднего давления от падения ЛЭП - см.АС, ГСН2.

4.2.4. Защитный контур заземления надземных газопроводов предусматривается из электродов из круглой стали Ø16 мм L=3,0 м по ГОСТ 2590-2006 в грунте. Присоединение выполнить полосовой сталью 40х4 по ГОСТ103-2006 с приваркой к опоре газопровода выше уровня

бетонной опалубки, либо к трубе выше изолирующего соединения (ИФС). Для обеспечения лучшей токопроводности между опорой и газопроводом предусмотреть электроперемычку из стальной проволоки Ø6 мм по ГОСТ 3282-74. Сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом.

4.2.5. Участок стальной полосы до опуска в землю окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (черный цвет) за 2 раза по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

4.2.6. В случае сближения со смежными коммуникациями при их параллельном следовании с проектируемым надземным газопроводом, либо в иных случаях, приводящих условия прокладки контура заземления к стесненным, допускается расположение электрода под надземным газопроводом в пролете между опорами-стойками.

4.2.7. Все соединения выполнять электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80.

4.2.8. Расстановка защитных заземлений на участках надземных газопроводов предусматривается на пересечениях с существующими линиями электропередач, а так же не более чем через 100 м на участках, где пересечений нет - по аналогии п.538 2) ПУЭ РК - для района с числом грозовых часов в году до 40.

4.2.9. Производство работ по строительству средств заземлений газопровода выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

5. Организация строительства

5.1. Рабочий проект "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области" предусматривает строительство разводящих сетей газопровода низкого и среднего давлений.

5.2. Раздел организации строительства разработан в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022. Строительство объекта предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

5.3. Перед началом строительства необходимо предусмотреть разработку подрядной организацией организационно-технологической документации (ППР) в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве" и других нормативных документов. Продолжительность строительства газопроводов общей протяженностью 13,4545 км определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-014 "Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I, II" и составляет 5 месяцев. Конкретные графики работ, должны разрабатываться при составлении проекта производства работ (ППР).

5.4. Строительно-монтажные работы по сооружению газопровода должны выполняться в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории республики Казахстан, с обязательным пооперационным контролем и соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. Заказчик организует разбивку трассы в соответствии с проектом. Засыпка траншеи после укладки газопровода на подготовленное основание с последующей присыпкой песком и уплотнением грунта должна производиться в соответствии с проектом производства работ.

5.5. Размещение подземного газопровода по отношению к зданиям и сооружениям приняты в соответствии с требованиями действующих строительных норм. При строительстве и монтаже газопроводов должны применяться технологии сварки и сварочное оборудование, обеспечивающее качество свариваемых стыков.

6. Мероприятия при чрезвычайных ситуациях

6.1. Для обеспечения возможности отключения подачи газа при возникновении аварийной ситуации проектом предусмотрена установка отключающих устройств в виде задвижек подземной установки со штоком, выводимом под уличный лючок, а так же в надземном исполнении в стальных шкафах антивандального исполнения.

6.2. Сортамент труб принят в соответствии с требованиями ГОСТ 10704-91 "Трубы стальные электросварные прямошовные". С целью обеспечения надежности и длительного срока эксплуатации изоляция труб стального подземного газопровода принята "усиленного" типа на основании полимерных лент типа "Полилен-40".

6.3. Во избежание воздействия электрического тока при обрыве проводов ЛЭП проектом предусматривается защитное заземление.

6.4. Для законченных строительством газопроводов согласно требований СП РК 4.03-101-2013 предусмотрено испытание на герметичность подачей сжатого воздуха.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7.2. Во избежание распространения огня на смежные здания и сооружения в случае пожара газопроводы располагаются на расстоянии от зданий и сооружений, регламентируемом СП РК 4.03-101-2013, СП РК 3.01-101-2013, а так же иными действующими нормами Республики Казахстан.

7.3. Для обеспечения свободного доступа пожарных машин пересечения газопроводов с автодорогами и пожарными проездами предусматриваются в подземном исполнении.

7.4. Защита жизни и здоровья работников пожарной охраны при исполнении ими обязанностей, в том числе обеспечение средствами индивидуальной защиты пожарных, необходимым для тушения пожаров, предусматривается соответствующими нормами и Законами Республики Казахстан.

7.5. Согласно СН РК 2.02-02-2023 проектируемые сети газопроводов не входят в перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

7.6. Необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасности эвакуации людей нет.

7.7. Так же к пожароопасным проявлениям относятся удары молний и возможные порывы на пересекаемых проводах ЛЭП. Защита газопроводов предусматривается путем их заземления.

7.8. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов газораспределения включают в себя: организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, отработку действий администрации, рабочих и служащих в случае возникновения пожара и эвакуации людей, применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п.

7.9. Ответственность за пожарную безопасность на распределительных газопроводах возлагается на организацию, на чьем балансе в конечном счете они будут находиться.

Организация назначает должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов. В помощь пожарной охране могут создаваться пожаротехнические комиссии и добровольные пожарные дружины, в задачи которых входят выявление нарушений правил пожарной безопасности, содействие органам пожарного надзора в их работе, организация массовой разъяснительной работы среди персонала и т.п.

7.10. Места проведения огневых работ на открытых площадках, оборудованных в соответствии с правилами пожарной безопасности, устанавливаются приказом руководителя организации.

7.11. Места проведения временных сварочных работ при ликвидации аварий на газопроводе определяются письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

7.12. Не допускается применение открытого огня для обнаружения утечек газа из газопроводов,

газовых баллонов и приборов, отогревания замерзших трубопроводов, инженерных коммуникаций.

7.13. Разогрев замерзших трубопроводов, оборудования, инженерных коммуникаций, газовых баллонов производится горячей водой, паром и нагретым песком.

7.14. Согласно письма №01-39/152 от 20.05.2025 г. ближайшей пожарной частью является ПС №12 по адресу: г.Житикара, ул.Асанбаева, 27а, расположенная на расстоянии 30 км от с.Милютинка, что обеспечивает выполнение требования п.31 ТР "Общие требования к пожарной безопасности" о прибытии первого пожарного подразделения в срок не более 20 минут.

8. Санитарно-эпидемиологический раздел (начало)

8.1. За период проведения строительных работ подрядчиком, на строительной площадке должна быть предусмотрена установка контейнеров для сбора образующихся отходов. Контейнеры должны быть установлены на площадке с подветренной стороны участка проведения работ.

8.2. Для каждого класса отходов на строительной площадке должен быть установлен отдельный контейнер с маркировкой:

-ТБО код GO 060

- строительный мусор код (GG 170)
- огарки сварочных электродов код (GA 090)
- тара из-под ЛКМ код (AD 070)

8. Санитарно-эпидемиологический раздел (продолжение)

8.3. Подрядчик несет ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех норм и требований РК в области ТБ и ООС. Все отходы, образованные при проведении строительных работ, должны идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах. По мере накопления должен осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями. В процессе выполнения строительных работ необходимо наладить контроль за выполнением требований ТБ и ООС.

8.4. В связи с тем выполнение работ планируется только в дневное время суток, устройство дополнительного наружного освещения стройплощадки не предусматривается .

8.5. На хозяйственно-питьевые нужды во время строительства данного объекта используется привозная вода из ближайших водоразборных колонок. Доставка воды должна производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Привозная вода должна храниться в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. При этом необходимо предусмотреть плотно закрывающиеся емкости с питьевой водой на расстоянии не далее семидесяти пяти метров от рабочей площадки. Машинистов необходимо обеспечить индивидуальными флягами для питьевой воды. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.

8.6. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

8.7. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем устройства мобильных туалетных кабин "Биотуалет".

8.8. Горячее питание рабочих обеспечивается доставкой из базовой столовой к месту работ, с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, или же доставкой рабочих и ИТР в столовые п.Тобол в обеденный перерыв.

8.9. Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда и обувь, соответствующая их полу, росту и размеру.

8.10. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и своевременная чистка и стирка спецодежды осуществляется за счет средств работодателя.

8.11. На строительной площадке предусмотреть санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

8.12. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от строительной площадки.

8.13. Для обеспечения рабочих санитарными помещениями предусмотреть установку биотуалетов с подветренной стороны от строительной площадки.

8.14. В сязи с отсутствием централизованных систем канализации и водоснабжения предусмотреть местные системы подачи и стока воды, со сбором использованной воды в емкости с последующим вывозом для утилизации в специально отведенном месте.

8.15. Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин и при подъеме грузов на высоту более двух метров в течение рабочей смены механизируются.

8.16. На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м. Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

8.17. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих

и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания,хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

8.18. Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

8.19. Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

8.20. Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

8.21. В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке.

8.22. Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

8.23. Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

8.24. Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

8.25. Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.

8.26. Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

8.27. Согласно п.160 гл. 3 Санитарных правил от 16.06.2021 г. № КР ДСМ - 49 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» (ред. от 05.04.2023 г.), питание и отдых на объектах на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина предусматривается:

- организацию приема пищи в строго установленных местах, исключающих одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков;

- соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными на более 4 посадочных мест;

- использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;

- оказание услуг персоналом пищеблока, имеющим непосредственный контакт с продуктами питания, в медицинских (тканевых) масок (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);

- закрепление на пищеблоке предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезинфицирующих средств;

- количество одновременно обслуживаемых посетителей не превышает 5 человек с соблюдением дистанцирования;

- проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов);

- проведением усиленного дезинфекционного режима - обработка столов, стульев каждый час специальными дезинфекционными средствами.

8.28. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

8.29. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы.

8.30. Ёмкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

8.31. Основными отходами на момент производства работ будут обрезки труб, стружка от торцевания труб, огарки электродов. Отходы будут собираться в конце смены по завершении работ на каждом участке и временно храниться в мусоросборочном контейнере, размещенном в районе передвижного бытового городка - см. ПОС (Строительный генеральный план). По мере накопления в мусоросборочном контейнере отходы будут вывозиться на полигон ТБО согласно письма №01-13/247 от 14.04.2025 г. ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Житикаринского района".

8.32. Согласно письма №01-23/501 от 30.05.2025 г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" ввиду отсутствия отходов 1 и 2 класса опасности, а так же ввиду отсутствия жидких токсичных веществ, необходимости в их обезвреживании и устройстве специальных очистных сооружений нет.

Перечень рекомендуемых сооружений

Наименование	Марка	Кол-во	Примечание
Контора прораба (с медпунктом)	инв.№3405	1	Вагончик 6,70х3,58х2,8 дер.-мет.
Гардеробная, помещение для сушки одежды, приема пищи и обогрева рабочих	-	1	Передвижная разм. 8,3х2,37х2,9 дер.-мет.
Пункт приема пищи	инв.№3405	1	Вагончик 6,70х3,58х2,8 дер.-мет.
Душевая	ТП-154	2	Контейнерная, разм. 5,15х2,5х2,5
Уборная	-	3	Биотуалет

9. Мероприятия по охране окружающей среды

9.1. Раздел разработан в целях выявления экологических последствий при строительстве сетей газопровода и предлагаемыми природоохранными мероприятиями снизить до минимума отрицательное воздействие на окружающую среду. Газопроводы и запорная арматура, предусмотренные в проекте, представляют собой замкнутую герметичную систему. При нормальном режиме эксплуатации газопровода вредных выбросов в атмосферу не происходит. С целью предупреждения аварийных выбросов, связанных с повреждением газопровода, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- выбросы в атмосферу природного газа возможны только в аварийных случаях, при повреждении газопровода.

9.2. Учитывая аэродинамические свойства природного газа (уд.вес по воздуху 0,67-0,73 кг/м3), накопление метана в приземном слое атмосферы не происходит. Он поднимается и рассеивается в верхних слоях атмосферы. Это явление будет разовым, временным и отрицательное воздействие на атмосферный воздух ожидается не значительным.

9.3 Воздействие на земельные ресурсы, во время строительных работ проектируемого объекта, сводится в основном к механическим воздействиям, связанным с передвижением большого количества тяжелой техники (бульдозеры, экскаваторы, краны и др.). Проектом предусматривается снятие плодородного слоя и перемещением во временный отвал, с последующим восстановлением плодородного слоя.

Отрицательное воздействие на земельные ресурсы ожидается незначительным.

9.4. Источником загрязнения при производстве строительных работ будут строительные машины и транспортные средства, земляные работы. Выбросы загрязняющих веществ носят кратковременный характер (на период строительства), не приносят значительного ущерба окружающей среде.

9.5. На период строительства для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрена доставка питьевой воды. Расход воды питьевого качества на хоз.питьевые нужды на период строительства составит - 6,11 $м^3$ в смену. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиН РК №3 01.067-97 "Вода питьевая".

9.6. На период строительства планируется установка биотуалета на строительной площадке. Образованные сточные воды в по мере их накопления, вывозятся в места, согласованные с органами санитарного надзора. Отрицательное воздействие на поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается.

9.7. Воздействие на животный и растительный мир при проведении строительных работ ожидается минимальное, допустимое, находящееся в пределах установленных экологических нормативов, без ущерба естественному воспроизводству различных видов и не приводящие к необратимым последствиям для сложившихся природных экосистем. Территория не служит экологической нишей для эндемичных исчезающих и «краснокнижных» видов животных и растений. Лесных массивов, редко встречающихся растений нет. Мест размножения, питания и отстоя редких животных, путей их миграции не наблюдается. На участке прохождения трассы газопровода нет особо охраняемых территорий, памятников архитектуры. Воздействие на животный мир скажется в увеличение в уровне шума, связанного со строительством сетей газопровода и птицы будут вытеснены вследствие фактора беспокойства. Наиболее общей реакцией животных на шум и присутствие людей является миграция или приспособление. Отрицательное воздействие на урбанофауну и флору ожидается незначительное.

9.8. С целью предотвращения загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (ТБО) (5кл. опасности), предусмотрена установка металлических контейнеров с плотно закрывающимися крышками для сбора и временного хранения ТБО, которые по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на ближайший полигон ТБО для захоронения.

10. Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Протяж. длина, м	Примечание
	Протяженность/длина трассы проектируемого газопровода,	м	13 454,5 14 215,5	
	в том числе:			
	Газопровод **низкого** давления		10 004,0 10 742,0	
	- подземный ПЭ 63х5,8	м	2 638,5 2 638,5	
	- подземный ПЭ 90х8,2	м	1 917,0 1 917,0	
	- подземный ПЭ 110х10,0	м	1 207,5 1 207,5	
	- подземный ПЭ 125х11,4	м	627,5 627,5	
	- подземный ПЭ 160х14,6	м	648,0 648,0	
	- подземный ПЭ 200х18,2	м	235,0 235,0	
	- подземный ПЭ 225х20,5	м	203,0 203,0	
	- подземный ПЭ 250х22,7	м	128,5 128,5	
	- подземный СТ Ø57х3,5	м	305,0 805,0	
	- подземный СТ Ø89х4,0	м	22,0 64,0	
	- подземный СТ Ø108х4,0	м	23,5 30,0	
	- подземный СТ Ø133х4,5	м	12,0 24,0	
	- подземный СТ Ø159х4,5	м	1,0 4,0	
	- подземный СТ Ø273х6,0	м	2,0 2,0	
	- надземный СТ Ø57х3,5	м	959,5 1 084,0	
	- надземный СТ Ø76х3,5	м	461,5 476,0	
	- надземный СТ Ø89х4,0	м	205,5 224,0	
	- надземный СТ Ø108х4,0	м	158,0 161,0	
	- надземный СТ Ø133х4,5	м	207,5 219,0	
	- надземный СТ Ø159х4,5	м	41,5 44,0	

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

10. Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Протяж. длина, м	Примечание
	Газопровод **среднего** давления		3 450,5 3 473,5	
	- подземный ПЭ 63х5,8	м	2 220,0 2 220,0	
	- подземный ПЭ 90х8,2	м	1 214,5 1 214,5	
	- подземный СТ Ø57х3,5	м	12,0 25,0	
	- подземный СТ Ø89х4,0	м	4,0 7,0	
	- надземный СТ Ø57х3,5	м	0,0 6,0	
	- надземный СТ Ø89х4,0	м	0,0 1,0	
	Диаметр газопровода в точке подключения 1	мм	273	
	Диаметр газопровода в точке подключения 2	мм	89	
	Давление газа в точке подключения 1	МПа	0,003	
	Давление газа в точке подключения 2	МПа	0,3	
	Максимальный часовой расход газа	м³/час	968,64	
	Максимальный годовой расход газа	млн.м³/год	1,741	
	Общая сметная стоимость в ценах июня 2025 г., с учетом индексации на 2026 г.	тыс.тенге	384299,189	
	в том числе СМР	тыс.тенге	301597,632	
	Продолжительность строительства	мес.	5,0	

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.3-914/25-ПЗ	Лист 18

Формат А4

11. Расчет расхода газа

Расчет выполнен на основании письма заказчика №01-23/320 от 15.04.2025 г. о количестве абонентов для объекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области".

Расход газа на объект принят с учетом газоснабжения существующих жилых домов и участков, объектов соцкультбыта, объектов малого и среднего бизнеса.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, °С - -33,5 (табл.3.1 СП РК 2.04-01-2017 с изм. от 01.04.2019 г.);

Продолжительность отопительного периода - 204 суток (табл.3.1 СП РК 2.04-01-2017 с изм. от 01.04.2019 г.);

Температура внутреннего воздуха согласно ГОСТ 30494-2011 для жилых домов принята +21...+23°С, для общественных зданий +20...+22°С.

Согласно письма ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" №01-23/320 от 15.04.2025 г. года для объекта "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области", при расчете расхода газа предусматриваются следующие нагрузки:

- жилые дома и участки - 214 абонентов;
- МТМ (Q=47,5 м³/час);
- бокс автопарка (Q=26,2 м³/час);
- Детский сад (Q=14,1 м³/час);
- котельная ДК (Q=23,6 м³/час);
- котельная школы (Q=48,1 м³/час);
- бокс ц.котельная (Q=5,1 м³/час);
- зерносушилки ($Q_{общ.}$=155,7 м³/час);
- АБК на территории животноводческого комплекса (Q=5,0 м³/час);
- здание ТОО "Шандыколь" (Q=17,5 м³/час);
- мельница (Q=4,0 м³/час);
- пекарня-столовая (Q=13,0 м³/час);
- баня (Q=6,9 м³/час);
- магазин 1 (Q=5,0 м³/час);
- магазин 2 (Q=3,0 м³/час);
- магазин 3 (Q=3,0 м³/час).

1. Максимальный расход газа на 1 абонента жилых домов принят 6,2 м³/час, в т.ч.:
   - ПГ4 - 1,20 м³/час;
   - отопительный котел - 2,50 м³/час;
   - проточный водонагреватель - 2,50 м³/час.

Согласно табл.5 СП РК 4.03-101-2013 для отдельных жилых домов расчетный часовой расход газа следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности котлов, водонагревателей и ПГ.

$$Q_{ПГ+ВПГ}=214x(1,2+2,50)x0,172=136,190 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$Q_{ПГ+ВПГ\ год.}=136,190x1800=245142 \text{ м}^3/\text{год}=0,245 \text{ млн.м}^3/\text{год}$$

1/1800 - коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа см.табл.2 СП РК 4.03-101-2013.

$$Q_{ОК}=214x2,50x0,85=454,75 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$Q_{ОК\ год.}=454,75x1800=818550 \text{ м}^3/\text{год}=0,816 \text{ млн.м}^3/\text{год}$$

1/1800 коэффициент перехода от годового расхода к максимально часовому расходу газа см.табл.2 СП РК 4.03-101-2003.

Значение коэффициента одновременности отопительных котлов рекомендуется принимать - 0,85:

2. Для объектов СЦБ, МТМ, школы, малого и среднего бизнеса общий расход газа составит:

$$Q_{общ.СЦБ+комбыт}=47,5+26,2+14,1+23,6+48,1+5,1+155,7+5+17,5+4+13+6,9+5+3+3=377,7 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$Q_{общ.СЦБ+комбыт\ год.}=377,7x1800=679860 \text{ м}^3/\text{год}=0,680 \text{ млн.м}^3/\text{год}$$

3. Итого общий максимальный расход газа на объект составит:

$$Q_{общ.}=136,190+454,75+377,7=968,64 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$Q_{общ.\ год.}=0,245+0,816+0,680=1,741 \text{ млн.м}^3/\text{год}$$

12. Приложения

Согласовано

АС	Бракк	2025
ГСН1, 2	Глотов	2025
ЭХЗ, 3	Жарков	2025

Взамен.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24.3-914/25-ПЗ		
Разработал		Жарков Н.			06.25.	Приложения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Макаренко			06.25.		РП	20	
Н.контроль		Жарков Н.			06.25.		ТОО "Промстройпроект" г.Костанай, 2025 г.		
Утв.									

Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения)
бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию

Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора
бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии
области, города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города республиканского
значения, столицы, района (города областного значения))
от 30.12.2024 года № 68

Бюджетная программа
472 Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы

Код и наименование бюджетной программы:
036 «Развитие газотранспортной системы»
Руководитель бюджетной программы:
Хакимов А.Б. – Руководитель
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
ст. 54, 56 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 31 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106 - VIII ЗРК «О государственных закупках, Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 736 «Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы». Решение районного маслихата от 30.12.2024 года № 239 «О районном бюджете Житикаринского района на 2025-2027 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские).
В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная.
Текущая/развитие – Развитие.
Цель бюджетной программы:
Улучшение качества жизни населения и обеспечение природным газом сёл Житикаринского района
Конечные результаты бюджетной программы:
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) с получением положительного заключения экспертизы по 5 проектам.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Развитие газотранспортной системы для обеспечения газом населённых пунктов. Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 43 725,0 тысяч тенге.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона №11 домов № 38-42, 50-54 города Житикара»	тыс. тенге	15 185,6	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области»	тыс. тенге	471 546,5	0,0	0,0	0,0	0,0

«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области»	тыс. тенге	50 056,1	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона 11 города Житикара Костанайской области»	тыс. тенге	37 303,8	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь»	тыс. тенге	5 515,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	16 836,0	16 836,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	11 828,0	11 828,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	6749,0	6749,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	7 908,0	7 908,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода к многоквартирному жилому дому №145 5 В микрорайон г. Житикара"	тыс. тенге	0,0	404,0	404,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной программе	**тыс. тенге**	**579 607,5**	**43 725,0**	**43 725,0**	**0,0**	**0,0**

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счёт средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.

Текущая/развитие: Развитие.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие газотранспортной системы для обеспечения газом населенных пунктов.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона №11 домов № 38-42, 50-54 города Житикара»						
Заключение вневедомственной экспертизы	заключение	1				
Строительно-монтажные работы (сети газоснабжения)	км	0,4082				
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона 11 города Житикара Костанайской области»						
Строительно-монтажные работы (газораспределительных сетей)	км	1,1495				
«Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь»						
Строительно-монтажные работы (газоснабжения высокого давления)	км	0,119				

"Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"						
Разработка ПСД	комплект		1	1		
Экспертиза	заключение		1	1		
"Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"						
Разработка ПСД	комплект		1	1		
Экспертиза	заключение		1	1		
"Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"						
Разработка ПСД	комплект		1	1		
Экспертиза	заключение		1	1		
"Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"						
Разработка ПСД	комплект		1	1		
Экспертиза	заключение		1	1		
"Строительство газопровода к многоквартирному жилому дому №145 5 В микрорайон г. Житикара"						
Разработка ПСД	комплект		1	1		
Экспертиза	заключение		1	1		

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона №11 домов № 38-42, 50-54 города Житикара»	тыс. тенге	15185,6	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона 11 города Житикара Костанайской области»	тыс. тенге	37303,8	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство инженерных коммуникаций (газоснабжения высокого давления) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1я очередь»	тыс. тенге	5515,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	16 836,0	16 836,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	11 828,0	11 828,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	6749,0	6749,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Тургеновка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге	0,0	7 908,0	7 908,0	0,0	0,0
Разработка ПСД на объект "Строительство газопровода к многоквартирному жилому дому №145 5 В микрорайон г. Житикара"	тыс. тенге	0,0	404,0	404,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	**тыс. тенге**	**58004,9**	**43 725,0**	**43 725,0**	**0,0**	**0,0**

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.

Текущая/развитие: Развитие.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: «Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области , «Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области».

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области»						
Строительно-монтажные работы (газораспределительных сетей)	км	1,9585				
«Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области»						
Строительно-монтажные работы (сети газоснабжения)	км	2,5605				

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай города Житикра Костанайской области»	тыс. тенге	50 056,1	0,0	0,0	0,0	0,0
«Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костнайской области»	тыс. тенге	26 320,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	**тыс. тенге**	**76 376,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.

Текущая/развитие: Развитие.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: «Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области».

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Показатели прямого результата		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области»						
Строительно-монтажные работы (сети газоснабжения)	км	10,500				

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2024	2025	2025	2026	2027
«Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костнайской области»	тыс. тенге	445 226,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	**тыс. тенге**	**445 226,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию

Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения))
от 30.06.2025 года № 53/1

Бюджетная программа

472 Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы:

036 «Развитие газотранспортной системы»

Руководитель бюджетной программы:

Хакимов А.Б. – Руководитель

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

ст. 54, 56 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 31 Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106 - VIII ЗРК «О государственных закупках, Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 736 «Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские).

В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная.

Текущая/развитие – Развитие.

Цель бюджетной программы:

Улучшение качества жизни населения и обеспечение природным газом сёл Житикаринского района

Конечные результаты бюджетной программы:

Строительно-монтажные работы по проектам: "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области", "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области".

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Развитие газотранспортной системы для обеспечения газом населенных пунктов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2025	2026	2026	2027	2028
Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка	тыс. тенге		1 100 000,0	1 100 000,0	0,0	0,0

Житикаринского района Костанайской области"						
Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге		510 000,0	510 000,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной программе	**тыс. тенге**		**1 610 000,0**	**1 610 000,0**	**0,0**	**0,0**

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счёт средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания:

В зависимости от содержания – Осуществление бюджетных инвестиций.

Текущая/развитие: Развитие.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие газотранспортной системы для обеспечения газом населенных пунктов.

Показатели прямого результата	**Единица измерения**	**Отчетный период**	**План текущего года**	**Показатели прямого результата**		
		2025	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**
"Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"						
Строительно-монтажные работы	км		37,3	37,3		
"Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"						
Строительно-монтажные работы	км		13,4	13,4		

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме	**Единица измерения**	**Отчетный год**	**План текущего года**	**Плановый период**		
		2025	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**
Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство газопровода высокого давления для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге		1 100 000,0	1 100 000,0	0,0	0,0
Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области"	тыс. тенге		510 000,0	510 000,0	0,0	0,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	**тыс. тенге**		**1 610 000,0**	**1 610 000,0**	**0,0**	**0,0**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Истай Ишанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ишанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

31.03.2025 г. № 01-23/230

Директору ТОО «Промстройпроект» Едревскому С.А.

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» сообщает, что ранее по проекту «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» заключения комплексной вневедомственной экспертизы не выдавались.

Руководитель **Хакимов А.Б.**

Исп.: Рамазанов Р.С.
Тел.: +7(71435)2-10-92

«Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Истай Ишанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ишанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-23/450

от 21.05.2025 г.

Директору ТОО
«Промстройпроект»
Едревскому С.А.

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» сообщает, что финансирование строительно-монтажных работ по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» будет осуществляться за счет Областного бюджета.

Руководитель **Хакимов А.Б.**

Исп.: Рамазанов Р.
Тел.: +7(71435)21092

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

"Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

ЖІТІҚАРА АУДАНЫ, ЖІТІҚАРА Қ., ИСТАЯ ИЩАНОВА көшесі, № 13 үй

ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА, улица ИСТАЯ ИЩАНОВА, дом № 13

Бекітемін:
Утверждаю:
Бөлімнің басшысы
Руководитель отдела

Хакимов Асылхан Булатович
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ)

Нөмірі: KZ00VUA01932707 **Берілген күні:** 22.08.2025 ж.
Номер: KZ00VUA01932707 **Дата выдачи:** 22.08.2025 г.

Объектінің бірегей нөмірі:
Уникальный номер объекта:
Объектің атауы: Қостанай облысы Жітіқара ауданы Милютинка ауылы газдандыру үшін газ құбырынның таратушы желілерін салу
Наименование объекта: Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области
Объектінің мекенжайы: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА, улица Молодежная, участок 205
Адрес объекта: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА, улица Молодежная, участок 205
Қала (елді мекен): РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА
Город (населенный пункт): РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

№ п/п	Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық белгілейтін құжат № акт выбора земельного участка, 22.08.2025 ж. (күні, айы, жылы)
	Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Постановление акимата города (района) или правоустанавливающий документ № акт выбора земельного участка от 22.08.2025 г. (число, месяц, год)

Учаскенің сипаттамасы

Характеристика участка

1	Учаскенің орналасқан жері	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА, улица Молодежная, участок 205
	Местонахождение участка	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, МИЛЮТИНСКИЙ С.О., С.МИЛЮТИНКА, улица Молодежная, участок 205
2	Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	Бар
	Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	В наличие
3	Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабтары)	-
	Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	-
4	Инженерлік-геологиялық зерделенуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің қолда бар материалдары)	-
	Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Жобаланатын объектінің сипаттамасы		
Характеристика проектируемого объекта		
1	Объектінің функционалдық мәні	Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Милютинка ауылы газдандыру үшін газ құбырынның таратушы желілерін салу
	Функциональное значение объекта	Строительство разводящих сетей газопровода для газификации села Милютинка, Житикаринского района, Костанайской области
2	Қабаттылығы	-
	Этажность	-
3	Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып, жоба бойынша
	Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4	Конструктивті схема	Жоба бойынша
	Конструктивная схема	По проекту
5	Инженерлік қамтамасыз ету	Жоба бойынша
	Инженерное обеспечение	По проекту
6	Энергия тиімділік сыныбы	Жоба бойынша
	Класс энергоэффективности	По проекту

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Қала құрылысы талаптары		
Градостроительные требования		
1	Көлемдік-кеңістіктік шешім	Учаске бойынша іргелес объектілермен байланыстыру
	Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
2	Бас жоспар жобасы:	Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Проект генерального плана:	В соответствии с проектом детальной планировки, вертикальными планировочными отметками прилегающих улиц, требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан
	тік жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен байланыстыру
	вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками прилегающей территории
	абаттандыру және көгалдандыру	Қостанай облысы мәслихатының 2017 жылғы 15 наурыздағы № 130 шешімімен бекітілген Қостанай облысының қалалары мен елді мекендерінің жасыл екпелерін күтіп-ұстау және қорғау қағидаларына, аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес
	благоустройство и озеленение	В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, утвержденных решением маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года
	автомобильдер тұрағы	Нормативті талаптарға сәйкес
	парковка автомобилей	Согласно нормативных требований
	топырақтың құнарлы қабатын пайдалану	Нормативті талаптарға сәйкес
	использование плодородного слоя почвы	Согласно нормативных требований
	шағын сәулет нысандары	Жоба бойынша
	малые архитектурные формы	По проекту
	жарықтандыру	Жоба бойынша
	освещение	По проекту

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сәулет талаптары		
Архитектурные требования		
1	Сәулеттік келбетінің стилистикасы	Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес сәулеттік келбетін қалыптастыру
	Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии с функциональными особенностями объекта
2	Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы мәніне сәйкес
	Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостроительным значением
3	Түсіне қатысты шешім	Келісілген эскиздік жобаға сәйкес
	Цветовое решение	Согласно согласованному эскизному проекту
4	Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 ші лдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық қондырғыларды көздеу
	Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статье 21 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»
	түнгі жарықпен безендіру	-
	ночное световое оформление	-
5	Кіреберіс тораптар	Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну
	Входные узлы	Предложить акцентирование входных узлов
6	Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір сүруі үшін жағдай жасау	Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектігі бар адамдардың ғимаратқа қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын көздеу
	Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями и требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан; предусмотреть доступ лиц с инвалидностью к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидных колясок
7	Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар		
Требования к наружной отделке		
1	Цоколь	Жоба бойынша
	Цоколь	По проекту
2	Қасбет	Жоба бойынша
	Фасад	По проекту
	Қоршау конструкциялары	Жоғары сапалы, ұзаққа төзімді қаптауыш және әрлеу материалдарын қарастыру
	Ограждающие конструкции	Предусмотреть высококачественные, долговечные облицовачные и отделочные материалы
Инженерлік желілерге қойылатын талаптар		
Требования к инженерным сетям		
1	Жылумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Теплоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
2	Сумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Водоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
3	Кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
4	Электрмен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Электроснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
5	Газбен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Газоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
6	Телекоммуникациялар және телерадиохабар	Техникалық шарттарға (ТШ № -, ж.) және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес
	Телекоммуникации и телерадиовещания	Согласно техническим условиям (№ - от г.) и требованиям нормативных документов
7	Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)
8	Стационарлы суғару жүйелері	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.)
	Стационарные поливочные системы	Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер Обязательства, возлагаемые на застройщика		
1	Инженерлік іздестірулер бойынша	Инженерлік-геологиялық қазбалар мен инженерлік-геологиялық іздестірулерді байланыстыра отырып, жер учаскесінің шекараларын натураға (жерге) көшіруге байланысты инженерлік-геодезиялық жұмыстар жүргізілгеннен кейін жер учаскесін игеруге кірісуге рұқсат етіледі
	По инженерным изысканиям	Приступать к освоению земельного участка разрешается после проведения инженерно-геодезических работ, связанных с переносом в натуру (на местность) границ земельного участка, с привязкой инженерно-геологических выработок и инженерно-геологических изысканий
2	Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды бұзу (көшіру) бойынша	-
	По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	-
3	Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу
	По переносу существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций	Согласно техническим условиям на перенос (вынос) либо на проведения мероприятия по защите сетей и сооружений
4	Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу бойынша	Қостанай облысы мәслихатының 2017 жылғы 15 наурыздағы № 130 шешімімен бекітілген Қостанай облысының қалалары мен елді мекендерінің жасыл екпелерін күтіп-ұстау және қорғау қағидаларына, аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес қарасытырылсын
	По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	Предусмотреть в соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, утвержденных решением маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года
5	Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша	Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін құрылыс алаңы мен одан тыс жерлердегі қауіпті жұмыс аймақтары қоршалуы тиіс; Құрылыс алаңы мен объектіні адамдар мен жануарлардың кіруінен объектіні пайдалануға қабылдағанға дейін қорғауды қамтамасыз ету
	По строительству временного ограждения участка	До начала строительно – монтажных работ строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены; Обеспечивать охрану стройплощадки и объекта от несанкционированного проникновения людей и животных, до приемки объекта в эксплуатацию

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Қосымша талаптар
Дополнительные требования
1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде (жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау және ауа баптау қарастырылмағанда) ғимарат қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың қасбеттерінде жергілікті ау баптау жүйелерінің сыртқы элементтерін орналастыруға арналған жерлерді (бөліктер, маңдайшалар, балкондар және т.б.) көздеу қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды қолдану. 1. При проектировании системы кондиционирования в здании (в том случае, когда проектом не предусмотрено централизованное холодоснабжение и кондиционирование) необходимо предусмотреть размещение наружных элементов локальных систем в соответствии с архитектурным решением фасадов здания. На фасадах проектируемого здания предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.) для размещения наружных элементов локальных систем кондиционирования. 2. Применить материалы по ресурсосбережению и современных энергосберегающих технологий.
Жалпы талаптар
Общие требования
1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуы қажет. 2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: - эскиздік жоба (жаңа құрылыс кезінде). 3. Құрылыс жобасына сараптама жүргізу («Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-1-бабына сәйкес). 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы хабарлама беру. 5. Салынған объектіні қабылдау және пайдалануға беру (қабылдау комиссиялары). 1. При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 2. Согласовать с главным архитектором города (района): - эскизный проект (при новом строительстве). 3. Провести экспертизу проекта строительства (согласно статьи 64-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»). 4. Подать уведомление о начале строительно- монтажных работ. 5. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта (приемочными комиссиями).

1. СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады.

Құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия АПЗ и технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства АПЗ и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

2. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылармен орындалады.

Требования и условия, изложенные в АПЗ, выполняются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.

3. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

Руководитель отдела **Хакимов Асылхан Булатович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата Житикаринского района »

_____ **А.Б. Хакимов**

«__12__ **февраля** 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство разводящих сетей газопровода
для газификации с. Милютинка Житикаринского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных для выполнения проектных работ
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа №68 от 30.12.2024 г.
2	Вид строительства	Новое.
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется.
5	Особые условия	Не требуется.
6	Основные технико-экономические показатели, в т.ч., жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность)	Разработать рабочий проект распределительного газопровода низкого и среднего давлений согласно технических условий, выданных КПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» №08-ЖГХ-2024-000000285 от 30.09.2024 г. Выполнить требования технических условий №08-ЖГХ-2024-000000285 за исключением п.6 и п.11 в части требований относительно газопровода высокого давления и установки ГРПБ (подводящий газопровод и ГРПБ разрабатываются по отдельному заказу). Точки подключения для газопроводов низкого и среднего давлений принять на выходе из ГРПБ (заглушенные газопроводы, выведенные в подземном исполнении за пределы ограждения ГРПБ). К объектам СЦБ выполнить выходы газопроводов среднего давления. Необходимость редуцирования давления до требуемого будет приниматься индивидуально в рамках дальнейшего самостоятельного проектирования внутриплощадочных газопроводов в зависимости от технических характеристик принимаемого индивидуальными проектами оборудования. Уровень ответственности объекта первоначально установлен II (нормальный), не относящийся к технически сложным. Уточнить при проектировании.
7	Основные требования к инженерному оборудованию, в том	Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций

	числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	казахстанского производства с учетом международных обязательств. Смету рассчитать в ценах 2025 года, с учетом нормы продолжительности строительства, в соответствии с Государственными нормативами по определению сметной стоимости строительства в РК. Оборудование и материалы максимально применить из сметной нормативной базы за исключением отсутствующих в базе позиций – данные позиции принять по ценовым предложениям. При определении сметной стоимости строительства объекта необходимо учесть затраты на транспортные и командировочные расходы иногородних подрядных организаций. Согласно расчета предельная стоимость строительства не должна превышать **521 144,843** тыс.тнг.
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Согласно действующим нормам РК.
9	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	Не требуется.
10	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требований СН РК и законов РК разработать раздел охраны окружающей среды.
11	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Предусмотреть разделы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и «Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций».
12	Требования к энергосбережению	При равных показателях применять энергосберегающие технологии и оборудование.
13	Необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий	Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
14	Требования по согласованию проекта	ПСД согласовать со всеми заинтересованными организациями и устранить замечания комплексной вневедомственной экспертизы для получения заказчиком положительного заключения.
15	Состав документации	Количество передаваемых заказчику экземпляров ПСД должно составлять: 4 (четыре) комплекта ПСД в бумажном варианте и 2 экземпляра на электронном носителе (PDF формат).

Согласовано:
ТОО «Промстройпроект»
_____ С.А. Едревский.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата Житикаринского района »

_____ **А.Б. Хакимов**

«__22__» __**сентября**__ 2025 г.

Дополнение 1 к заданию
на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство разводящих сетей газопровода
для газификации с.Милютинка Житикаринского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных для выполнения проектных работ
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа №53/1 от 30.06.2025 г.
7	Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	Сметную документацию рассчитать в редакции 2025.8. При расчете сметной стоимости максимально использовать номенклатуру материальных ресурсов и инженерного оборудования согласно архитектурного градостроительного и строительного каталога (АГСК-3) «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов». Стоимость отсутствующих позиций принять согласно утвержденного «Перечня оборудования, материалов и изделий принятых по коммерческим предложениям для включения в проектную документацию». ПОС выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022, с учетом начала строительства согласно письма №01-23/269 от 03.04.2025 г.

Согласовано:
ТОО «Промстройпроект»
_____С.А. Едревский.

“ QAZAQGAZ AIMAQ ”
акционерлік қоғамы
Қостанай өндірістік
филиалы

АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Акционерное общество
“ QAZAQGAZ AIMAQ ”
Костанайский
производственный филиал

17.09.2024 жылғы кіріс № 08-ЖГХ-2024-000000285
30.09.2024 жылғы шығыс № 08-ЖГХ-2024-000000285

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
ЖСН\БИН:050140004222
Юр. Лицо 87143549046
Газ тарату желілеріне қосуға және жобалауға арналған
№ 08-ЖГХ-2024-000000285
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАР

1. Объектінің атауы: Қостанай облысы Жітіқара ауданы Милютинка ауылында газ тарату желілерінің құрылысы.
2. Жалпы жылытылатын алаңы: өтініште көрсетілмеген
3. Объектінің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай обл., Жітіқара ауд., Жітіқара қ.
Орналасу координаттары: Ендік:53,219601948698 Ұзақтық: 63,631439208984

4. Техникалық шарттарды беруге негіздеме:
1) *Газбен жабдықтау жүйелеріне қосылатын жаңа объектілерді жобалау және кейіннен салу;*
5. Газдың ең көп шығыны – 970 м^3/сағ.

6. Қосу нүктесі:
Газ құбырының деректері:
Қысымы (МПа): 0,58
Диаметрі (мм): 219
Орналасуы: Осы тұрғын үйдің ауданында жер асты орындаумен төселген,
Ойып қосу нүктесінің координаттары:
{РасположениеГазопроводаКаз}
(жобалау кезінде нақты анықтау).
7. Гидравликалық есепті орындау кезінде МЕМСТ 5542-2022 сәйкес Qр = 7600 Ккал/м³ тең газдың жану жылуы қабылдансын;
8. «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес газбен жабдықтау жобасы және монтаж жұмыстарын тиісті лицензиялары бар ұйымдардың күшімен орындау.
9. *Қолданыстағы газ тарату желісінің өткізу қабілетін ұлғайту немесе желілердің орнын ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі (қажет емес).*
10. ҚР ҚН 4.03-01-2011, МҚН 4.03-01-2003, «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес сыртқы газ құбырларын төсеу.
11. *Қысым реттегіштерін орнату (қажет).*
12. «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сыртқы газ құбырларындағы ажыратқыш құрылғыларды қолдану.
13. Тот басудан электрохимиялық қорғау шаралары (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 29 мамырдағы № 145-нқ бұйрығымен бекітілген 9.602-2016 МЕМСТ «Ескіру мен коррозиядан қорғаудың бірыңғай жүйесі. Жар асты құрылыстары. Коррозиядан қорғаудың жалпы

вх. № 08-ЖГХ-2024-000000285 от 17.09.2024 г.
исх. № 08-ЖГХ-2024-000000285 от 30.09.2024 г.

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
ИИН\БИН:050140004222
Юр. Лицо 87143549046
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 08-ЖГХ-2024-000000285
на проектирование и подключение к газораспределительным сетям

1. Наименование Объекта: Строительство газораспределительных сетей в селе Милютинка Житикаринского района Костанайской области.
2. бщая отапливаемая площадь: в заявлении не указана
3. Адрес объекта : Республика Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, Житикара г.
Координаты места: Широта:53,219601948698 Долгота 63,631439208984

4. Основание для выдачи технических условий:
1) Проектирование и последующее строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения
5. Максимальный расход газа – 970 м^3/час.
6. Точка подключения:
Данные газопровода:
Давление (МПа): 0,58
Диаметр (мм): 219
Расположение: проложенный в подземном исполнении
Координаты точки врезки: Широта:53,220013075461
Долгота: 63,635902404785, (конкретно определить при проектировании).

7. Теплоту сгорания газа при выполнении гидравлического расчета принять Qр = 7 600 Ккал/м³ согласно ГОСТ 5542-2022;
8. Выполнение проекта газоснабжения и монтажных работ в соответствии с «Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения» силами организации, имеющей соответствующие лицензии.
9. *Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей (не требуется)*
10. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».
11. *Установка регуляторов давления (требуется).*
12. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах согласно «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».
13. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и

талаптарға» сәйкес жерүсті болат газ құбырлары үшін, жерасты болат газ құбырлары үшін сырлау).

14. Орнатылған газ тұтыну жабдықтарының қуатын ескере отырып, Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген газды есепке алу аспабын орнату.

15. Объектіні қосуды газ тарату ұйымы осы техникалық шарттардың талаптары толық көлемде орындалғаннан кейін жүргізеді.

16. Техникалық шарттар 3 (үш) жылға беріледі.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады. Құрылыстың басталғаны туралы растайтын құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

Главный инженер

Ұсыныстар:

– Газ пайдалану жабдығы орнатылған үй-жайларда Газдану сигнализаторы бар газды авариялық ажырату жүйесін қарастырыңыз;

– МемСТ, стандарттар және нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолданыңыз;

– әзірленген жобаның жеке бөлімдерін «ҚТГА» АҚ ӨТД келісіңіз;

– Объект құрылысын техникалық қадағалауды сараптама жұмыстары мен инжинирингтік қызметтерді көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен жүзеге асырыңыз;

– қолданыстағы газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003, Құрылыс нормалары және «Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға» сәйкес жылыту кезеңінен тыс жүргізіңіз;

– авариялық жөндеу жұмыстары жүргізілген жағдайда резервтік және авариялық отын қорын қарастырыңыз.

метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од).

14. Установку прибора учета газа, внесенного в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, с учетом мощности установленного газопотребляющего оборудования.

15. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме

16. Технические условия выдаются на 3 (три) года.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Костанайский производственный филиал
: Неверов А.В.

Исп. Кублик Эдуард Александрович

Рекомендации:

– В помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование предусмотреть систему аварийного отключения газа с сигнализатором загазованности;

– применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, стандартов и ГОСТов

– отдельные разделы разработанного проекта согласовать с ПТО АО «КТГА»;

– технический надзор за строительством Объекта осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инжиниринговые услуги;

– врезку в действующие газопроводы и пуск газа производить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, Строительных норм и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения» вне отопительного периода;

– предусмотреть запас резервного и аварийного топлива на случай проведения аварийных ремонтных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

«Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Истай Ищанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ищанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

03.04.2025 № 01-23/269

Директору ТОО «Промстройпроект» Едревскому С.А.

Сообщаем Вам, что строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» планируются в марте месяце 2026 года.

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» **Хакимов А.Б.**

Исп.: Рамазанов Р.С.
Тел.: 8(71435)21092

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

«Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Истай Ишанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ишанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-23/320

от 15.04.2025 г.

Директору ТОО
«Промстройпроект»
Едревскому С.А.

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» сообщает, что при разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода, для газификации с.Милютинка, Житикаринского района, Костанайской области» необходимо принять следующие нагрузки:

1) для газопровода низкого давления:
- жилые дома и участки - 214 абонентов (отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение);
- здание ТОО «Шандыколь» (Q=17,5 м3/час);
- мельница (Q=4,0 м3/час);
- пекарня-столовая (Q=13,0 м3/час);
- баня (Q=6,9 м3/час);
- магазин 1 (Q=5,0 м3/час);
- магазин 2 (Q=3,0 м3/час);
- магазин 3 (Q=3,0 м3/час).

2) для газопровода среднего давления:
- МТМ (Q=47,5 м3/час);
- бокс автопарка (Q=26,2 м3/час);
- Детский сад (Q=14,1 м3/час);
- котельная ДК (Q=23,6 м3/час);
- котельная школы (Q=48,1 м3/час);
- бокс ц.котельная (Q=5,1 м3/час);
- зерносушилки (Qобщ.=155,7 м3/час);
- АБК на территории животноводческого комплекса (Q=5,0 м3/час).

Руководитель **Хакимов А.Б.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Протокол

совещания по выбору варианта прохождения трассы газопровода по проекту:
«Строительство разводящих сетей газопровода, для газификации с.Милютинка, Житикаринского района, Костанайской области»

с.Милютинка *28.03.2025 г.*

Присутствовали:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»	- Хакимов А. Б.
Аким с.Милютинка	- Шнарбаев К. Н.
Инженер ТОО «Промстройпроект»	- Глотов О. В.
Инженер ТОО «Промстройпроект»	- Жарков Н. В.

Повестка дня:

1. Выбор варианта прохождения трассы газопровода в с.Милютинка.

Отметили:

1. В с.Милютинка имеются асфальтированные улицы с расположенными вдоль них линиями электропередач напряжением 10 кВ.

2. Расположение опор связи, линий электропередач и водопровода на некоторых участках создают стесненные условия.

3. Имеются недействующие разрушенные водопроводные сооружения.

4. Наличие большого количества нежилых, заброшенных и развалившихся домов.

В результате совещания принято решение:

1. Газораспределительные сети преимущественно проложить подземно. На узких улицах, где подземная прокладка невозможна ввиду стесненных условий, газопровод проложить надземно на опорах, по территории общего пользования, максимально приближенно к заборам частных владений. В местах где опоры надземных коммуникаций приближены к частным территориям, предусмотреть прокладку газораспределительных сетей надземно на опорах по частным территориям.

2. К заброшенным (развалившимся) жилым домам абонентские выходы газопроводов из земли не предусматривать. К разрушенным жилым домам, находящимся на отдаленных заброшенных участках улиц и при отсутствии целесообразности и конструктивной возможности их восстановления, газопроводы не предусматривать. Для нежилых пустующих домов, чья несущая способность стен и кровли не нарушена (подлежит восстановлению), предусмотреть абонентские выходы газопроводов из земли.

3. Для 2-квартирных домов выходы газопроводов из земли предусмотреть для каждого абонента.

4. Предусмотреть абонентские выходы газопроводов из земли для объектов малого и среднего бизнеса (ТОО, ИП и т.д.), а так же объектов СЦБ, использующих для отопления твердое топливо. Для объектов, отапливающихся от котельной, предусмотреть выход газопровода среднего давления у котельной. Ввиду сохранения котельной ДК как резервного способа отопления, выход газопровода из земли предусмотреть на расстоянии 5 м для возможности последующей установки БМК.

5. В связи с тем, что недействующие и разрушенные водопроводные сооружения не являются чьей-либо собственностью и не подлежат демонтажу ввиду отсутствия целесообразности – охранные зоны как от коммуникаций в стесненных условиях не соблюдать.

6. Для возможности проведения земляных работ на отдельных участках необходим временный разбор декоративных деревянных ограждений с полным последующим восстановлением.

Хакимов А. Б. ----------

Шнарбаев К. Н. ----------

Глотов О. В. ----------

Жарков Н. В. ----------

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

«Жітікара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітікара қаласы, Истай Ишанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ишанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

№ **01-23/318**

от 15.04.2025 г.

Директору ТОО
«Промстройпроект»
Едревскому С.А.

Ввиду перспективы установки блочно-модульной котельной и сохранения действующей котельной на твердом топливе в качестве резерва, прошу при разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство разводящих сетей газопровода, для газификации с. Милютинка, Житикаринского района, Костанайской области» выход газопровода среднего давления из земли предусмотреть на расстоянии 5 метров от действующей котельной, отапливающей здание ДК.

Руководитель **Хакимов А.Б.**

Исп.: Рамазанов Р.
Тел.: +7(71435)21092

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

«ЖІТІҚАРА АУДАНЫНЫҢ
МИЛЮТИН АУЫЛЫ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
СЕЛА МИЛЮТИНКА
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110707, Милютин ауылы
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

110707, село Милютинка
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

№ 02-39 | 151 от «20» 05 2025 года

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

По объекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Милютинка Житикаринского района Костанайской области» ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» сообщает, что вскрываемые при пересечениях с проектируемыми газопроводами покрытие автомобильных дорог имеет следующую конструкцию:

- дорожное основание 15 см. уложенное самоходной фрезерной машиной с добавлением щебень фракции 20-40 М-600, щебень фракции 10-20 М-600, отсев щебня, цемент;
- покрытие 5 см. из АБС тип БМ-2.

Восстановление автомобильных дорог предусмотреть аналогичной конструкцией.

Аким села Милютинка **К.Шнарбаев**

Исп.: М.Капизова
Тел: 8(714-35)-3-91-50

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

«ЖІТІҚАРА АУДАНЫНЫҢ
МИЛЮТИН АУЫЛЫ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
СЕЛА МИЛЮТИНКА
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110707, Милютин ауылы
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

110707, село Милютинка
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

№ 01-39/164 от «23» 05 2025 года

Справка

ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» сообщает, что расстояние до ближайшего карьера песка составляет 36 километров (от с. Милютинка).

Аким села Милютинка **К.Шнарбаев**

Исп.: М.Капизова
Тел: 8(714-35)-3-91-50

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

«ЖІТІКАРА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ, ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

110700, Жітікара қаласы, Иванов көшесі., 13 ү.
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110700, г. Житикара, улица Иванова, д. 13,
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-13/247
от 14.04.2025г.

Руководителю
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
Хакимову А.Б.

На Ваше письмо от 11.04.2025 года исх № 01-23/308 направляем сведения по вывозу строительного мусора, расстояние от места складирования твердо-бытовых отходов и грунта для проектирования объекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» до полигона ТОО «Соцсервис» составляет 41 км и до полигона ТОО «Джетыгарахимчистка» 39 км.

Руководитель **Р. Жумашев**

Исп. Таскарин С.Е.
Тел. 2-09-10

КИРІС №01-23/309
14. 04 2025 ж.

«Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

110700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Истай Ишанов көшесі, 13 құрылыс, тел.: 8(71435) 4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

110700, Республика Казахстан, Костанайская область, город Житикара, ул. Истая Ишанова, строение 13 тел.: 8(71435)4-90-46, 2-10-92 E-mail: sag.zhitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-23/501
от 30.05.2025 г.

Директору
ТОО «Промстройпроект»
Едревскому С.А.

Сообщаем, что для объекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области» площадка с твердым покрытием и навесом для временного хранения отходов будет располагаться на пустыре у точки подключения к подземному газопроводу низкого давления на выходе из газорегуляторного пункта с подветренной стороны (юго-западное направление относительно ГРПБ).

Ввиду отсутствия токсичных отходов 1 и 2 класса опасности, а также ввиду отсутствия жидких токсичных веществ, необходимости в их обезвреживании и устройстве специальных очистных сооружений нет.

Руководитель **Хакимов А.Б.**

Исп.: Рамазанов Р.С.
Тел.: +7(71435)2-10-92

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

«ЖІТІКАРА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ, ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

110700, Жітікара қаласы, Иванов көшесі., 13 ү.
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110700, г. Житикара, улица Иванова, д. 13,
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-13/244
От 14.04.2025 г.

Руководителю
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
Хакимову А.Б.

На Ваше письмо от 11.04.2025 года исх № 01-23/305 сообщаем, что зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных для реализации проекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области», находящихся в черте и за чертой города не имеется.

Руководитель **Р. Жумашев**

Исп. Таскарин С.Е.
Тел. 2-09-10

КІРІС № 01-23/298
14. 04 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

«ЖІТІҚАРА АУДАНЫНЫҢ
МИЛЮТИН АУЫЛЫ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
СЕЛА МИЛЮТИНКА
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110707, Милютин ауылы
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

110707, село Милютинка
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

№ 01-19/154 от «20» 05 2025 года

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» сообщает, что ближайшей пожарной частью к площадке строительства объекта «Строительство газораспределительных сетей села Милютинка Житикаринского района Костанайской области» является пожарная часть №12 ОЧС Житикаринского района Департамента по ЧС Костанайской области МЧС РК, расположенная г. Житикара ул.Асанбаева 27а.

Расстояние от ПЧ№12 до объекта строительства составляет 15 - 30 км, что обеспечивает прибытие первого пожарного подразделения в срок не более 20 минут.

Аким села Милютинка **К.Шнарбаев**

Исп.: М.Капизова
Тел: 8(714-35)-3-91-50

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Қазақстан Республикасы
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Қостанай» халықаралық әуежайы»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

110007, Қостанай қ., әуежай, тел.: 576-223 факс: 576-018
БСН 970 640 000 399
ЖСК KZ 307225000000367223
«Kaspi Bank» АҚ
БСК CASPKZKA, СТН 391700063754

№ 401

«23» 04 2025 ж\г

Республика Казахстан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы»

110007, г.Костанай, аэропорт, тел.: 576-223 факс: 576-018
БИН 970 640 000 399
ИИК KZ 307225000000367223
АО «Kaspi Bank»
БИК CASPKZKA, РНН 391700063754
e-mail: air_kst@ist.ru
e-mail: air_kst@mail.kz

Руководителю
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
Хакимову А.Б.

По вашему обращению от 11.04.2025 г. № 373/1 «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка, Житикаринского района, Костанайской области»

АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы» в соответствии с п.4 Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденных Постановлением Правительства РК от 12.05.2011 года №504 сообщает, что данный объект не оказывает влияние на безопасность полетов воздушных судов и не требует разрешения.

В соответствии со статьёй 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Председатель Правления **Бекбосынов А.К.**

Исп. Чумак В.В.
Тел.126 Сот.8 707-197-56-98

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

110006, Қостанай қаласы, Шигана көшесі, 153/3
E-mail: uv@kostanay.gov.kz
www.veterinaria.kostanay.gov.kz

110006, город Костанай, улицаШигана, 153/3
E-mail: uv@kostanay.gov.kz
www.veterinaria.kostanay.gov.kz

№01-31/625 от
14.04.2025

Руководителю
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»
А.Б. Хакимову

В ответ на Ваше письмо №01-23/304 от 11 апреля 2025 года Управление ветеринарии сообщает, что на территории проекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» согласно нижепредоставленных координат, в радиусе 1000 метров сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

№	Северная широта	Восточная долгота
1	51°56'33.07"С	61°08'22.03"В
2.	51°56'39.03"С	61°09'20.02"В
3.	51°56'14.10"С	61°09'23.01"В
4.	51°56'08.05"С	61°08'15.10"В
5.	51°56'19.09"С	61°08'23.08"В

Руководитель **Т. Иманбаев**

Исп. Сарсенова А.Ж.
Тел. 8(7142)390 713

КІРІС № 01-23/400
14. 04 2025

"МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ"

жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью

"МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ"

Қазақстан Республикасы
110000, Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, Киевская көшесі 28 үй
факс: 8 (7142) 56-19-30

Республика Казахстан
110000, Костанайская область,
г. Костанай, улица Киевская, дом 28
факс: 8 (7142) 56-19-30

№ 1698-14
от 19.05.2025
на № _____ от _____

№ _____
от _____
на № _____ от _____

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

Костанайская область, Житикаринский район,
г.Житикара, ул. Истая Ишанова, 13
тел.: 8-71435-4-90-46, 2-10-92
e-mail: otdel_sag@mail.ru.

О согласовании плана трассы газопровода.
(Вх. № 1409 от 16.05.2025 г.)

На Ваш запрос № 01-23/438 от 15.05.2025г. ТОО «Межрегионэнерготранзит» сообщает, что согласовывает план трассы газопровода объекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области» при условии выполнения требований ПУЭ РК, Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и нормативных документов РК:

1. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры ВЛ-110 кВ «Житикара – Милютинка» до немагистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов сжиженных углеводородных газов и аммиакопроводов и до газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее должно составлять **10 м для ВЛ-110 кВ.**

2. Любое возможное изменение границ земельного участка предварительно согласовать с ТОО «Межрегионэнерготранзит».

3. Во время производства земляных раскопок, отвал земли производить в противоположную сторону от опор **ВЛ-110 кВ**, а также **не под проводами, во избежание аварийной ситуации и несчастных случаев.**

4. В пределах охранных зон электрических сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся эти сети, не допускается производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-

разгрузочных работ, работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений и сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозийных веществ и горюче-смазочных материалов.

5. Организации, выполняющей работы в охранной зоне, необходимо направить в адрес ТОО «Межрегионэнерготранзит» письменный запрос на проведение работ с приложением следующих документов:

- Вид и содержание запланированных работ, с указанием объекта, на котором они будут проводиться;
- Сроки проведения работ;
- Список ответственных исполнителей, с указанием номеров телефонов и других средств обратной связи;
- Список персонала (ФИО указывается без сокращений), участвующего в работе, с указанием должностей, групп по электробезопасности (при наличии), а также прав указанного персонала в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках;
- Перечень специальной техники и автомобилей, используемой в процессе работ, с указанием марок и государственных номеров;
- Копии согласованной проектно-сметной документации.

6. Физические и юридические лица, получившие письменное согласие на ведение вышеуказанных работ в охранных зонах электрических сетей, выполняют их с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность и сохранность этих сетей, за счет собственных средств.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль линий электропередачи (включая ответвления к вводам в здания) в виде участка земли и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от проекций крайних проводов на поверхность земли (при не отклоненном их положении) **на расстоянии 20 м для ВЛ-110 кВ.**

И.о. генерального директора **В.В. Кирий**

Исп.: ПТС – Анохина Д.М.
тел.: 8 (7142) 56-01-82
e-mail: anohina@mret.kz

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Орда ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІНІҢ

СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ТОБЫЛ-ТОРҒАЙ БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ

110000, Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 75
тел.: (7142) 50-11-09, 50-16-39; 50-10-95
tbi@minagri.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОБОЛ-ТОРГАЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

110000, город Костанай, ул.Гоголя, 75
тел.: (7142) 50-11-09, 50-16-39; 50-10-95
tbi@minagri.gov.kz

14.04.2025 № 06/867

Қостанай облысы
«Жітіқара ауданы
әкімдігінің сәулет және қала
құрылысы бөлімі» ММ басшысы
А.Б. Хакимовқа

Сіздің 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 01-23/289 шығыс хатыңызға

«Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік инспекциясы» РММ-сі ұсынылған «Қостанай облысы Жітіқара ауданы Милютинка ауылын газдандыру үшін газ құбырының тарату желілерін салу» жобаланатын құрылыс объектісіне қатысты, қосымшаға сәйкес келесі ақпаратты жолдайды.

Қосымша: 2- парақта, 1-данада, ресми тілде.

Басшының м.а. **З. Ахметова**

Орын Абилов А.К.
Тел (87142)500-944

КІРІС №01-23/406
15.04.25 ж.

Приложение

РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (*далее – Инспекция*), рассмотрев материалы (ситуационную схему) проектируемого объекта «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области», сообщает следующее:

- земельный участок под строительство рассматриваемого объекта расположен вблизи (*ориентировочно 80 метров*) поверхностного водного объекта – реки без названия, протекающего в южной части с.Милютинка.

В настоящее время проектная документация по установлению водоохранных зон и полос данного водного объекта не разработана и не утверждена в порядке, установленном п.2 статьи 39 и п.2 статьи 116 Водного кодекса Республики Казахстан (*далее - Кодекс*).

Согласно пункту 8 статьи 44 Земельного кодекса Республики Казахстан *«Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств».*

Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с пунктом 6 Правил установления водоохранных зон и полос, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-1/446 от 18 мая 2015 года «Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту».

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 40 Кодекса, Инспекция осуществляет функции согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Таким образом, **при намерении производства работ на указанном земельном участке,** в соответствии с вышеуказанными нормами действующего водоохранного законодательства, Инспекция информирует Вас **о необходимости разработки проекта установления водоохранных зон и полос поверхностного водного объекта – участка реки без названия в пределах рассматриваемого участка** на территории села Милютинка Житикаринского района.

В соответствии со статьей 11 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года №151 ответы выдаются на государственном языке или на языке обращения.

При несогласии с результатом рассмотрения участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

«ЖІТІҚАРА АУДАНЫНЫҢ
МИЛЮТИН АУЫЛЫ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
СЕЛА МИЛЮТИНКА
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110707, Милютин ауылы
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

110707, село Милютинка
тел/факс: 8-714-35-3-91-50
e-mail: milakimat@mail.kz

№ 01-39/135 от «13» 05 2025 года

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» сообщает, что численность населения на 01 января 2025 года составляет 718 человек.

Аким села Милютинка **К.Шнарбаев**

Исп.: М.Катизова
Тел: 8(714-35)-3-91-50

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

«ЖІТІҚАРА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ, ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

110700, Жітіқара қаласы, Ишанов көшесі., 13 ү.
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АКИМАТА ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА»

110700, г. Житикара, улица Ишанова, д. 13.
Тел./факс.: 8 (71435) 25726, 20910
e-mail: gkx_jitikara@kostanay.gov.kz

№ 01-13/385
от 18.06.25

Руководителю
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Житикаринского района»
Хакимову А.Б.

ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района» в соответствий со статьей 78 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», учитывая прилагаемый перечень документов, согласовывает проектную документация «Строительство разводящих сетей газопровода для газификаций села Милютинка Житикаринского района Костанайской области».

Заместитель руководителя **С. Жаксыбаев**

Исп. К. Лаиков
тел. 87143549033

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ЖІТІҚАРА АУДАНЫ
МИЛЮТИН АУЫЛЫНЫҢ
ӘКІМІ

АКИМ
СЕЛА МИЛЮТИНКА
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

8 сентября 2015 года
Милютин ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 47-р
село Милютинка

О предоставлении государственному учреждению «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» право временного безвозмездного землепользования для строительства разводящих сетей газопровода для газификации села Милютинка по проекту «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области»

В соответствии с пунктом 1) статьи 19, пунктами 1,2 статьи 35, статьей 44-1, пунктом 1 статьи 51 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании земельно-кадастрового плана земельного участка:

1. Предоставить государственному учреждению «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» для строительства разводящих сетей газопровода для газификации села Милютинка по проекту «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с.Милютинка Житикаринского района Костанайской области» право временного безвозмездного землепользования сроком на три года на неделимый земельный участок с кадастровым номером 12-179-015-697, площадью 2,4601 гектар.

Оценочная стоимость земельного участка составляет 8 262 430,36 (восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста тридцать тенге тридцать шесть тиын) тенге.

2. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений акимата Житикаринского района» в течении десяти рабочих дней заключить с государственным учреждением «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района» договор аренды на право временного безвозмездного землепользования сроком на три года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий обязанности акима села Милютинка Капизова **М.Капизова**

000083

Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Жітікара аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

Отдел Житикаринского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области

Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка
№2025-6283630

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі:
Кадастровый номер земельного участка: **12:179:015:697**

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Қостанай обл., Жітікара ауд., Милютин а.**

Адрес (регистрационный код адреса): **обл. Костанайская, р-н Житикаринский, с. Милютинка**

Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері**

Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Жер учаскесінің аланы (гектар): **2.4601**

Площадь земельного участка (гектар): **2.4601**

Нысаналы мақсаты: **Газ құбырының тарату желілерін салу үшін**

Целевое назначение: **Для строительства разводящих сетей газопровода**

Құқық түрі: **уақытша өтеусіз жер пайдалану**

Вид права: **временное безвозмездное землепользование**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар:

Ограничения в использовании и обременения земельного участка:

Жер учаскесінің бөлінуі: **Бөлінбейтін**
(бөлінеді, бөлінбейді)

Делимость земельного участка: **Неделимый**
(делимый, неделимый)

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **8 262 430.36 тг**

Каластровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости в случаях, предусмотренных законодательством):

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабының 6) тармақшасына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатқа теңдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Жітікара аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Житикаринского района по регистрации земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области

Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № / № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері / Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар) Площадь (гектар)

Ескертпе:
Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.
Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.
Примечания:
Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок.
Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатқа тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қамтамасыз беруші электрондық-цифрлық қолтаңбасымен жол қойылған деректерді қамтиды. Ақпараттарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Жітіқара ауданық тіркеу және жер кадастры бөлім
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Житикаринского района по регистрации земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка



Масштаб: 1:25000

Шектес учаскелердің сипаттамасы (кадастрлық нөмірлері):
А-дан А-ға дейін: ---

Описание смежных участков (кадастровые номера):
От А до А: --

Сызық өлшемінің ауысуы / Выноска мер линий	
Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
1-2	97.05
2-3	76.68
3-4	147.48
4-5	168.09
5-6	80.28
6-7	4.16
7-8	27.02
8-9	6.54
9-10	187.23
10-11	2.36
11-12	78.91
12-13	8.79
13-14	99.06
14-15	8.20
15-16	2.49
16-17	5.85
17-18	98.72
18-19	11.25
19-20	103.61
20-21	6.94
21-22	30.97
22-23	4.01
23-24	80.66
24-25	171.88
25-26	1.64
26-27	8.26
27-28	0.82
28-29	6.05
29-30	8.43

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
30-31	5.41
31-32	110.16
32-33	129.74
33-34	7.14
34-35	3.49
35-36	1.32
36-37	1.77
37-38	1.18
38-39	30.37
39-40	37.75
40-41	120.57
41-42	307.81
42-43	6.65
43-44	91.28
44-45	2.28
45-46	88.58
46-47	6.78
47-48	292.90
48-49	13.50
49-50	30.27
50-51	38.01
51-52	126.57
52-53	3.10
53-54	25.55
54-55	1.94
55-56	117.04
56-57	39.87
57-58	55.82
58-59	99.53
59-60	2.08

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
60-61	99.89
61-62	53.16
62-63	37.63
63-64	26.78
64-65	8.60
65-66	2.14
66-67	8.53
67-68	29.54
68-69	8.04
69-70	1.76
70-71	8.09
71-72	10.51
72-73	7.71
73-74	1.86
74-75	7.66
75-76	12.28
76-77	4.62
77-78	6.71
78-79	2.23
79-80	6.71
80-81	14.81
81-82	5.99
82-83	2.27
83-84	5.68
84-85	7.40
85-86	2.44
86-87	12.50
87-88	6.14
88-89	2.01
89-90	6.03

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
90-91	10.91
91-92	3.09
92-93	4.31
93-94	6.18
94-95	2.25
95-96	6.14
96-97	13.13
97-98	6.32
98-99	1.91
99-100	6.30
100-101	9.66
101-102	19.72
102-103	5.75
103-104	2.28
104-105	5.83
105-106	9.04
106-107	21.85
107-108	6.50
108-109	2.40
109-110	6.61
110-111	7.17
111-112	20.59
112-113	7.14
113-114	2.22
114-115	7.07
115-116	7.45
116-117	72.44
117-118	15.52
118-119	2.14
119-120	112.33

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
120-121	46.09
121-122	0.13
122-123	4.57
123-124	1.76
124-125	2.69
125-126	44.46
126-127	140.18
127-128	13.63
128-129	2.11
129-130	11.69
130-131	192.04
131-132	60.77
132-133	10.76
133-134	8.97
134-135	352.33
135-136	4.72
136-137	4.54
137-138	200.42
138-139	9.85
139-140	1.81
140-141	9.70
141-142	86.10
142-143	3.49
143-144	9.88
144-145	34.59
145-146	5.86
146-147	2.0
147-148	5.88
148-149	21.21
149-150	5.72

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
150-151	2.16
151-152	5.77
152-153	18.13
153-154	6.01
154-155	2.0
155-156	6.11
156-157	41.18
157-158	7.20
158-159	2.0
159-160	7.22
160-161	26.06
161-162	6.07
162-163	2.0
163-164	6.08
164-165	25.68
165-166	7.58
166-167	2.0
167-168	7.57
168-169	24.70
169-170	6.16
170-171	2.0
171-172	6.20
172-173	26.91
173-174	5.54
174-175	2.0
175-176	5.55
176-177	31.64
177-178	5.49
178-179	2.0
179-180	5.52

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
180-181	20.66
181-182	6.22
182-183	2.0
183-184	6.28
184-185	24.41
185-186	5.80
186-187	2.0
187-188	5.91
188-189	44.23
189-190	50.96
190-191	17.04
191-192	23.18
192-193	30.10
193-194	124.60
194-195	2.24
195-196	123.61
196-197	28.71
197-198	23.98
198-199	16.54
199-200	48.75
200-201	22.77
201-202	3.37
202-203	45.09
203-204	296.08
204-205	19.12
205-206	1.93
206-207	21.01
207-208	12.35
208-209	9.86
209-210	1.94

Нүкте номірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
210-211	9.82
211-212	41.22
212-213	11.68
213-214	1.99
214-215	11.69
215-216	57.11
216-217	13.21
217-218	2.0
218-219	13.24
219-220	34.0
220-221	12.56
221-222	1.93
222-223	12.57
223-224	36.31
224-225	11.15
225-226	2.02
226-227	11.12
227-228	32.72
228-229	12.06
229-230	1.96
230-231	12.05
231-232	28.81
232-233	12.34
233-234	1.88
234-235	12.29
235-236	43.99
236-237	12.77
237-238	1.99
238-239	12.98
239-240	34.01

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
240-241	20.18
241-242	327.30
242-243	1.91
243-244	230.87
244-245	4.77
245-246	2.0
246-247	4.75
247-248	26.05
248-249	5.05
249-250	2.0
250-251	5.03
251-252	15.45
252-253	4.96
253-254	2.0
254-255	4.94
255-256	22.02
256-257	5.02
257-258	2.0
258-259	5.0
259-260	19.40
260-261	4.99
261-262	2.0
262-263	4.97
263-264	5.51
264-265	21.95
265-266	5.66
266-267	3.41
267-268	18.09
268-269	25.06
269-270	1.64

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
270-271	25.23
271-272	342.94
272-273	14.05
273-274	16.56
274-275	5.24
275-276	79.75
276-277	9.05
277-278	82.38
278-279	2.18
279-280	12.97
280-281	2.31
281-282	2.0
282-283	2.25
283-284	69.66
284-285	9.29
285-286	7.87
286-287	8.08
287-288	2.0
288-289	8.14
289-290	25.65
290-291	7.96
291-292	2.0
292-293	8.0
293-294	15.46
294-295	8.13
295-296	2.0
296-297	8.22
297-298	20.20
298-299	5.19
299-300	6.25

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
300-301	5.21
301-302	2.0
302-303	5.32
303-304	31.13
304-305	8.12
305-306	2.0
306-307	8.19
307-308	7.37
308-309	3.95
309-310	20.55
310-311	8.17
311-312	2.0
312-313	8.18
313-314	20.38
314-315	8.07
315-316	2.0
316-317	8.05
317-318	25.76
318-319	8.11
319-320	2.0
320-321	8.06
321-322	32.75
322-323	8.15
323-324	2.0
324-325	8.11
325-326	40.25
326-327	8.12
327-328	2.0
328-329	8.12
329-330	32.04

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
330-331	9.92
331-332	2.0
332-333	9.86
333-334	51.64
334-335	10.67
335-336	2.43
336-337	12.95
337-338	239.61
338-339	4.02
339-340	26.88
340-341	14.09
341-342	20.53
342-343	10.13
343-344	3.04
344-345	15.13
345-346	206.58
346-347	87.86
347-348	11.66
348-349	28.57
349-350	12.98
350-351	11.62
351-352	24.33
352-353	24.38
353-354	7.45
354-355	2.06
355-356	5.11
356-357	24.24
357-358	5.99
358-359	8.99
359-360	1.93

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
360-361	1.56
361-362	1.93
362-363	8.46
363-364	1.90
364-365	1.68
365-366	1.88
366-367	33.47
367-368	5.69
368-369	19.82
369-370	2.70
370-371	2.40
371-372	2.81
372-373	11.36
373-374	3.01
374-375	2.92
375-376	3.13
376-377	39.86
377-378	3.62
378-379	2.34
379-380	3.65
380-381	14.06
381-382	4.21
382-383	2.08
383-384	4.35
384-385	23.54
385-386	5.12
386-387	2.0
387-388	5.20
388-389	44.11
389-390	7.05

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
390-391	2.06
391-392	8.97
392-393	166.25
393-394	5.64
394-395	54.61
395-396	18.11
396-397	148.94
397-398	13.83
398-399	2.03
399-400	11.72
400-401	158.38
401-402	13.0
402-403	33.18
403-404	11.67
404-405	198.48
405-406	5.99
406-407	2.0
407-408	6.0
408-409	1.71
409-410	66.07
410-411	5.94
411-412	2.0
412-413	5.92
413-414	0.97
414-415	25.94
415-416	14.35
416-417	279.89
417-418	10.91
418-419	11.33
419-420	19.02

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
420-421	12.47
421-422	6.81
422-423	9.06
423-424	1.97
424-425	9.07
425-426	15.84
426-427	0.06
427-428	8.44
428-429	1.97
429-430	8.54
430-431	55.91
431-432	8.30
432-433	2.0
433-434	8.16
434-435	27.14
435-436	7.43
436-437	2.06
437-438	7.15
438-439	33.21
439-440	80.02
440-441	14.02
441-442	89.95
442-443	2.29
443-444	31.33
444-445	5.69
445-446	2.19
446-447	5.66
447-448	58.83
448-449	14.47
449-450	79.70

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
450-451	150.71
451-452	12.87
452-453	15.06
453-454	11.27
454-455	12.95
455-456	6.88
456-457	161.19
457-458	1.95
458-459	160.90
459-460	5.32
460-461	2.82
461-462	5.32
462-463	6.40
463-464	4.63
464-465	340.97
465-466	7.09
466-467	127.06
467-468	38.0
468-469	37.69
469-470	7.17
470-471	129.51
471-472	322.45
472-473	2.85
473-474	168.85
474-475	2.11
475-476	45.88
476-477	5.39
477-478	2.0
478-479	5.42
479-480	17.12

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
480-481	5.39
481-482	2.0
482-483	5.36
483-484	15.51
484-485	5.32
485-486	2.0
486-487	5.35
487-488	25.24
488-489	5.83
489-490	2.0
490-491	5.68
491-492	56.72
492-493	67.44
493-494	7.40
494-495	2.02
495-496	7.18
496-497	24.35
497-498	6.02
498-499	1.73
499-500	6.06
500-501	85.48
501-502	101.58
502-503	4.34
503-504	68.54
504-505	7.26
505-506	2.12
506-507	5.10
507-508	67.51
508-509	4.43
509-510	93.56

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
510-511	1.55
511-512	41.06
512-513	2.15
513-514	10.53
514-515	2.72
515-516	2.15
516-517	2.79
517-518	15.51
518-519	2.97
519-520	2.01
520-521	2.84
521-522	10.79
522-523	7.74
523-524	2.95
524-525	58.96
525-526	179.03
526-527	2.06
527-528	176.88
528-529	56.94
529-530	25.50
530-531	6.99
531-532	70.06
532-533	2.19
533-534	68.57
534-535	6.94
535-536	29.51
536-537	9.52
537-538	6.38
538-539	76.69
539-540	7.53

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
540-541	2.0
541-542	7.54
542-543	133.81
543-544	15.30
544-545	13.23
545-546	168.0
546-547	38.46
547-548	35.70
548-549	29.25
549-550	11.55
550-551	192.50
551-552	109.56
552-553	2.14
553-554	107.71
554-555	192.21
555-556	11.90
556-557	27.10
557-558	37.0
558-559	36.74
559-560	21.87
560-561	2.12
561-562	1.99
562-563	2.14"
563-564	29.17
564-565	31.44
565-566	37.53
566-567	63.22
567-568	57.59
568-569	86.75
569-570	209.51

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
570-571	82.36
571-572	34.93
572-573	2.10
573-574	36.96
574-575	82.79
575-576	208.16
576-577	87.88
577-578	57.0
578-579	63.39
579-580	39.19
580-581	31.09
581-582	65.45
582-583	156.13
583-584	101.74
584-585	64.23
585-586	3.48
586-587	61.58
587-588	4.98
588-589	137.11
589-590	25.01
590-591	75.95
591-592	82.49
592-593	25.57
593-594	370.27
594-595	241.41
595-596	47.32
596-597	1.68
597-598	47.26
598-599	403.23
599-600	39.31

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
600-601	28.51
601-602	4.18
602-603	2.13
603-604	6.34
604-605	28.62
605-606	39.18
606-607	646.46
607-608	367.63
608-609	25.89
609-610	82.62
610-611	16.08
611-612	71.67
612-613	53.99
613-614	103.28
614-615	5.05
615-616	11.72
616-617	5.94
617-618	310.60
618-619	2.35
619-620	309.02
620-621	8.12
621-622	145.18
622-623	98.16
623-624	4.35
624-625	1.93
625-626	2.37
626-627	17.20
627-628	123.74
628-629	115.82
629-630	27.94

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
630-631	1.88
631-632	29.88
632-633	119.94
633-634	26.22
634-635	5.35
635-636	2.03
636-1	5.39
637-638	2.01
638-639	4.18
639-640	228.41
640-641	52.80
641-642	72.47
642-643	57.26
643-644	25.54
644-645	137.99
645-646	5.32
646-647	61.29
647-648	3.03
648-649	61.97
649-650	86.31
650-651	0.01
651-652	17.72
652-653	24.47
653-654	17.57
654-655	6.95
655-656	2.0
656-657	7.06
657-658	16.68
658-659	6.18
659-660	2.0

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
660-661	6.12
661-662	18.50
662-663	5.87
663-664	2.0
664-665	5.80
665-666	17.07
666-667	5.14
667-668	1.72
668-669	5.03
669-670	19.51
670-637	4.21
671-672	2.0
672-673	6.0
673-674	2.0
674-671	6.0
675-676	2.0
676-677	6.0
677-678	2.0
678-675	6.0
679-680	2.0
680-681	6.0
681-682	2.0
682-679	6.0
683-684	2.0
684-685	6.0
685-686	2.0
686-683	6.0
687-688	2.0
688-689	6.0
689-690	2.0

Нүкте нөмірі / Номер точек	Сызық өлшемі / Мера линий
690-687	6.0

Жер-кадастрлық жоспары Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Жітікара аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі жасалды
(ұйымның атауы)

Земельно–кадастровый план изготовлен Отдел Житикаринского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области
(наименование организации)

М.О. _____ 2025 жылғы «3» қыркүйек
М.П. (қолы/подпись) «3» сентября 2025 года

Басшы _____
(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

Руководитель ПУ, Отдел земельных отношений акимат Житикаринского района
(наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

М.О. _____ Кумирбаев Н.Н. 2024 жылғы «08» 09
М.П. (қолы/подпись) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/Ф.И.О. (при его наличии) «08» 09 2024 года

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта № 25-1204-4453 болып жазылды.
Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 25-1204-4453.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскісінің жоспарын дайындаған сәтте күшінде.
Описание смежеств действительно на момент изготовления плана на земельный участок.

Казакстан Республикасы
Костанай облысы
«Промстройпроект»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БУЙРЫК

Республика Казахстан
Костанайская область
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Промстройпроект»

ПРИКАЗ

«06» февраля 2025 г. № 04
Костанай каласы
г. Костанай

Производственный (о назначении)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственного за разработку проектно-смтеной документации по объекту: «Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области» главного инженера проекта по проектированию систем газоснабжения Макаренко Валентину Николаевну.

С приказом ознакомлена: _____ Макаренко В.Н.

Директор _____ С.А.Едревский

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

01.07.2015 года **15012337**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект "**

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАИРБЕКОВА, дом № 73., БИН: 041040002273

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Проектная деятельность**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия **I категория**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области". Акимат Костанайской области.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **БАЯМБЕТОВ КАНАТ КЕНЖЕТАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Костанай**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 15012337

Дата выдачи лицензии 01.07.2015 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:
  - Для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания населения) и коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных средств, а также иного производственно-хозяйственного назначения)
  - Для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по подготовке кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, предприятий торговли (включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики заболеваний, реабилитации и санаторного лечения), общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, отдыха и туризма, а также иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного общественного назначения
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
  - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
  - Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
  - Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления)
  - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
  - Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
  - Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:
  - Улично-дорожную сеть городского электрического транспорта
  - Автомобильные дороги всех категорий
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе:
  - Конструкций башенного и мачтового типа
  - Для подъемно-транспортных устройств и лифтов
  - Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений
  - Для энергетической промышленности

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағыЗаңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 15012337

Дата выдачи лицензии 01.07.2015 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе:
  - Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность
- Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
  - Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
  - Схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков
  - Схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации
  - Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
  - Схем развития транспортной инфраструктуры населенных пунктов (улично-дорожной сети и объектов внутригородского и внешнего транспорта, располагаемых в пределах границ населенных пунктов) и межселенных территорий (объектов и коммуникаций внешнего транспорта, располагаемых вне улично-дорожной сети населенных пунктов)
  - Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий - проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков)
  - Схем водоснабжения населенных пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической воды и трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
  - Схем теплоснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке тепловой энергии в системе застройки, а также теплоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
  -

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағыЗаңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 15012337

Дата выдачи лицензии 01.07.2015 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
  - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
  - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
  - Оснований и фундаментов
- Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
  - Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай, КАИРБЕКОВА, дом № 73., БИН: 041040002273

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база **город Костанай, улица Каирбекова, 73**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии **I категория**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области ". Акимат Костанайской области.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағыЗаңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Руководитель (уполномоченное лицо) **БАЯМБЕТОВ КАНАТ КЕНЖЕТАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 001

Срок действия

Дата выдачи приложения 01.07.2015

Место выдачи г.Костанай

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағыЗаңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

25.11.2004 года **КСЛ № II-0926**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул.КАИРБЕКОВА Г, дом № 73., БИН: 041040002273

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие **Изыскательская деятельность**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар **Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно -коммунального хозяйства**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ**

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи **г.Астана**

Берілген құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатқа тең
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии **КСЛ № II-0926**

Серия лицензии

Дата выдачи лицензии **25.11.2004**

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе
  - Полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования
  - Геофизические исследования, рекогносцировка и съемка
- Инженерно-геодезические работы, в том числе:
  - Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов)
  - Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий
  - Построение и закладка геодезических центров
  - Создание планово-высотных съемочных сетей

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект"**

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. КАИРБЕКОВА Г, дом № 73., БИН: 041040002273
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар **Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**
(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Дата выдачи приложения к лицензии 30.07.2012

Номер приложения к лицензии

Срок действия лицензии

Место выдачи г.Астана

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КАИРБЕКОВА, 73

полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица

на занятие **выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии **Лицензия действительна на территории Республики Казахстан**

соответствующей статьей 4 Закона

Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию **МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК**

полное наименование органа, выдавшего лицензию

Руководитель (уполномоченное лицо) **Бекеев А.Т.**

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

орган, выдавшего лицензию

Дата выдачи лицензии **31** » **мая** 20 **10** г.

Номер лицензии **01357Р** № 0042777

Город **Астана**

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

"ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" ЖШС КОСТАНАЙ К., КАЙЫРБЕКОВ К-СІ, 73

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ж±мыстарды орындау мен қызметтер кирсетуге

қызмет түрінің (іс-әрекеттің) атауы

лицензиат

жеке тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, деректемелері / жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты толығымен

берілді

Лицензияның қолданылуының айрықша жағдайлары лицензия Казакстан Республикасы аумағында жарамды

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сәйкес

Лицензияны берген орган ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

лицензиялау органының толық атауы

Басшы (уәкілетті адам) А.Т. Бекеев

лицензияны беруге құқық берілген басшының (уәкілетті адамның) тегі және аты-жөні

Лицензияның берілген күні 20 10 жылғы «31» мамыр

Лицензияның номері 01357Р № 0042777

Астана қаласы

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01357Р №

Дата выдачи лицензии 31 мая 2010 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

природоохранное проектирование, нормирование

Филиалы, представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" Г. КОСТАНАЙ УЛ. КАИРБЕКОВА 73

Производственная база
(местонахождение)

Орган, выдавший приложение к лицензии
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК

(приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо) Бекеев А.Т.
(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего приложение к лицензии)

Дата выдачи приложения к лицензии 31 мая 2010 г.

Номер приложения к лицензии № 0074595

Город Астана

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензияның номірі 01357Р №

Лицензияның берілген күні 2010 жылғы «31» мамыр

Лицензияланатын қызмет түрінің құрамына кіретін жұмыстар мен қызметтердің лицензияланатын түрлерінің тізбесі

табиғат қорғау ісін жобалау, нормалау

Филиалдар, өкілдіктер
толық атауы, орналасқан жері, деректемелері
"ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" ЖШС КОСТАНАЙ К. КАЙЫРБЕКОВ К-СІ 73

Өндірістік база
орналасқан жері

Лицензияға қосымшаны берген орган ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
лицензияға қосымшаны берген

органның толық атауы

Басшы (уәкілетті адам) Бекеев А.Т.
лицензияға қосымшаны берген орган басшысының (уәкілетті адамның) тегі және аты-жөні

Лицензияға қосымшаның берілген күні 2010 жылғы 31 мамыр

Лицензияға қосымшаның нөмірі № 0074595

Астана қаласы