

ТОО «СК НУРТАС-ІХ»

Лицензия № 15000861

Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар

Сметная документация

г.Павлодар 2026 г.

SANA 2026.8Д от 20.08.2026 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДС РК
Заказ 6
Форма 1

Наименование инвестиционного
проекта

КТУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

36 981,992 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

5 100,964 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар (материал Заказчика-частично)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
		Часть I Проектирование					
		Проектные работы					
		Инженерные изыскания на строительство					
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу					
		Итого по части I в текущих ценах					
		Часть II Строительство					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
	1-01	Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар (материал Заказчика-частично)	30 362,883				30 362,883
		Итого по главе 1	30 362,883				30 362,883
		Глава 2. Основные объекты строительства					

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	30 362,883			30 362,883
	Сметная з/плата				12 255,971
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,064
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	30 362,883			30 362,883
	Сметная прибыль (5%)	1 518,144			1 518,144
	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	31 881,028			31 881,028
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДПС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
НДПС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
НДПС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	31 881,028			31 881,028
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	31 881,028			31 881,028
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	31 881,028			31 881,028
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				

	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	31 881,028			31 881,028
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Клер = 1,0000000000)	31 881,028			31 881,028
	Итого по части I, II, III	31 881,028			31 881,028
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	31 881,028			31 881,028
	Налог на добавленную стоимость, всего			5 100,964	5 100,964
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)			5 100,964	5 100,964
	Всего по сводному сметному расчету	31 881,028		5 100,964	36 981,992
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	31 881,028		5 100,964	36 981,992
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор



Есимханов Т. Ш.

SANA 2026.8Д от 20.08.2026 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДС РК

Наименование стройки: Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар (материал Заказчика-частично)
Наименование объекта: Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар (материал Заказчика-частично)

Форма 4
Заказ 6

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок (материал Заказчика-частично)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	30362,883	тыс. тенге
Средства на оплату труда	12255,971	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,064	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			30 362 883
		Раздел 1. 4 горки (деревянные конструкции МЗ - материал Заказчика), ИТОГО:	тенге			12 182 817
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 182 817
1	1110-0102-0207 Клпим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусев	м3 древесины в конструкции	67,8	120403	8 163 323
2	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стальные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (47 шт.)	т	0,094	409189	38 464
3	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 (300 шт.)	кг	18,72	1381	25 852
4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 (300 шт.)	кг	10,32	975	10 062
5	1110-0102-0211 Клпим = 1,12	Обшивка плитами древесно-стружечными OSB	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120	4256	510 720
6	215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	120	1409	169 080
7	1110-0102-0207 Клпим = 1,12 : К1тр=0,4; К1трм=0,4; К1жс=0,4; К1мат=0;	Разборка элементов каркаса из брусев	м3 древесины в конструкции	67,8	48161	3 265 316

		Раздел 2. 4 горки (деревянные конструкции - материал Подрядчика), ИТОГО:	тенге			18 180 066
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			18 180 066
8	1110-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусев	м3 древесины в конструкции	67,8	120403	8 163 323
9	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (брус 100х100мм.)	м3	15,6	88455	1 379 898
10	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (брус 100х150мм.)	м3	12,6	88455	1 114 533
11	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	39,6	88455	3 502 818
12	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стальные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (47 шт.)	т	0,094	409189	38 464
13	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 (300 шт.)	кг	18,72	1381	25 852
14	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 (300 шт.)	кг	10,32	975	10 062
15	1110-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-стружечными OSB	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120	4256	510 720
16	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	120	1409	169 080
17	1110-0102-0207 Кклим = 1,12 ; К1тр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;	Разборка элементов каркаса из брусев	м3 древесины в конструкции	67,8	48161	3 265 316

Составил
Проверил

Есимханов Т. Ш.
Есимханов Т. Ш.




Наименование стройки: Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок в г.Павлодар (материал Заказчика-частично)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Монтаж и демонтаж 8 деревянных детских зимних горок (материал Заказчика-частично)

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5064		
---	--	------------------------------------	--------	------	--	--

Средства на оплату труда

12 255 971

Машины и механизмы

1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	77,860608	8679 2975	675 752 231 635
2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,016	121	244
3	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	70,164864	193	13 542
4	343-302-0201	Дрегли электрические	маш.-ч	48,902784	19	929

198,944256

690 467

231 635

Итого по машинам и механизмам

Материалы

1	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (брус 100х100мм.)	м3	28,2	88455	2 494 431
2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	39,6	88455	3 502 818
3	215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	240	1409	338 160
4	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 (300 шт.)	кг	37,44	1381	51 704
5	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 (300 шт.)	кг	20,64	975	20 124
6	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стальные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (47 шт.)	т	0,188	409189	76 928

Итого по материалам

6 484 165