

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

55 853,493 тыс. тенге

7 703,93 тыс. тенге



Директор

Мустағраев

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Улучшения технического состояния зданий ГKKП "Кентауский многопрофильный колледж"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Улучшения технического состояния зданий ГKKП "Кентауский многопрофильный колледж"	45 856,727			45 856,727
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	45 856,727			45 856,727
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	45 856,727			45 856,727
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	45 856,727			45 856,727
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 292,836			2 292,836
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	48 149,563			48 149,563
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	48 149,563			48 149,563
7		- в том числе затраты по части II	48 149,563			48 149,563
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 10%				7 703,93
		Итого налог на добавленную стоимость				7 703,93
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	48 149,563		7 703,93	55 853,493

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Заказчик



(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Б. Мустағраев

Наименование стройки	Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"
Наименование объекта	Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	45 856,727	тыс. тенге
Средства на оплату труда	23 750,396	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,397	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				45 856 727
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 539 970
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>12 297 443</i>
		машины и механизмы	тенге			251 462
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>210 426</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 945 375
		перевозки	тенге			119 050
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 397		
	Раздел 1:	наружное работы				37 692 495
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 825 956
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>9 849 289</i>
		машины и механизмы	тенге			126 750

		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			111 150
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 745 158
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 148		
1	1115-0401-0701 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 48</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада	м² поверхности облицовки	1 950	10 689	20 843 550
2	231-303-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Металлический сайдинг толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 969,5	2 732	5 380 674
3	234-101-0303 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	292,5	25 157	7 358 423
4	1115-0401-0703 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 48</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада	м	327,96	8 589	2 816 848
5	1108-0104-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м² вертикальной проекции	500	2 586	1 293 000
	Раздел 2:	навес				106 250
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			58 374
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			30 554
		машины и механизмы	тенге			124 712
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			99 276
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47 685
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
6	1115-0401-0701 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 48</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада	м² поверхности облицовки	4	10 689	42 756
7	231-303-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Металлический сайдинг толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	4,04	2 732	11 037
8	234-101-0303 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	0,6	25 157	15 094

9	1115-0401-0703 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 48</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Обрамление проемов наружных стен из металlosайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада	м	4,35	8 589	37 363
	Раздел 3:	Водосток				7 938 932
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 655 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2 417 600</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 152 532
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 025		
10	1208-0101-1202 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Трубы водосточные. Перенавеска с люлек	м труб	400	5 154	2 061 600
11	1112-0201-0801 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	400	5 770	2 308 000
12	224-106-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	400	2 690	1 076 000
13	224-106-0204 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм	шт.	16	3 756	60 096
14	224-106-0103 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	30	2 531	75 930
15	1112-0201-1101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство желобов настенных	м желобов	120	13 644	1 637 280
16	224-106-0101 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2 371	284 520
17	224-106-0107 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	318	877	278 886
18	224-106-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	108	1 310	141 480

19	224-106-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	757	15 140
	Раздел 4:	мусор				119 050
		<i>из них:</i>				
		перевозки	тенге			119 050
20	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50	1 521	76 050
21	412-101-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	500	86	43 000

Наименование стройки - Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"

Наименование объекта - Улучшения технического состояния зданий ГККП "Кентауский многопрофильный колледж"

Основание:

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 668,8770701	4 866	-	-	17 852 756,00
						--	--	-	
2	20164Т	003-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	482,56	4 518	-	-	2 180 206,00
						--	--	-	
3	20531Т	009-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	447,844	4 601	-	-	2 060 530,00
						--	--	-	
4	20093Т	002-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,2	4 561	-	-	1 031 698,00
						--	--	-	
5	20163Т	003-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,6	4 432	-	-	414 835,00
						--	--	-	
6	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	476,8194	441,31	-	-	(210426)
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				--	23 539 970,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 395,9005				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	23 539 970,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4642% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	128С	315-201-0102 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	18,8496	1 339	-	-	25 240,00
						--	--	-	
8	765С	314-102-0301 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	1,989	10 514	-	3 313	20 912,00
						--	--	6 589,56	
9	3402С	312-105-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	37,791	500	-	499	18 896,00
						--	--	18 857,71	
10	3416С	343-102-0102 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	35,802	500	-	499	17 901,00
						--	--	17 865,2	
11	3407С	314-104-0109 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	33,813	500	-	499	16 906,00
						--	--	16 872,69	
12	3403С	313-201-0601 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6	маш.-ч	27,846	500	-	499	13 923,00
						--	--	13 895,15	
13	3415С	342-104-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	27,2544	500	-	499	13 627,00
						--	--	13 599,95	
14	3409С	321-211-0105 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	27,1728	500	-	499	13 586,00
						--	--	13 559,23	
15	3413С	324-105-0601 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	27,0912	500	-	499	13 546,00
						--	--	13 518,51	

16	3411С	324-101-0801 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	27,0504	500	-	499	13 525,00
						--	--	13 498,15	
17	3404С	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	25,857	500	-	499	12 928,00
						--	--	12 902,64	
18	3401С	311-601-1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см²	маш.-ч	23,868	500	-	499	11 934,00
						--	--	11 910,13	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,63% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19	3414С	332-204-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	22,7256	500	-	499	11 363,00
						--	--	11 340,07	
20	3412С	324-101-0802 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	22,644	500	-	499	11 322,00
						--	--	11 299,36	
21	3408С	321-206-0403 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	22,5216	500	-	499	11 261,00
						--	--	11 238,28	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,9058% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	3410С	324-101-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	22,4808	500	-	499	11 240,00
						--	--	11 217,92	
23	3405С	314-102-0502 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	21,879	500	-	499	10 940,00
						--	--	10 917,62	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				210 426	249 050,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2634% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
24		234-101-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³	м³	293,1	25 157	24 538	-	7 373 517,00
						--	--	-	

25		231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Металлический сайдинг толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 973,54	2 732	2 692	-	5 391 711,00
						--	--	-	
26	131308C	222-529-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	4 647,7255	410	408	-	1 905 567,00
						--	--	-	
27	279955C	224-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	400	2 690	2 649	-	1 076 000,00
						--	--	-	
28	290060C	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	713,32872	1 372	1 354	-	978 687,00
						--	--	-	
29	272060C	217-109-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	16 413,6	54	54	-	886 334,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5579% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
30	131600C	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	5,34	109 237	107 143	-	583 326,00
						--	--	-	
31	279796C	214-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,972	507 880	504 464	-	493 659,00
						--	--	-	
32	146059C	261-107-0235 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5 080,4	96	93	-	487 718,00
						--	--	-	
33	147464C	261-107-0605 ССЦ РК 8.04-08-2025	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	348,9255	954	933	-	332 875,00
						--	--	-	
34	145787C	261-107-0225 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9 770	34	33	-	332 180,00
						--	--	-	
35	279954C	224-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2 371	2 336	-	284 520,00

						--	--	-	
36	279960С	224-106-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	318	877	866	-	278 886,00
						--	--	-	
37	147470С	261-107-0608 ССЦ РК 8.04-08-2025	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	348,9255	665	652	-	232 035,00
						--	--	-	
38	280187С	241-703-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	142,2512	1 493	1 473	-	212 381,00
						--	--	-	
39	272056С	217-109-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 90 мм	шт.	6 526,36	27	27	-	176 212,00
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1787% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
40	279961С	224-106-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	108	1 310	1 295	-	141 480,00
						--	--	-	
41	290061С	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	84,1197	1 674	1 652	-	140 816,00
						--	--	-	
42	130852С	222-519-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стальные детали лесов	т	0,175	697 077	692 845	-	121 988,00
						--	--	-	
43	131450С	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	1 563,2	77	76	-	120 366,00
						--	--	-	
44	314900С	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1648	624 577	616 071	-	102 930,00
						--	--	-	
45	279956С	224-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	30	2 531	2 500	-	75 930,00
						--	--	-	

46	268274C	261-601-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты настила	м²	17	4 410	4 262	-	74 970,00
						--	--	-	
47		224-106-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм	шт.	16	3 756	3 710	-	60 096,00
						--	--	-	
48	135878C	261-105-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	16,6155	1 253	1 228	-	20 819,00
						--	--	-	
49		224-106-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	757	748	-	15 140,00
						--	--	-	
50	127927C	214-209-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,6	880	875	-	13 728,00
						--	--	-	
51	147697C	261-107-0765 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смола каменноугольная	т	0,0804	106 532	102 213	-	8 565,00
						--	--	-	
52	135553C	235-101-1001 ССЦ РК 8.04-08-2025	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м²	24,12	343	334	-	8 273,00
						--	--	-	
53	145974C	217-108-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	13,68	543	535	-	7 428,00
						--	--	-	
54	248379C	261-103-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,045	42 738	40 539	-	1 923,00
						--	--	-	
55	145975C	217-108-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3	484	476	-	1 452,00
						--	--	-	
56	128068C	261-102-0224 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	253	246	-	1 012,00
						--	--	-	

			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	21 942 528,00
TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
57		414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	50	1 521	-	1 521	76 050,00
						--	--	76 050	
58		412-101-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	500	86	-	86	43 000,00
						--	--	43 000	
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				119 050	0,00
		ИТОГО TRANСПОР Т	тенге			119 050			