



Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе
налог на добавленную стоимость

46 646,685 тыс. тенге
6 434,026 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освещение улицы от моста до арки Мырзакент в п.Мырзакент Мактааральского р-на.
(наименование строки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	11-2026	Новый объект	36 715,34				36 715,34
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	36 715,34				36 715,34
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	36 715,34				36 715,34
Глава 8							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	36 715,34				36 715,34
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	1 835,767				1 835,767
		Итого по части II в сметных ценах:	38 551,107				38 551,107
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: - в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	38 551,107				38 551,107
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	40 212,66				40 212,66
6		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	40 212,66				40 212,66
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
7		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	40 212,66				40 212,66
8	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	40 212,66				40 212,66
		Итого налог на добавленную стоимость					
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	40 212,66		6 434,026		6 434,026
							46 646,685

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(долженность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(долженность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э2070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+В"13.7"***
2	Ю"Освещение улицы от моста до арки Мырзакент Мактааральского р-на.'10-2026'10-2026"2"***"в ценах июня 2026 г.*
3	РПольеза к п. Мырзакенту*
4	Е1101-0102-1001'1,2"Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1'м³ грунта**
5	Е1133-0304-0402(РМ295619)(РМ296125)'100"Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м'опора**
6	С1247-306-0116'100"Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б'шт.*
7	С1247-103-0548'100"Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02, мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V'шт.*
8	Е1133-0206-0103(РМ295609)(РМ296149)'100"Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)'светильник**
9	С1247-301-0221'2"Счетчик электрической энергии трехфазный, одностарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1'шт.*
10	С1247-201-0311'2"Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/4830-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
11	Е1133-0203-0104'3"Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную'км линии**
12	С1243-701-0711'3000"Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0'м*
13	К*

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	36 715,34	тыс. тенге
Средства на оплату труда	4 609,461	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,911	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			
		машины и механизмы	тенге			4 097 993
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			2 089 458
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 610 893
		нормативная трудоемкость	тенге			511 468
			чел.-ч	911		31 006 454
	Раздел I:	Подъезд к п. Мырагенту				
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			
		машины и механизмы	тенге			4 097 993
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			2 089 458
						1 610 893
						511 468
						36 715 340

		из них:		тенге			
		материалы, изделия и конструкции		цел.-ч	911		31 006 454
		нормативная трудоемкость					
1	1101-0102-1001 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1		м³ грунта	11,2	7 684	86 061
		из них:					
1.1		затраты на труд рабочих				7 684	86 061
		в том числе оплата труда рабочих				3 855	43 176
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций		цел.-ч	21,08288	4 082	86 060
2	1133-0304-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м		опора	100	36 524	3 652 400
		из них:					
2.1		затраты на труд рабочих				17 920	1 792 000
		в том числе оплата труда рабочих				9 140	914 000
2.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений		цел.-ч	346,3512	5 174	1 792 021
2.2		машины и механизмы				13 376	1 337 600
		в том числе оплата труда машинистов				4 320	432 000
2.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	51,4176	13 477	692 955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		цел.-ч	51,4176	4 177	214 771
2.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле		маш.-ч	52	12 396	644 592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		цел.-ч	52	4 177	217 204
2.3		материалы, изделия и конструкции				5 228	522 800
2.3.1	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм		м³	1,33		
2.3.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		м³	15,3	32 698	500 279
2.3.3	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		м	500	45	22 500
3	247-306-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		шт.	100	211 665	21 166 500

		из них:					
4	247-103-0548 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	100	62 757	6 275 700	
5	1133-0206-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	100	16 188	1 618 800	
5.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			13 507	1 350 700	
5.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	256,2976	5 270	1 350 688	
5.2		машины и механизмы			2 681	268 100	
5.2.1	314-504-0101	в том числе оплата труда машинистов Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	26	10 107	262 782	
5.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	26	2 924	76 024	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,624	8 451	5 273	
			чел.-ч	0,624	2 924	1 825	
6	247-301-0221 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ II (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности I	шт.	2	41 006	82 012	
7	247-201-0311 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/4830-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	30 478	60 956	
8	1133-0203-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную	км линии	3	406 637	1 219 911	
8.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			289 744	869 232	
8.1.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	156,561912	5 552	869 232	
8.2		машины и механизмы			1 731	5 193	
8.2.1	314-501-0101	в том числе оплата труда машинистов Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	1,5756	556	1 668	
8.2.2	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	10,2336	10	16	
					18	184	

		из них:					
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,157872	13 171	2 079	
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,157872	4 177	659	
8.3		материалы, изделия и конструкции <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,345072	8 451	2 916	
8.3.1	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	чел.-ч	0,345072	2 924	1 009	
8.3.2	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	шт.	3,9	115 162	345 486	
8.3.3	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	9	4 838	43 542	
8.3.4	252-207-0806	Скрепка для ленты типа NC20	шт.	60	102	6 120	
8.3.5	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа SE6.35 (СИП) герметичный	шт.	60	132	7 920	
8.3.6	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	60	358	21 480	
8.3.7	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	шт.	12	1 832	21 984	
8.3.8	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	1000 м	3,06			
			шт.	51	4 744	241 944	

9	243-701-0711 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 7794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0	м	3 000	851	2 553 000	
---	-------------------------------------	---	---	-------	-----	-----------	--

Составил

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)