Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе
налог на добавленную стоимость

211 492,06 тыс. тенге
6984,515
29 171,319 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»	143 935,992	14 777,304		158 713,296
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**143 935,992**	**14 777,304**		**158 713,296**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	143 935,992	14 777,304		158 713,296
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**143 935,992**	**14 777,304**		**158 713,296**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 196,8			7 196,8
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	7 196,8	738,865		7 935,665
		Итого по части II в сметных ценах:	**158 329,591**	**15 516,169**		**173 845,76**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 50 %	79 164,796	7 758,085		86 922,88
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	79 164,796	7 758,085		86 922,88
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0388	82 236,39	8 059,098		90 295,488
7	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	83 811,769	8 213,484		92 025,253
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**166 048,159**	**16 272,582**		**182 320,741**
8		- в том числе на 2026 г.	166 048,159	16 272,582		182 320,741
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III	82 236,39	8 059,098		90 295,488
9		- в том числе затраты по части II	82 236,39	8 059,098		90 295,488
10	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				14 447,278

		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III	83 811,769	8 213,484		92 025,253
11		- в том числе затраты по части II	83 811,769	8 213,484		92 025,253
12	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				14 724,041
		Итого налог на добавленную стоимость			29 171,319	29 171,319
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**166 048,159**	**16 272,582**	**29 171,319**	**211 492,06**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

Наименование объекта: Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	158 713,296	тыс. тенге
Средства на оплату труда	50 102,725	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	23,42	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**158 713 296**
		Фасад				
1	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Облицовка фасада металлосайдингом,без теплоизоляционного слоя,с лесов**	**м²**	**2 353**	**7 285**	**17 141 605**
2	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**2 588,3**	**2 732**	**7 071 236**
3	**1115-0401-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада,из паропроницаемой мембраны**	**м²**	**2 353**	**485**	**1 141 205**

4	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**185**	**7 533**	**1 393 605**
		Устройство водоотводных систем				
5	**1112-0201-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**345**	**5 973**	**2 060 685**
6	**1112-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**165**	**3 590**	**592 350**
		Карнизы крыш				
7	**1110-0102-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство карнизов**	**м²**	**305**	**11 091**	**3 382 755**
		Снегодержатель на крышу				
8	**1112-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**260**	**4 039**	**1 050 140**
9	**224-105-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**257,51**	**944**	**243 089**
10	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м²**	**12**	**5 322**	**63 864**
11	**224-102-1204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м²**	**13,8**	**7 123**	**98 297**
		Демонтажные и монтажные работы				
12	**1146-0301-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м²**	**800**	**7 466**	**5 972 800**
13	**1110-0301-0108** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличиистворок глухого остекления)/ОК-1**	**м²**	**800**	**5 712**	**4 569 600**

14	**223-102-0308** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м²**	**800**	**52 678**	**42 142 400**
15	**1110-0301-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**421**	**3 721**	**1 566 541**
16	**223-501-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**421**	**1 366**	**575 086**
17	**1146-0301-0803** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	**м²**	**298**	**4 334**	**1 291 532**
18	**1110-0401-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**36**	**10 432**	**375 552**
19	**223-207-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**м²**	**36**	**84 681**	**3 048 516**
20	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**238**	**5 865**	**1 395 870**
21	**223-201-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами**	**м²**	**238**	**12 281**	**2 922 878**
22	**1110-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная**	**м²**	**24**	**11 342**	**272 208**
23	**223-207-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м²**	**24**	**28 582**	**685 968**
24	**1110-0302-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением**	**м²**	**20**	**18 204**	**364 080**
25	**223-301-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней)части однокамерным стеклопакетом**	**м²**	**20**	**122 346**	**2 446 920**

26	**1110-0301-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м²**	**6**	**5 794**	**34 764**
27	**223-102-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой**	**м²**	**6**	**41 932**	**251 592**
28	**1115-0201-0311** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором,плоского,ширина до 200 мм**	**м**	**550**	**1 896**	**1 042 800**
29	**1115-0202-0903** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм**	**м²**	**260**	**5 101**	**1 326 260**
30	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена**	**м²**	**260**	**2 148**	**558 480**
		С/У				
		Демонтаж отделки				
31	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м²**	**15**	**692**	**10 380**
32	**1212-0104-0504** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Фасады простые.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м²**	**195**	**999**	**194 805**
33	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м²**	**15**	**3 338**	**50 070**
34	**1146-0301-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка бетонных оснований и стяжек под полы**	**м³**	**0,3**	**59 542**	**17 863**
		Отделка помещений				
35	**1115-0202-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Штукатурка внутренней стены/потолки сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм**	**м²**	**15**	**3 613**	**54 195**

36	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,потолок**	**м²**	**15**	**2 655**	**39 825**
37	**1115-0202-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Штукатурка внутренней стены/потолки сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм**	**м²**	**100**	**3 613**	**361 300**
38	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**100**	**10 580**	**1 058 000**
39	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	**м²**	**15**	**1 931**	**28 965**
40	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м²**	**15**	**6 914**	**103 710**
41	**233-202-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**15,3**	**3 249**	**49 710**
42	**1111-0220-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**80**	**1 294**	**103 520**
43	**233-202-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**8,08**	**3 249**	**26 252**
		Замена				
44	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**4**	**2 401**	**9 604**
45	**1117-0102-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4**	**40 108**	**160 432**
46	**244-101-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,B 420 мм**	**шт.**	**4**	**10 871**	**43 484**

47	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка смесителя**	**шт.**	**4**	**3 930**	**15 720**
48	**244-104-0408** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**4**	**6 779**	**27 116**
49	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**6**	**2 986**	**17 916**
50	**1117-0104-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным**	**комплект**	**6**	**44 052**	**264 312**
51	**244-101-1101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Чаша Генуя**	**шт.**	**6**	**13 580**	**81 480**
52	**1215-0101-0802** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**15**	**3 624**	**54 360**
53	**241-203-0409** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**15**	**1 545**	**23 175**
54	**1215-0102-1801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 41* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Отопительные котлы.Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м²**	**шт.**	**4**	**8 311**	**33 244**
55	**1118-0101-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе,теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27Гкал/ч)**	**шт.**	**4**	**304 403**	**1 217 612**
56	**513-102-0203** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Котел стальной отопительный водогрейный двухходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 300 кВт,размер 1750х840х1055мм,модели BSW-300н/прим.**	**шт.**	**4**	**3 157 976**	**12 631 904**
		Сплит-система для входа				
57	**1120-0605-0210** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка сплит-системы канального типа с внутренним блоком мощность до 5 кВт**	**шт.**	**2**	**34 927**	**69 854**

58	**522-103-0314** *ПрСЦ 04.2026 № 2*	**Сплит-система среднетемпературная SM 222 P (V=10,5..22,5 м³,-5...+10С,855х315х704 мм,1,65 кВт,380 В)**	**шт.**	**2**	**1 072 700**	**2 145 400**
		Котельная				
59	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Облицовка фасада металлосайдингом,без теплоизоляционного слоя,с лесов**	**м²**	**141**	**7 285**	**1 027 185**
60	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**155,1**	**2 732**	**423 733**
61	**1115-0401-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада,из паропроницаемой мембраны**	**м²**	**141**	**485**	**68 385**
62	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**10**	**7 533**	**75 330**
63	**1112-0201-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**33**	**5 973**	**197 109**
64	**1112-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**20**	**3 590**	**71 800**
65	**1146-0301-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**м²**	**14**	**7 466**	**104 524**
66	**1110-0301-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м²,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**14**	**5 606**	**78 484**
67	**223-102-0205** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементный с поворотно-откидными створками**	**м²**	**14**	**63 644**	**891 016**

68	**1110-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная**	**м²**	**8**	**11 342**	**90 736**
69	**223-207-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	**м²**	**8**	**61 447**	**491 576**
		Асфальтобетонное покрытие,S=1635 м?				
70	**1220-0101-0104** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 31* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка**	**м³**	**654**	**10 457**	**6 838 878**
71	**1127-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /t=0,1м/**	**м³**	**163,5**	**9 683**	**1 583 171**
72	**1127-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М1000 фр.20-40мм /t=0,2м/**	**м³**	**327**	**4 567**	**1 493 409**
73	**1127-0602-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,635**	**220 221**	**360 061**
74	**1127-0602-0306** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**1 635**	**2 469**	**4 036 815**
75	**1127-0602-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**1 635**	**2 664**	**4 355 640**
		Площадка для спортивных игр				
76	**8601-0602-0203** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильныхтруб,размеры секции 1,8 м х 3,9 м с калиткой 0,97 м х 1,87 м**	**секция**	**33**	**226 320**	**7 468 560**
77	**8601-0209-0106** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт)(1200х800х3500)**	**комплект**	**1**	**324 440**	**324 440**

78	**8601-0210-0101** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**1**	**219 473**	**219 473**
79	**8601-0703-0106** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**м²**	**200**	**17 626**	**3 525 200**
80	**1111-0102-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**20**	**43 893**	**877 860**
81	**1106-0301-0910** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0576**	**61 374**	**3 535**
82	**214-403-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0576**	**393 734**	**22 679**
83	**1127-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м³**	**20**	**4 567**	**91 340**
84	**1101-0701-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**м³**	**20**	**629**	**12 580**
		Сопутствующие работы				
85	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**1,0283**	**1 521**	**1 564**
86	**411-101-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**5,1415**	**258**	**1 327**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

Объект номер - 2-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

Наименование объекта - Улучшение технического состояния зданий КГУ «Школа-гимназия №20 имени С. Сейфуллина»

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	003-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 163,458712	4 866 --	- --	- -	15 393 390,00
2	20370Т	006-0124 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1 682,617664	4 057 --	- --	- -	6 826 380,00
3	20527Т	009-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 054,248	4 285 --	- --	- -	4 517 453,00
4	20093Т	002-0131 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	801,368256	4 561 --	- --	- -	3 655 041,00
5	20092Т	002-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	545,13056	4 474 --	- --	- -	2 438 914,00
6	20094Т	002-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	378,431664	4 649 --	- --	- -	1 759 329,00
7	20169Т	003-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	214,89156	4 951	-	-	1 063 928,00

						--	--	-	
8	20242Т	004-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	182,784	5 292 --	- --	- -	967 293,00
9	20173Т	003-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	179,52	5 296 --	- --	- -	950 738,00
10	20167Т	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	186,030162	4 780 --	- --	- -	889 224,00
11	20163Т	003-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	197,1216	4 432 --	- --	- -	873 643,00
12	20166Т	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	157,794	4 692 --	- --	- -	740 369,00
13	20298Т	005-0123 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	102,43584	4 025 --	- --	- -	412 304,00
14	20105Т	002-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,984	5 654 --	- --	- -	350 458,00
15	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	61,2144	5 082 --	- --	- -	311 092,00
16	20158Т	003-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,664	4 066 --	- --	- -	303 584,00
17	20520Т	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	54,36855	3 775 --	- --	- -	205 241,00
18	20244Т	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,804	5 465	-	-	168 344,00

						--	--	-	
19	20172Т	003-0139 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2576	5 214 --	- --	- -	100 409,00
20	20165Т	003-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,9457	4 606 --	- --	- -	96 476,00
21	20243Т	004-0139 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,6268	5 381 --	- --	- -	78 707,00
22	20530Т	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,853787	4 513 --	- --	- -	76 061,00
23	20254Т	004-0150 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,4958	6 532 --	- --	- -	68 559,00
24	20542Т	009-0142 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,56355	5 598 --	- --	- -	53 537,00
25	20545Т	009-0145 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,6238	5 911 --	- --	- -	33 242,00
26	20155Т	003-0122 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,4468	3 851 --	- --	- -	20 976,00
27	20381Т	006-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,4024	4 942 --	- --	- -	11 873,00
28	20001Т	001-0110 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,2464	3 236 --	- --	- -	7 269,00
29	20095Т	002-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6948864	4 736	-	-	3 291,00

						--	--	-	
30	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13 806,518844	425,34	-	-	(5872472)
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**44 230 253,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**23 043,5433**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**44 230 253,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**371,8829**				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,1379% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
31	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	42,381	10 514	-	3 313	445 594,00
						--	--	140 408,25	
32	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	315,373188	1 339	-	-	422 285,00
						--	--	-	
33	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	785,655	500	-	499	392 828,00
						--	--	392 041,85	
34	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	770,508	500	-	499	385 254,00
						--	--	384 483,49	
35	3416С	343-102-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	770,202	500	-	499	385 101,00
						--	--	384 330,8	
36	3417С	343-501-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	770,049	500	-	499	385 024,00
						--	--	384 254,45	
37	3414С	332-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	769,413996	500	-	499	384 707,00
						--	--	383 937,58	

38	3412С	324-101-0802 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	766,064208	500 --	- --	499 382 266,04	383 032,00
39	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	764,176764	500 --	- --	499 381 324,21	382 088,00
40	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	762,731424	500 --	- --	499 380 602,98	381 366,00
41	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	759,381636	500 --	- --	499 378 931,44	379 691,00
42	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	759,14358	500 --	- --	499 378 812,65	379 572,00
43	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	755,361	500 --	- --	499 376 925,14	377 680,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,4476% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
44	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	754,596	500 --	- --	499 376 543,4	377 298,00
45	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	754,443	500 --	- --	499 376 467,06	377 222,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,4145% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
46	3415С	342-104-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	753,991368	500 --	- --	499 376 241,69	376 996,00
47	3413С	324-105-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	750,692592	500 --	- --	499 374 595,6	375 346,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5 872 472**	**6 591 083,00**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7757% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
48		223-102-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	800	52 678 --	51 918 --	- -	42 142 400,00
49		231-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	2 743,4	2 732 --	2 692 --	- -	7 494 969,00
50	102737С	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	159,576	23 153 --	22 061 --	- -	3 694 663,00
51	102750С	212-501-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	156,7965	21 604 --	20 536 --	- -	3 387 432,00
52		223-207-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м²	36	84 681 --	83 604 --	- -	3 048 516,00
53		223-201-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами	м²	238	12 281 --	12 007 --	- -	2 922 878,00
54		223-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней)части однокамерным стеклопакетом	м²	20	122 346 --	120 804 --	- -	2 446 920,00
55	131308С	222-529-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5 486,8	410 --	408 --	- -	2 249 588,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7829% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
56	316029С	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	370,20336	3 196 --	3 155 --	- -	1 183 170,00
57	100328С	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	186,05	6 196	5 357	-	1 152 766,00

						--	--	-	
58	290060С	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	783,8808	1 372	1 354	-	1 075 484,00
						--	--	-	
59		223-102-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементный с поворотно-откидными створками	м²	14	63 644	62 800	-	891 016,00
						--	--	-	
60	133140С	215-204-2301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м³	3,233	253 788	250 000	-	820 497,00
						--	--	-	
61		223-207-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	24	28 582	28 182	-	685 968,00
						--	--	-	
62	146059С	261-107-0235 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6 484,4	96	93	-	622 502,00
						--	--	-	
63	134091С	223-501-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	421	1 366	1 342	-	575 086,00
						--	--	-	
64	279796С	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,1115	507 880	504 464	-	564 509,00
						--	--	-	
65	272060С	217-109-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	10 075,76	54	54	-	544 091,00
						--	--	-	
66	316006С	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	2 038,2508	259	256	-	527 907,00
						--	--	-	
67		223-207-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м²	8	61 447	60 646	-	491 576,00
						--	--	-	

68	145787С	261-107-0225 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	12 470	34 --	33 --	- -	423 980,00
69	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	20,4	20 613 --	16 107 --	- -	420 505,00
70	316008С	223-503-0505 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клин пластиковый монтажный	шт.	1 684	248 --	246 --	- -	417 632,00
71	279976С	224-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	378	974 --	956 --	- -	368 172,00
72	144640С	216-201-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,719366	208 008 --	198 844 --	- -	357 642,00
73	309297С	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4 620,97	73 --	69 --	- -	337 331,00
74	295795С	261-105-0703 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	2 568,82	120 --	117 --	- -	308 258,00
75	131589С	215-204-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,806	109 237 --	107 143 --	- -	306 519,00
76	279986С	224-204-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	869,4	347 --	343 --	- -	301 682,00
77	280187С	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	182,0592	1 493 --	1 473 --	- -	271 814,00
78	287772С	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	102	2 620 --	2 515 --	- -	267 240,00

79		223-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м²	6	41 932 --	41 345 --	- -	251 592,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4414% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
80	134902С	224-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	257,51	944 --	929 --	- -	243 089,00
81	279977С	224-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	185	1 189 --	1 166 --	- -	219 965,00
82	131586С	215-204-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,769	109 237 --	107 143 --	- -	193 240,00
83	316007С	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	2 031,9508	89 --	88 --	- -	180 844,00
84	254403С	261-301-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	28 140 --	27 581 --	- -	168 840,00
85	290063С	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	125,496	1 251 --	1 234 --	- -	156 996,00
86	131450С	222-531-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 995,2	77 --	76 --	- -	153 630,00
87	279985С	224-204-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	113,4	1 105 --	1 091 --	- -	125 307,00
88	135832С	235-201-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	40	2 826 --	2 728 --	- -	113 040,00
89	290061С	217-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	61,86367	1 674	1 652	-	103 560,00

						--	--	-	
90		224-102-1204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	13,8	7 123	6 961	-	98 297,00
						--	--	-	
91	102682С	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3,685	24 828	20 453	-	91 491,00
						--	--	-	
92	135510С	224-204-0113 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	267,8	339	335	-	90 784,00
						--	--	-	
93	144766С	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	53,036	1 590	1 569	-	84 327,00
						--	--	-	
94	373840С	244-101-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Чаша Генуя	шт.	6	13 580	13 393	-	81 480,00
						--	--	-	
95		233-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	23,38	3 249	3 125	-	75 962,00
						--	--	-	
96	279987С	224-204-0112 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	111	588	580	-	65 268,00
						--	--	-	
97	158887С	241-116-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 003	3 976	-	64 048,00
						--	--	-	
98	279978С	224-204-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	55,5	1 030	1 017	-	57 165,00
						--	--	-	
99	295056С	244-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	4	10 871	10 714	-	43 484,00
						--	--	-	
100	279984С	224-204-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	75,6	517	511	-	39 085,00

						--	--	-	
101	149589С	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,17415	218 283	212 053	-	38 014,00
						--	--	-	
102	249623С	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	460	78	75	-	35 880,00
						--	--	-	
103	293028С	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03536	831 695	819 643	-	29 409,00
						--	--	-	
104	286242С	244-104-0408 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	6 779	6 696	-	27 116,00
						--	--	-	
105	279982С	224-204-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	15,12	1 581	1 562	-	23 905,00
						--	--	-	
106	250216С	241-203-0409 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15	1 545	1 523	-	23 175,00
						--	--	-	
107	279860С	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0576	393 734	390 625	-	22 679,00
						--	--	-	
108	131630С	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,238	88 627	86 905	-	21 093,00
						--	--	-	
109	127927С	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	23,4	880	875	-	20 592,00
						--	--	-	
110	249453С	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	140,85	116	112	-	16 339,00
						--	--	-	
111	280106С	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	77,625	187	182	-	14 516,00

						--	--	-	
112	279979С	224-204-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	25,9	552	546	-	14 297,00
						--	--	-	
113	293030С	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	12,376	1 086	1 071	-	13 440,00
						--	--	-	
114	158885С	241-116-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847	2 828	-	11 388,00
						--	--	-	
115	286164С	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,174	861	849	-	11 343,00
						--	--	-	
116	248316С	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,09	109 237	107 143	-	9 831,00
						--	--	-	
117	315998С	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	2,31	4 057	4 009	-	9 372,00
						--	--	-	
118	158884С	241-116-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	2 134	-	8 596,00
						--	--	-	
119	316046С	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1 357	1 339	-	8 142,00
						--	--	-	
120	149905С	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	40	172	166	-	6 880,00
						--	--	-	
121	102637С	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,306	22 037	17 857	-	6 743,00
						--	--	-	
122	131574С	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,06	109 237	107 143	-	6 554,00

						--	--	-	
123	274674С	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,64	1 154	1 138	-	6 509,00
						--	--	-	
124	131019С	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	1 155 109	1 148 824	-	4 620,00
						--	--	-	
125	145975С	217-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,8	484	476	-	3 775,00
						--	--	-	
126	315996С	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,1525	1 103	1 088	-	3 477,00
						--	--	-	
127	131551С	215-202-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0296	109 237	107 143	-	3 233,00
						--	--	-	
128	304154С	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1,356	2 082	2 055	-	2 823,00
						--	--	-	
129	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,128	21 311	17 143	-	2 728,00
						--	--	-	
130	249436С	236-202-1012 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,84	883	871	-	2 508,00
						--	--	-	
131	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	53,067	36	36	-	1 910,00
						--	--	-	
132	131654С	215-203-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,02	88 749	86 905	-	1 775,00
						--	--	-	
133	329777С	251-305-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,08	951	938	-	1 027,00

						--	--	-	
134	131534С	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,008	109 237	107 143	-	874,00
						--	--	-	
135	316005С	223-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая диффузионная	м	6,3	121	120	-	762,00
						--	--	-	
136	249697С	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,1	145	140	-	740,00
						--	--	-	
137	145347С	261-107-0990 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001492	409 189	399 275	-	611,00
						--	--	-	
138	128849С	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04	10 602	10 554	-	424,00
						--	--	-	
139	287729С	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,356	1 186	1 170	-	422,00
						--	--	-	
140	278579С	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,904	446	438	-	403,00
						--	--	-	
141	102634С	212-401-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м³	0,02	19 997	15 850	-	400,00
						--	--	-	
142	144746С	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000405	954 056	940 554	-	386,00
						--	--	-	
143	295762С	261-105-0618 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Замазка защитная	кг	0,8	472	461	-	378,00
						--	--	-	
144	149395С	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,452	781	768	-	353,00

						--	--	-	
145	329347С	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00023	1 352 536	1 334 821	-	311,00
						--	--	-	
146	249131С	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,448	195	195	-	282,00
						--	--	-	
147	147183С	261-107-0499 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,3	773	756	-	232,00
						--	--	-	
148	290055С	261-107-0984 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,16	1 381	1 362	-	221,00
						--	--	-	
149	329346С	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	0,452	426	419	-	193,00
						--	--	-	
150	290062С	261-107-0996 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09096	1 993	1 967	-	181,00
						--	--	-	
151	146678С	217-605-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	727 247	717 278	-	145,00
						--	--	-	
152	248324С	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00024	109 237	107 143	-	26,00
						--	--	-	
153	131541С	215-202-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00024	109 237	107 143	-	26,00
						--	--	-	
154	290056С	261-107-0987 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0172	975	962	-	17,00
						--	--	-	
155	127921С	214-209-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,016128	943	938	-	15,00

						--	--	-	
156	900 050	АВС 900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	9 597 433	1	-	-	9 597 433,00
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**83 425 300,00**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 85,4818% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
157		513-102-0203 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Котел стальной отопительный водогрейный двухходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 300 кВт,размер 1750х840х1055мм,модели BSW-300н/прим.	шт.	4	3 157 976	3 133 929	-	12 631 904,00
						--	--	-	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,5182% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
158		522-103-0314 *ПрСЦ 04.2026 № 2*	Сплит-система среднетемпературная SM 222 P (V=10,5..22,5 м³,-5...+10С,855х315х704 мм,1,65 кВт,380 В)	шт.	2	1 072 700	1 072 700	-	2 145 400,00
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**14 777 304,00**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
159		414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,0283	1 521	-	1 521	1 564,00
						--	--	1 564,04	
160		411-101-0105 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,1415	258	-	258	1 327,00
						--	--	1 326,51	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**2 891**	**0,00**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**2 891**			