

СМСТА РК 2025 s/n 0348

ҚР ЭСН 2025, Ө48 01.04.2026 бастап енгізілген

СБЖ 2026 № 34-нқ бұйрығы, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы 01.04.2026 бастап енгізілген

ПБЖ сәуір 2026, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы 01.04.2026 бастап енгізілген

31_ср

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың
сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік
құжатқа
5-қосымша

Бекітілген

Тапсырыс беруші

Сүйіндік ауылдық округі әкімінің аппараты.

(құымның атауы)

Жиынтық сметалық есеп

31 400,000 мың теңге

оның ішінде:

қосылған құн салығы

4 331,035 мың теңге

1-нысан

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

20 ____ жылғы ____

Жиынтық сметалық есеп

Сүйіндік ауылының зиратын қоршау.

(құрылыстың атауы)

2026г. ағымдағы бағалар бойынша құрастырылған.

Р/с №	Сметалар мен есептердің нөмірлері, өзге де құжаттар	Бөлімдердің, объектілердің, жұмыстардың және шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс- монтаждау жұмыстары	Жабдыктар, жиһаз және инвентарь	басқа да жұмыстар мен шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		II бөлім. Мердігерлік жұмыстың сметалық құны				
1		Құрылыстың сметалық құны	27 068,966			27 068,966
		Жиынтық бағалау бойынша барлығы	27 068,966			27 068,966
2	ҚР 2025 жылғы 18 шілдедегі No 214- VIII Салық кодексі, 503-бап.	Қосылған құн салығы (ҚҚС) - 16 %			4 331,035	4 331,035
		Жиынтық бағалау бойынша барлығы	27 068,966		4 331,035	31 400,000

* жобалауға арналған қорыққа тағайындалған есептеулердің нәтижелері бойынша көрсетіледі (қаражаттың нормативті лимиті)

Өзіндік

лауазымы, қолы (аты-жөні, тегі)

Құрылыстың атауы Сүйіндік ауылының зиратын қоршау.

Объектінің атауы Сүйіндік ауылының зиратын қоршау.

**№ 2-1-1 жергілікті смета
(Жергілікті сметалық есеп)**Жалпы құрылыс жұмыстары
(жұмыстар мен шығындардың атауы)

Негіздеме:

Сметалық құны 27 068,966 мың теңге

Сметалық жалақы 11 559,592 мың теңге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы 4,57520 мың адам-сағ.

2026г. ағымдағы бағалар бойынша құрастырылған.

Р/с №	Нормалардың шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны, теңге		Жалпы құны, теңге			Үстеме шығыстар, теңге	Қосымша шығыстар мен сметалық пайданың барлық құны, теңге
					Барлығы	машиналард ы	Барлығы	машиналард ы	материалдар		
					жұмысшы- құрылысшыл ардың жалақысы	машинистерд ің жалақысы	жұмысшы- құрылысшыл ардың жалақысы	машинистерд ің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Сметалық пайда, теңге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-1002	Еңіссіз тіреулер мен бағандар үшін бекіткіштері жоқ топырақты қазу, тереңдігі 1м, топырақ тобы 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	топырақ м3	35,358	7 118,65	-	251 701	-	-	181 225	467 560
					7 118,65	-	251 701	-	-	34 634	
2	1114-0301-0104	Бағаналарды орнату арқылы торлы дуалды орнату, биіктігі 1,5 м, бағана 60*60 мм профильді құбыр, белдіктері 40*40 мм бұрыш/угольник/метал қалыңдығы 3 мм, тордың көлденең бөлігі 12 мм арматурадан жасақталып, тордың арақашықтығы 12 см, бір дуалдың ұзындығы 2,5 метр НР = 99,00% СП = 8,00%	алудың м2	2 250,0	3 770,64	43,72	8 483 940	98 370	-	8 354 462	18 185 474
					3 726,92	23 68	8 385 570	53 280	-	1 347 072	
3	1114-0301-0204	Бағандарды орнату арқылы торлы	кішкене	6,0	9 621,66	134,82	57 730	809	-	56 785	123 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кішкентай қақпаны орнату, биіктігі 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	қақпаның м2		9 486,84	73,00	56 921	438	-	9 161	
4	1114-0301-0304	Бағандарды орнату арқылы торлы қақпаны орнату, биіктігі 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	қақпаның м2	8,0	8 830,52	-	52 983	-	-	52 453	113 871
					8 830,52	-	52 983	-	-	8 435	
5	1109-0602-0101	Торлы дуалдарды дайындау, белдігі 40*40 мм бұрыш/угольник/метал қалыңдығы 3мм, көлденең бөлігі 12 мм арматурадан жасау НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкция	26,41	104 097,59	33 696,39	2 749 217	889 922	468 878	1 154 044	4 215 522
					52 647,36	10 681,96	1 390 417	282 111	-	312 261	
6	1106-0101-0101	Бағаналар астындағы бетон іргетастардың құрылғысы, көлемі 3 м3 дейін НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	24,51	79 227,21	3 958,39	1 941 859	97 020	1 516 472	324 522	2 447 691
					13 397,28	1 152,58	328 367	28 250	-	181 310	
7	1115-0305-0103	Қоршауды 2 рет майлы бояумен бояу НР = 80,00% СП = 8,00%	боялатын беттің м2	637,449	1 285,27	2,59	819 294	1 651	89 020	583 643	1 515 172
					1 143,03	1,46	728 623	931	-	112 235	
		Барлығы бағалауға сәйкес					14 366 724	1 087 772	2 074 370	10 707 134	27 068 966
							11 194 582	365 010	-	2 005 108	
		Барлығы бойынша смета:	теңге				27 068 966				
		оның ішінде:									
		- құрылысшының жалақысы	теңге				11 194 582				
		- машинаны пайдалану шығындары	теңге				1 087 772				
		- оның ішінде жүргізушінің жалақысы	теңге				365 010				
		- материалдар, бұйымдар мен құрылымдар	теңге				2 074 370				
		- үстеме шығыстар	теңге				10 707 134				
		- босқанды пайдалану	теңге				2 005 108				

Әзірлеген

Лауазымы, қолы (аты-жөні, тел)