

Гл. инженер ГКП на ПХВ «УВик» Алматы г. Шымкент

Капмырзаев Б.

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование закупаемых работ

Восстановительные работы асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) после вскрытий на водопроводных и канализационных сетях по городу Шымкент после аварийных работ на водопроводных и канализационных сетях ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации».

2. Краткое описание работ

Выполнение восстановительных работ асфальтобетонного покрытия в местах проведения аварийных, текущих и плановых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях Заказчика, включая проезжую часть, тротуары, внутриквартальные и дворовые территории.

3. Место выполнения работ

Республика Казахстан, город Шымкент, улично-дорожная сеть и иные территории в зоне ответственности ГКП на ПХВ «УВик».

4. Объем работ

Объем работ является ориентировочным и определяется по фактической необходимости, на основании заявок Заказчика.

Оплата производится по фактически выполненным и принятым объемам работ в течение финансового года, но не позднее 360 календарных дней.

5. Перечень и содержание выполняемых работ

Подрядчик обязан выполнить следующий комплекс работ:

- подготовка ремонтируемого участка (очистка от мусора, грязи, пыли);
- вырубка (фрезерование) поврежденного асфальтобетонного покрытия с формированием ровных кромок;
- демонтаж разрушенных слоев дорожной одежды;
- восстановление основания (песок, ПГС, щебень) с послойным уплотнением;
- обработка кромок и основания битумной эмульсией или горячим битумом;
- укладка асфальтобетонной смеси (горячей мелкозернистой);
- уплотнение асфальтобетонной смеси механизированным способом;
- приведение поверхности покрытия в уровень с существующим полотном;
- уборка территории и вывоз строительного мусора.

6. Требования к материалам

- Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РК (СТ РК, ГОСТ).
- Битумные материалы и эмульсии — сертифицированные и допущенные к применению на территории РК.
- Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными и иметь подтверждающие документы (сертификаты соответствия).

7. Технологические и качественные требования

- Работы выполняются с соблюдением строительных норм и правил РК.
- Толщина восстановленного асфальтобетонного слоя должна соответствовать существующему покрытию, но не менее 4 см.
- Уплотнение должно обеспечивать отсутствие деформаций, просадок и растрескиваний.
- Готовое покрытие должно быть ровным, без выбоин, наплывов и расслоений.

8. Требования по охране труда и безопасности

- Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
- Места проведения работ должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками.
- Обеспечивается безопасность пешеходов и транспортных средств.

9. Приёмка работ

- Приёмка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
- Основанием для приёмки является акт выполненных работ.
- Работы, выполненные с отступлениями от технической спецификации, приёмке не подлежат.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.


11. Сроки выполнения работ

Работы выполняются по заявкам Заказчика в течение сроков, установленных договором о государственных закупках.

12. Прочие условия

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимой техники, оборудования, материалов и квалифицированного персонала.
- Все затраты, связанные с выполнением работ, включаются в стоимость договора.
- Подрядчик несёт ответственность за сохранность существующих инженерных сетей и благоустройства.

Заместитель руководителя



Дильдабеков С.