Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 20 829,509 тыс. тенге
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость 2 873,036 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области	17 101,403	0,		17 101,403
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**17 101,403**	**0,**		**17 101,403**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**17 101,403**	**0,**		**17 101,403**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**17 101,403**	**0,**		**17 101,403**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	855,07			855,07
		Итого по части II в сметных ценах:	**17 956,473**	**0,**		**17 956,473**
		Расчет налога на добавленную стоимость по годам строительства:				
7	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				2 873,036
		Итого налог на добавленную стоимость			2 873,036	2 873,036
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 956,5**	**0,**	**2 873,036**	**20 829,509**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта: Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	17 101,403	тыс. тенге
Средства на оплату труда	12 047,602	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,08	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**17 101 403**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 097 730
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 696 586*
		машины и механизмы	тенге			1 245 891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949 872*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 497 706
		перевозки	тенге			259 906

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 080		
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**5 348 200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 173 350
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 660 250*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			143 450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 207		
1	**1215-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**200**	**1 581**	**316 200**
2	**1215-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1 850**	**2 720**	**5 032 000**
	Раздел 2:	**Монтажные работы Водопровод**				**11 753 203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 924 380
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 036 336*
		машины и механизмы	тенге			1 245 891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949 872*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 354 256
		перевозки	тенге			259 906
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 873		
3	**1116-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**2 000**	**758**	**1 516 000**
4	**241-201-0601** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм**	**м**	**2 198**	**99**	**217 602**
5	**1116-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**250**	**1 567**	**391 750**
6	**241-201-0609** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 50х3,7 мм**	**м**	**274,75**	**424**	**116 494**

7	**242-207-0606** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**4**	**21 072**	**84 288**
8	**242-207-0601** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**46**	**2 588**	**119 048**
9	**242-207-0604** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**100**	**8 740**	**874 000**
10	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка смесителя**	**шт.**	**46**	**3 930**	**180 780**
11	**244-104-0405** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	**шт.**	**46**	**6 577**	**302 542**
12	**241-211-1802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	**шт.**	**124**	**240**	**29 760**
13	**241-228-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой**	**шт.**	**46**	**1 570**	**72 220**
14	**1116-0502-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка счетчика (водомера), диаметр до 50 мм**	**счетчик (водомер)**	**1**	**13 244**	**13 244**
15	**244-301-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1**	**68 645**	**68 645**
16	**1106-0101-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м³**	**2**	**49 643**	**99 286**
17	**1116-0701-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**2 250**	**357**	**803 250**
18	**1109-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой до 0,25 т**	**т конструкций**	**0,586**	**370 272**	**216 979**

19	**241-102-0237** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	**м**	**10**	**23 311**	**233 110**
		Выгреб 20 м² - 2шт				
		Земляные работы				
20	**1101-0201-0503** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м³, вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**579,1676**	**669**	**387 463**
21	**1101-0102-0303** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**17,9124**	**11 516**	**206 279**
22	**1101-0203-0153** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**59,15**	**68**	**4 022**
23	**1101-0701-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4**	**м³ уплотненного грунта**	**59,15**	**751**	**44 422**
24	**1101-0203-0150** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**144,35**	**99**	**14 291**
25	**1101-0203-0156** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=3* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 2**	**м³ грунта**	**144,35**	**147**	**21 219**
26	**1101-0201-0232** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**368,034**	**629**	**231 493**
27	**412-102-0102** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**1 214,5122**	**214**	**259 906**

		Стены и днище				
28	1101-0701-1503 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство основания под фундамент гравийного	м³ основания	1,444	8 771	12 665
29	211-301-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,444	714	1 031
30	1106-0202-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм	м³	31,17896	110 504	3 445 399
31	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,88	393 734	346 486
		Покрытие				
32	1106-0407-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	17 398	52 194
33	261-101-0378 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	1,84	74 268	136 653
		Кольца стеновые КЦ7-3=1 шт, Опорное кольцо КЦО-2=1шт				
34	1106-0501-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³ сборных железобетонных конструкций	0,069	44 243	3 053
35	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 670	4 670
36	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 673	3 673
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-4				
37	1122-0101-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка трубы водопроводной асбестоцементной с соединением при помощи муфт, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,002	4 362 292	8 724
38	1106-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м³	м³	0,175	44 384	7 768

39	**1120-0204-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка зонта над шахтой из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм**	**зонт**	**1**	**4 900**	**4 900**
40	**1106-0301-0908** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг**	**т**	**0,00045**	**1 448 137**	**652**
41	**217-101-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0000633**	**954 056**	**60**
42	**1123-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка люка чугунного**	**шт.**	**1**	**8 981**	**8 981**
43	**244-202-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**22 439**	**22 439**
		Лестница Л-1/АС-4				
44	**1109-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т конструкций**	**0,06973**	**246 161**	**17 165**
45	**222-503-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,06973**	**1 180 013**	**82 282**
46	**1115-0305-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2,02217**	**3 235**	**6 542**
		Отмоска				
47	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**0,801**	**27 432**	**21 972**
		Крышка утепленная				
48	**1134-0107-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов**	**м² настила**	**0,09**	**52 342**	**4 711**
49	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**0,8**	**7 533**	**6 026**

50	**261-107-0627** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Скобы ходовые**	**кг**	**2,48**	**457**	**1 133**
		Изоляционные работы				
51	**1113-0102-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**14,06**	**869**	**12 219**
52	**1126-0102-0607** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Теплоизоляция покрытий кровли керамзитом**	**м³ утеплителя**	**1,406**	**14 612**	**20 544**
53	**211-302-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**м³**	**1,406**	**12 080**	**16 984**
54	**1113-0101-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной**	**м² поверхности**	**73,2**	**2 500**	**183 001**
55	**1106-0201-0704** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Железнение поверхности емкостного сооружения**	**м² поверхности**	**73,2**	**1 686**	**123 415**
56	**1130-0504-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м² изолируемой поверхности**	**9**	**7 718**	**69 462**
57	**1114-0205-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**64,2**	**4 072**	**261 422**
58	**1114-0205-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**85,88**	**4 072**	**349 704**
59	**1106-0201-1001** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Испытание емкости на водонепроницаемость**	**м³ емкости**	**20**	**459**	**9 180**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Работы по прокладке отопительных сетей КГУ "Общеобразовательная школа №24 имени М.Махажанова" отдела образования Сайрамского района управления образования Туркестанской области

Основание: дефектный акт

Составлен в текущих ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20527Т	009-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 207,4587	4 285 --	- --	- -	5 173 961,00
2	20100Т	002-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	407,0980237	5 176 --	- --	- -	2 107 139,00
3	20244Т	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	366,894	5 465 --	- --	- -	2 005 076,00
4	20257Т	004-0153 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	114,9795	6 914 --	- --	- -	794 968,00
5	20019Т	001-0128 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	46,1996621	4 465 --	- --	- -	206 281,00

6	20098Т	002-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,505456	4 998 --	- --	- -	182 454,00
7	20101Т	002-0139 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,0896384	5 263 --	- --	- -	174 151,00
8	20092Т	002-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,713648	4 474 --	- --	- -	173 205,00
9	20102Т	002-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,000992	5 346 --	- --	- -	117 617,00
10	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,6628	5 082 --	- --	- -	28 778,00
11	20001Т	001-0110 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,935564	3 236 --	- --	- -	25 679,00
12	20097Т	002-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,800744	4 912 --	- --	- -	23 581,00
13	20011Т	001-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,9002771	3 869 --	- --	- -	15 090,00
14	20153Т	003-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,9626704	3 708 --	- --	- -	14 694,00
15	20086Т	002-0124 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,63696	4 032 --	- --	- -	6 600,00
16	20242Т	004-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2444	5 292 --	- --	- -	6 585,00

17	20235Т	004-0131 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,395056	4 663 --	- --	- -	6 505,00
18	20166Т	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3324483	4 692 --	- --	- -	6 252,00
19	20016Т	001-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,276496	4 242 --	- --	- -	5 415,00
20	20240Т	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,94716	5 111 --	- --	- -	4 841,00
21	20165Т	003-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9952793	4 606 --	- --	- -	4 584,00
22	20082Т	002-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,124604	3 743 --	- --	- -	4 209,00
23	20163Т	003-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,808704	4 432 --	- --	- -	3 584,00
24	20091Т	002-0129 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,71708	4 391 --	- --	- -	3 149,00
25	20312Т	005-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,455832	5 172 --	- --	- -	2 358,00
26	20096Т	002-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3539921	4 825 --	- --	- -	1 708,00
27	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2 768,6867437	343,08 --	- --	- -	(949872)

			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**11 097 730,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5 080,1764**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**11 097 730,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,8062% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
28	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	219,852021	1 339 --	- --	- -	294 382,00
29	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	301,167152	500 --	- --	499 150 282,41	150 584,00
30	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	277,0737798	500 --	- --	499 138 259,82	138 537,00
31	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	262,717	500 --	- --	499 131 095,78	131 358,00
32	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	211,67484	500 --	- --	499 105 625,75	105 837,00
33	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	198,16368	500 --	- --	499 98 883,68	99 082,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3934% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
34	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	184,65252	500 --	- --	499 92 141,61	92 326,00
35	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	174,09028	500 --	- --	499 86 871,05	87 045,00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,8004% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
36	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	171,01448	500 --	- --	499 85 336,23	85 507,00
37	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	123,10168	500 --	- --	499 61 427,74	61 551,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**949 872**	**1 246 210,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,4165% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
38	254473С	242-207-0604 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	100	8 740 --	8 635 --	- -	874 000,00
39	100533С	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	32,1176444	20 613 --	16 107 --	- -	662 041,00
40	135822С	235-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	360,192	1 091 --	1 051 --	- -	392 969,00
41	279860С	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,88	393 734 --	390 625 --	- -	346 486,00
42	286234С	244-104-0405 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	46	6 577 --	6 445 --	- -	302 542,00
43	150659С	241-102-0237 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	10	23 311 --	23 076 --	- -	233 110,00
44	388342С	241-201-0601 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм	м	2 198	99 --	97 --	- -	217 602,00

45		261-101-0378 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	1,84	74 268 --	71 062 --	- -	136 653,00
46	254470С	242-207-0601 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	46	2 588 --	2 557 --	- -	119 048,00
47	277585С	241-201-0609 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 50х3,7 мм	м	274,75	424 --	417 --	- -	116 494,00
48	146645С	217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	14,55	5 901 --	5 829 --	- -	85 860,00
49	254475С	242-207-0606 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	21 072 --	20 817 --	- -	84 288,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7006% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
50	129692С	222-503-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06973	1 180 013 --	1 173 617 --	- -	82 282,00
51	279117С	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	33,8426319	2 146 --	2 135 --	- -	72 626,00
52	181735С	241-228-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой	шт.	46	1 570 --	1 539 --	- -	72 220,00
53	273312С	244-301-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 645 --	67 810 --	- -	68 645,00
54	131498С	215-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,406534	145 504 --	142 857 --	- -	59 152,00

55	146649С	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	94,2232301	604 --	573 --	- -	56 911,00
56	275940С	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	18,2252634	2 928 --	2 846 --	- -	53 364,00
57	286164С	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	59,9113313	861 --	849 --	- -	51 584,00
58	102633С	212-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	2,2692	19 377 --	15 240 --	- -	43 970,00
59	100467С	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,2185	18 753 --	14 277 --	- -	41 604,00
60	135815С	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	75,04	554 --	533 --	- -	41 572,00
61	131600С	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2958181	109 237 --	107 143 --	- -	32 314,00
62	181441С	241-211-1802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	124	240 --	237 --	- -	29 760,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,8829% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
63	187620С	244-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439 --	22 024 --	- -	22 439,00
64		211-302-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	1,406	12 080 --	- --	- -	16 984,00

65	274664С	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,72492	2 236 --	2 207 --	- -	15 037,00
66	100463С	212-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,81702	17 637 --	13 179 --	- -	14 410,00
67	287729С	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,75	1 186 --	1 170 --	- -	12 750,00
68	249504С	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9	1 293 --	1 264 --	- -	11 637,00
69	144678С	216-201-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0405	267 920 --	256 745 --	- -	10 851,00
70	181697С	241-221-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 920	5 --	4 --	- -	9 600,00
71	131598С	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0845332	109 237 --	107 143 --	- -	9 234,00
72	329341С	217-403-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стекло жидкое калийное	т	0,0366	246 580 --	241 071 --	- -	9 025,00
73	316036С	241-701-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,016	2 858 --	2 790 --	- -	5 762,00
74	135535С	235-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	15,466	341 --	333 --	- -	5 274,00
75	146678С	217-605-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00711	727 247 --	717 278 --	- -	5 171,00

76	158913С	241-116-0307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415 --	2 399 --	- -	4 830,00
77	130010С	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0039	1 230 130 --	1 223 509 --	- -	4 798,00
78	115599С	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 670 --	4 464 --	- -	4 670,00
79	320569С	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	9	501 --	482 --	- -	4 509,00
80	249131С	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	22,53144	195 --	195 --	- -	4 394,00
81	315996С	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,6660665	1 103 --	1 088 --	- -	4 044,00
82	293079С	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 673 --	3 571 --	- -	3 673,00
83	181701С	241-221-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	111,25	29 --	29 --	- -	3 226,00
84	146099С	217-501-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0144	181 321 --	174 107 --	- -	2 611,00
85	188174С	261-302-0162 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555 --	2 493 --	- -	2 555,00
86	316000С	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,35123	7 006 --	6 920 --	- -	2 461,00

87	131610С	215-204-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,02208	109 237 --	107 143 --	- -	2 412,00
88	279796С	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	507 880 --	504 464 --	- -	2 316,00
89	135836С	235-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7,03	278 --	266 --	- -	1 954,00
90	144476С	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,05124	29 478 --	27 357 --	- -	1 510,00
91	102637С	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,0675	22 037 --	17 857 --	- -	1 488,00
92	144572С	216-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,008	182 510 --	177 384 --	- -	1 460,00
93	144600С	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0444427	30 043 --	28 571 --	- -	1 335,00
94	278579С	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,8184538	446 --	438 --	- -	1 257,00
95	279802С	214-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,00369	333 587 --	330 952 --	- -	1 231,00
96	146755С	261-107-0360 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00522	225 987 --	219 325 --	- -	1 180,00
97	147348С	261-107-0577 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0042006	274 757 --	267 140 --	- -	1 154,00

98	147500С	261-107-0627 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы ходовые	кг	2,48	457 --	446 --	- -	1 133,00
99	144746С	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011777	954 056 --	940 554 --	- -	1 124,00
100	144766С	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590 --	1 569 --	- -	1 113,00
101	293028С	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	831 695 --	819 643 --	- -	1 065,00
102		211-301-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,444	714 --	- --	- -	1 031,00
103	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	26,0689018	36 --	36 --	- -	938,00
104	149395С	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,048	781 --	768 --	- -	818,00
105	279826С	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0012721	593 723 --	589 923 --	- -	755,00
106	279805С	214-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001728	340 198 --	337 534 --	- -	588,00
107	130005С	222-509-1001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00045	1 148 086 --	1 141 832 --	- -	517,00
108	274665С	217-301-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,22	2 236 --	2 207 --	- -	492,00

109	329346С	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	1,048	426 --	419 --	- -	446,00
110	272105С	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003934	1 027 431 --	1 011 607 --	- -	404,00
111	135519С	235-101-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м²	2,52	123 --	119 --	- -	310,00
112	102636С	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,010562	21 311 --	17 143 --	- -	225,00
113	149219С	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002033	754 778 --	742 188 --	- -	153,00
114	146692С	217-605-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000135	1 022 397 --	1 008 929 --	- -	138,00
115	128849С	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0122622	10 602 --	10 554 --	- -	130,00
116	131548С	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00089	109 237 --	107 143 --	- -	97,00
117	146664С	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,3743293	241 --	236 --	- -	90,00
118	329347С	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000656	1 352 536 --	1 334 821 --	- -	89,00
119	100122С	211-202-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м³	0,0441641	1 997 --	1 587 --	- -	88,00

120	127927С	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,096	880 --	875 --	- -	84,00
121	131019С	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000697	1 155 109 --	1 148 824 --	- -	81,00
122	280187С	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,05	1 493 --	1 473 --	- -	75,00
123	131534С	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0006754	109 237 --	107 143 --	- -	74,00
124	187950С	261-301-0330 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,04	1 577 --	1 543 --	- -	63,00
125	279810С	214-201-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00018	335 714 --	333 100 --	- -	60,00
126	149394С	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0545986	986 --	964 --	- -	54,00
127	279845С	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000108	303 637 --	301 136 --	- -	33,00
128	314900С	214-405-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000483	624 577 --	616 071 --	- -	30,00
129	145975С	217-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,032	484 --	476 --	- -	15,00
130	279825С	214-203-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,000018	389 598 --	386 712 --	- -	7,00

131	130755С	222-519-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0000038	1 111 136 --	1 105 049 --	- -	4,00
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4 496 663,00**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
132		412-102-0102 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 214,5122	214 --	- --	214 259 905,61	259 906,00
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**259 906**	**0,00**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**259 906**			