ИП "Сметы Стандарт"

Шығындарды бағалау құжаттамасы

Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату.

2026г

ОД 14.10.2026 ж. бастаг Өңір бағасыЖетісу облысы ҚР ҚНБҚ Г-қосымшасы

Тапсырыс №1-1 1-нысан

Инвестициялық жобаның атауы

Тапсырыс беруші:

Бекітілді

Жиынтық сметалық есеп бойынша жалпы сметалық құны

сомасында **10 000,000** мың теңге

оның ішінде:

қайтарылатын сома мың теңге

қосылған құн салығы **1 379,310** мың теңге

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

"___" _____ 2026 ж.

Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі

Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

(құрылыс атауы)

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері, басқа да құжаттар	Бөліктердің, тараулардың, объектілердің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге де шығындар	
1	2	3	4	5	6	7
		I бөлік Жобалау				
		Жобалық жұмыстар				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер				
	ВТКС ережесі	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы				
		Ағымдағы бағадағы I бөлік бойынша жиыны				
		II бөлік Құрылыс				
		1-тарау. Құрылыс аумағын дайындау				
		2-тарау. Құрылыстың негізгі объектілері				
	2-01	Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату	8 620,689			8 620,689
		2-тарау бойынша жиыны	8 620,689			8 620,689
		3-тарау. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілер				
		4-тарау. Энергетикалық шаруашылық объектілері				

		5-тарау. Көлік шаруашылығы және байланыс объектілері				
		6-тарау. Сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың және газбен жабдықтаудың сыртқы желілері мен құрылыстары				
		7-тарау. Аумақты абаттандыру және көгалдандыру				
		1-7 -тарау бойынша жиыны	8 620,689			8 620,689
		Сметалық жалақы				2 703,200
		Нормативтік еңбек,мың адам-сағ.				1,015
		8-тарау Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
		1-8 -тарау бойынша жиыны	8 620,689			8 620,689
		Ағымдағы 2026ж. бағадағы II бөлік бойынша жиыны	8 620,689			8 620,689
		III бөлік Инжинирингтік қызметтер				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы жобаны басқаруға арналған тұтынушы қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы авторлық қадағалауға тапсырыс берушінің қаражаты				
	ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022	Ағымдағы 2026ж. бағадағы тұтынушының техникалық қадағалауға арналған қаражаты				
		Ағымдағы 2026ж. бағадағы III бөлік бойынша жиыны				
		Барлығы				
		Ағымдағы бағалар бойынша барлығы	**8 620,689**			**8 620,689**
		оның ішінде				
		I бөлік, барлығы				
		оның ішінде				
		Жобалық жұмыстар, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		II, III бөлік, барлығы	**8 620,689**			**8 620,689**
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2026 ж. - 100%	*8 620,689*			*8 620,689*
		Болжамды бағалар бойынша				
		I бөлік				
		оның ішінде				
		Жобалық жұмыстар, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				

		Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасы, барлығы				
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		II, III бөлік	**8 620,689**			**8 620,689**
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2026 ж. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*8 620,689*			*8 620,689*
		I, II, III бөліктер бойынша барлығы	**8 620,689**			**8 620,689**
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2026 ж.	*8 620,689*			*8 620,689*
	Салық кодексі	**Қосылған құн салығы, барлығы**			**1 379,310**	**1 379,310**
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2026 ж. - (ҚҚС-16%)			*1 379,310*	*1 379,310*
		Жиынтық сметалық есеп бойынша барлығы	**8 620,689**		**1 379,310**	**10 000,000**
		о.і. жылдар бойынша бөлу:				
		- 2026 ж.	*8 620,689*		*1 379,310*	*10 000,000*
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу жабдықтары, жиһазы және инвентарі (анықтамалық)				
		оның ішінде (ҚҚС есебінсіз) тапсырыс берушінің жеткізу материалдары (анықтамалық)				

Директор ИП "Сметы-Стандарт" **Маматказин В.О.**

ЭД 14.10.2026 ж. бастап

ҚР ҚНБҚ Г-қосымшасы

Тапсырыс №1-1

3-нысан

Құрылыстың атауы: Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

Объектілік смета №2-01
(Объектілік сметалық есеп)

Құрылыс

Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

(объектінің атауы)

Жұмыстар мен шығындардың сметалық құны	8620,689	мың теңге
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	1,015	мың адам-сағ
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	2703,2	мың теңге

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Смета және есептердің нөмірлері	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге				Нормативтік еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағ.	Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат, мың теңге	Бірлік құны көрсеткіштері
			құрылыс-монтаждау жұмыстарын	жабдықтардың, жиһаздың және мүкәммалдың	өзге шығындар	барлығы			
Бөлім 0. Атаусыз бөлім									
1	2-01-00-01	Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату	8 620,689			8 620,689	1,015	2 703,200	
		Бөлім жиыны:	**8 620,689**			**8 620,689**	**1,015**	**2 703,200**	
		Жиыны:	**8 620,689**	**0,000**	**0,000**	**8 620,689**	**1,015**	**2 703,200**	**0,000**

Директор ИП "Сметы-Стандарт" Маматказин В.О.

ANA 2026.10Д 14.10.2026 ж. Өңір бағасыЖетісу облысы
бастап

ҚР ҚНБҚ Г-қосымшасы

Құрылыстың атауы: Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

Объектінің атауы: Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

4-нысан
Тапсырыс №1-1

Жергілікті смета № 2-01-00-01
(Жергілікті сметалық есеп)

Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

Негізі:

Сметалық құны	**8620,689**	мың теңге
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	**2703,2**	мың теңге
нормативтік еңбек сыйымдылығы	**1,015**	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			**8 620 689**
		Бөлім 1. Фундамент ленточный по периметру. Устройство, ЖИЫНЫ:	тенге			**1 986 645**
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			**1 986 645**
1	**1101-0102-0202** Кклим = 1,08	**Бекіткіштері бар траншеядағы топырақты қолмен игеру, ені 2 м дейін, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2**	**топырақ м3**	**23**	**10028**	**230 644**
2	**1106-0101-0216** Кклим = 1,08	**Темірбетон таспалы іргетасты арқаулау, үстіңгі жағындағы ені 600 мм-ден астам**	**т**	**0,62**	**109483**	**67 879**
3	**214-210-0201**	**Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы A-III (A400) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм дейін**	**т**	**0,62**	**348807**	**216 260**
4	**1106-0101-0105** Кклим = 1,08	**Таспалы бетон іргетастардың құрылғысы**	**м3**	**16,8**	**48837**	**820 462**
5	**1113-0101-0208** Кклим = 1,04	**Кесек тастан қалаудың тегістелген беті , кірпіш, бетон бойымен тік бетті 2 қабатқа битуммен гидрооқшаулау құрылғысы**	**бетінің м2**	**154**	**3850**	**592 900**

6	235-201-0205	Іргетастарды, жертөле және жерасты құрылыстарын оқшаулауға және тығыздауға арналған битумдық эмульсиялық шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг	90	650	58 500
		Бөлім 3. Панели ограждения, ворота распашные, калитка, ЖИЫНЫ:	тенге			3 686 226
		Кіші бөлім 3.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			2 929 322
7	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Тордан жасалған биіктігі 2,2 м дейін жертөлесі жоқ темірбетон бағандар бойынша металл қоршауларды орнату	дуал м	120	11234	1 348 080
8	214-201-0202	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін	т	0,7	323834	226 684
9	217-106-0102	Бұранда МЕМСТ 1147-80 мырышпен қапталған резеңке төсемі бар жабындық	кг	6,716	1372	9 214
10	1110-0201-0401 Кклим = 1,08	Мырыш профильдерден жасалған дара қаңқада қабырғаларды гипсокартонмен қаптау конструкцияларының құрылғысы, гипсокартон табақтардың бір қабаты	м2 қабырғалар (ойықтарды қоспағанда)	216	3935	849 960
11	214-204-0105 Коб=1,02	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2	220,32	2024	445 928
12	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Металл беттерін сополимер-винилхлорид, ГФ-021 полиэфирлі металл тегістегішпен бір рет тегістеу	м2	95,66	285	27 263
13	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Тегістелген металл беткі қабатты ПФ-115 пентафтал эмалымен сырлау	м2	95,66	232	22 193
		Кіші бөлім 3.2. 3Д штакетник, ЖИЫНЫ	тенге			756 904
14	1147-0303-0106 Кклим = 1,08	Тордан жасалған биіктігі 2,2 м дейін жертөлесі жоқ темірбетон бағандар бойынша металл қоршауларды орнату	дуал м	20	11234	224 680
15	290-000-0001 Кпл	Евро штакетник	м2	36	14784	532 224
		Бөлім 4. Атаусыз бөлім, ЖИЫНЫ:	тенге			2 062 938
		Кіші бөлім 4.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			2 062 938
16	1201-0101-0402 Кклим = 1,08	Бағандар және тіреулерді орнатуға арналған шұңқырлар. Қазу. Тереңдігі 0,7 м	шұңқыр	56	17472	978 432
17	1127-0801-0301 Кклим = 1,08	Темірбетонды сигнал бағанасын орнату	дана	56	6538	366 128
18	212-101-0601	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3	5,9	28370	167 383
19	214-205-0102	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 30 мм х 30 мм-ден 90 мм х 90 мм дейін	т	1,46439	376262	550 995
		Бөлім 5. Благоустройство, ЖИЫНЫ:	тенге			884 880
		Кіші бөлім 5.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			884 880

20	1127-0201-0604 Кклим = 1,08	Басқа түрдегі жабындар үшін табиғи жиек тасты орнату	борттық тас, м	40	7080	283 200
21	255-101-0106	Жақтардың қимасы 200х80 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м	40	1048	41 920
22	1147-0301-0101 Кклим = 1,08	Дайындаумен қырлы кеспеден жасалған жолдың немесе алаңның құрылғысы	м2	40	3209	128 360
23	255-102-0216	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2022	м2	40	10785	431 400

Құрастырды

Тексерді

...ұд 14.10.2026 ж. бастап

Тапсырыс №1-1

...рылыстың атауы: Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

№ 2-01-00-01 жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомості

Жаркент қаласы, Панфилов ауданындағы ветеринариялық станция үшін қоршау орнату

Негізі:

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Р/с №	Ресурс коды	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны	Барлық құны, теңге
					о.і. маш. жалақысы	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	адам-сағ	1015		
		Средства на оплату труда				**2 703 200**
		Машины и механизмы				
1	311-601-1101	Автомобильдегі бұрғылау-кран машинасы, бұрғылау тереңдігі 3,5 м	маш.-с	4,2336	12749	53 974
					4357	18 446
2	313-302-0201	Тереңдік дірілдеткіші	маш.-с	3,0445632	77	234
3	313-402-0101	Жоғары қысымды бояу агрегаттары конструкция беттерін бояуға арналған, 1 кВт	маш.-с	1,76090928	202	356
4	315-201-0102	Номиналды дәнекерлеу тогы 250–400 А болатын жылжымалы дизельді дәнекерлеу қондырғылары	маш.-с	3,864672	14092	54 461
					3050	11 787
5	314-102-0101	Автомобиль жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 10 т	маш.-с	7,5918816	13649	103 622
					4357	33 078

	314-104-0102	Шынжыр табанды жүрісті крандар ең жоғары жүк көтергіштігі 25 т	маш.-с	0,147312	13602	2 004
					3645	537
7	314-502-0301	Электрлі шығырлар тарту күші 5,79 кН (0,59 т)	маш.-с	0,01989728	40	1
8	314-503-0102	Бір шөмішті пневмодөңгелекті әмбебап қасбет тиегіштер жүк көтергіштігі 3 т	маш.-с	0,82944	13082	10 851
					3645	3 023
9	314-503-0401	Негізгі тиеу шөміші бар жиынтықтағы доңғалақ жүрістегі шағын тиегіш, жүк көтергіштігі 1 т дейін	маш.-с	0,07776	10105	786
					3050	237
10	314-503-0601	Автотиегіштер, жүк көтергіштігі 5 т	маш.-с	0,06888608	12072	832
					3050	210
11	315-101-0301	Жылжымалы электр станциялары, қуаты 4 кВт дейін	маш.-с	1,04112	698	727
12	315-103-0501	Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған тұрақты ток қондырғылары	маш.-с	0,073656	354	26
13	321-212-0401	Іштен жану қозғалтқышы бар діріл тақта	маш.-с	0,6048	87	53
14	321-212-1301	Тротуар плиталарын төсеуге арналған гидравликалық ұстағышы бар өздігінен жүретін машина	маш.-с	2,2896	15148	34 683
					3050	6 983
15	321-212-1303	Гидравликалық топсалы щетка су ыдысымен жиынтықта, көлемі 1000 л, тротуар плиталарының тігістерін толтыруға арналған	маш.-с	0,216	1186	256
16	331-101-0101	Борттық автомобильдер жүк көтерімділігі 5 т дейін	маш.-с	0,47543328	8783	4 176
					3050	1 450
17	341-105-0101	Арматураны кесуге арналған станоктар	маш.-с	0,012106368	304	4
18	341-204-0101	Арматураны бүгуге арналған станоктар	маш.-с	0,00147312	374	1
19	343-101-0101	Электр қайшылары	маш.-с	0,81648	102	83
20	343-202-0201	Бұрыштық тегістеу машиналары	маш.-с	0,997272	51	51

	343-302-0301	Құрылыс-монтаждау бұрама шегелерді бұрағыштар	маш.-с	5,085504	22	112
		Итого по машинам и механизмам		**33,25236621**		**267 290**
						75 752
		Материалы				
1	211-401-0101	Құм МЕМСТ 8736-2014 табиғи	м3	2,3	8898	20 465
2	212-101-0301	Ауыр бетон класы В7,5 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3	17,052	26794	456 891
3	212-101-0601	Ауыр бетон класы В15 МЕМСТ 7473-2010 қоспасыз	м3	8,26	28370	234 336
4	212-401-0104	Цементті қалайтын ерітінді МЕМСТ 28013-2023 маркасы М100	м3	0,024	26532	637
5	214-201-0202	Төмен легирленген болатты ыстықтай илемдеумен жасаған тең сөрелі болат бұрыш МЕМСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм дейін, қалыңдығы 3-тен 16 мм дейін	т	0,7	323834	226 684
6	214-204-0105	Мырышталған профильдендірілген табақ профиль биіктігі 8 мм МЕМСТ 24045-2016 болат қалыңдығы 0,45 мм	м2	220,32	2024	445 928
7	214-205-0102	Көміртекті болаттан жасалған төртбұрышты болат құбыр МЕМСТ 13663-86 сыртқы өлшемдері 30 мм х 30 мм-ден 90 мм х 90 мм дейін	т	1,464392	376262	550 995
8	214-209-0106	Термиялық өңделген болат сым, жабыны жоқ МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм	кг	3,72	546	2 031
9	214-209-0802	Үстіңгі беті мысталмаған дәнекерлеуге (балқытуға) арналған қосындыланған дәнекерленетін сым, маркасы СВ-10НМА МЕМСТ 2246-70 диаметрі 4 мм	кг	4,704	2146	10 095
10	214-210-0201	Ыстықтай илемделген периодтық пішінді болат арматура, класы А-III (А400) ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм дейін	т	0,62	348807	216 260
11	214-301-0103	Алюминийден жасалған фольга МЕМСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	1,1424	1066	1 218
12	215-201-0104	Қылқан жапырақты ағаштан кесілмеген қырлы бөрене, ұзындығы 3 м-ден 6,5 м дейін, кез-келген енде, қалыңдығы 100 мм-ден 125 мм дейін, 1-ші сұрып МЕМСТ 8486-86 4-ші сұрып	м3	0,068	90707	6 168
13	215-204-0503	Қылқан жапырақты кесілмеген тақтай, ұзындығы 6,5 м дейін, ені 75 мм-ден 150 мм дейін, қалыңдығы 44 мм және астам МЕМСТ 8486-86 3-ші сұрып	м3	0,03696	109237	4 037
14	216-102-0301	Сөндірілмеген түйірлі құрылыс әгі , МЕМСТ 9179-2018 1 сорт	т	0,0042	64654	272

	217-106-0102	Бұранда МЕМСТ 1147-80 мырышпен қапталған резеңке төсемі бар жабындық	кг	6,716	1372	9 214
16	217-108-0101	Шегесі МЕМСТ 283-75 құрылыс	кг	3,424	861	2 948
17	217-301-0207	Электродтың түрі Э38, Э42, Э46, Э50, маркасы АНО-6 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 6 мм	кг	8,4	2669	22 420
18	217-603-0104	Техникалық су	м3	0,047544	36	2
19	217-701-0208	Эпоксидті шайыр, ЭД-20 маркасы	т	0,002016	1900612	3 832
20	218-101-0101	Тақталардан жасалған қалқандар, қалыңдығы 25 мм	м2	7,5264	2928	22 037
21	218-101-0403	Вертикаль беттердің бетон қорғаныс қабатына арналған арматураның фиксаторлары	дана	16,12	23	371
22	218-101-0404	Көлденең беттердің бетон қорғаныс қабатына арналған арматураның фиксаторлары	дана	57,66	23	1 326
23	218-103-0206	Қап мата МЕМСТ 30090-93	10 м2	1,48176	7006	10 381
24	235-201-0101	Битумдық праймер МЕМСТ 30693-2000 эмульсиялық	кг	77	554	42 658
25	235-201-0204	Іргетасқа арналған суықтай қолданылатын битумдық-гидрооқшаулау шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг	369,6	1091	403 234
26	235-201-0205	Іргетастарды, жертөле және жерасты құрылыстарын оқшаулауға және тығыздауға арналған битумдық эмульсиялық шайыры МЕМСТ 30693-2000	кг	90	650	58 500
27	236-101-0107	Астарлау Глифтальдік, ГФ-021 ҚР СТ МЕМСТ Р51693-2003	т	0,0086094	789006	6 793
28	236-101-0116	Астарлау Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін акрилді сулы-дисперсионды төсеме бояу ҚР СТ МЕМСТ Р52020-2007	кг	4,5472	187	850
29	236-104-0102	Уайт-спирит МЕМСТ 3134-78	т	0,00133924	762834	1 022
30	236-203-0104	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ХВ-161	т	0,0155904	1086624	16 941
31	236-203-0109	Атмосфераға төзімді эмаль ҚР СТ 3262-2018 ПФ-115	т	0,0086094	1095348	9 430
32	255-101-0106	Жақтардың қимасы 200х80 мм борттық тротуар тасы МЕМСТ 6665-91	м	40	1048	41 920
33	255-102-0216	Қалыңдығы 60 мм, пайдалануы Б тобындағы түрлі-түсті (сұр цементте) бетонды тротуар тақтайы МЕМСТ 17608-2022	м2	40	10785	431 400
34	261-107-0397	Мұнайлы ксилол маркасы А МЕМСТ 9410-78	т	0,0014349	380806	546
35	261-107-0567	Электродтар, d=4 мм, Э42 ҚР СТ ISO 2560-2012	т	0,00001488	278998	4
36	290-000-0001	Евро штакетник	м2	36	14784	532 224

Итого по материалам **3 794 070**