Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88339301
Лоттың атауы	Сұңгуір жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	429120.230.000000
Жұмыстың атауы:	Сұңгуір жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	25379807
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	25379807
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 31.12.2027 жылға дейін.
Жұмыстарды орындау орны:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. ЖЭО-1 теңіз сорғы қондырғыларында жедел сүңгуірлік жұмыстар мердігер/орындаушы тарапынан келісім-шартта көрсетілген орында және мерзімде, Тапсырыс берушінің жазбаша өтінішіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Мердігер/орындаушы аталған жұмыстарды орындау орнына Тапсырыс берушіден жазбаша өтініш алынған сәттен бастап ең кеші 24 сағат ішінде келуге міндетті. Мердігерде/орындаушыда гидротехникалық құрылыстарда жедел сүңгуір жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен механизмдер болуы керек. 2. Суға түсу жұмыстарына тек су астындағы жұмыстар мектебін (курстарын) бітіргендігі туралы куәлігі бар, су астындағы жұмысшының жеке кітабы, жеке медициналық кітабы (Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 33 бұйрығымен бекітілген су астындағы жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес) бар, суға түсуге және жұмыстарға жарамдылығын растайтын су асты медициналық комиссиясының қорытындысын алған, сондай-ақ олардың біліктілігі су асты біліктілік комиссиясы арқылы жыл сайын расталған тұлғалар жіберіледі. 3. Жекелеген объектілерде (экспедиция немесе іссапар жағдайында) орындалатын сүңгуірлік жұмыстарды бастар алдында Тапсырыс беруші/Орындаушының сүңгуірлік қызметі бойынша бұйрықпен (өкіммен) әкімшілік тарапынан мынадай тұлғалар тағайындалуы тиіс: 1) сүңгуірлік жұмыстардың басшысы; 2) сүңгуірлік түсу жұмыстарын басқарушылар; 3) сүңгуірлік топтың құрамы; 4) медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын тұлғалар; 5) сүңгуірлік түсулер мен жұмыстарды қамтамасыз ететін тұлғалар. 4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 33 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында сүңгуірлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларына» сәйкес, «МАЭК» ЖШС гидротехникалық құрылыстарында жұмыстарды бастар алдында Тапсырыс беруші/Орындаушы міндетті түрде Тапсырыс берушіге танысу үшін сүңгуірлік қызметке қатысты құжаттардың түпнұсқаларын ұсынуы тиіс (қажет болған жағдайда олардың көшірмелері беріледі): 1) сүңгуірлердің біліктілігі жыл сайын расталған сүңгуірлік кітапшалары; 2) сүңгуірлердің медициналық кітапшалары; 3) сүңгуірлік жұмыстар журналы; 4) сүңгуірлік станцияның формуляры; 5) сүңгуірлік станция формулярының тізбесіне сәйкес сүңгуірлік жабдық пен жарақҚа арналған формулярлар; 6) медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын тұлғаларға «Сүңгуірлік түсулерді медициналық қамтамасыз ету» бойынша сертификаттар (рұқсаттар). 5. Сүңгуірлік жабдықтар мен сүңгуірлік түсулер мен жұмыстарды қамтамасыз ету құралдарын уақтылы техникалық куәландыруды, құралдардың техникалық жарамдылығы мен метрологиялық дайындығын бақылауды мердігердің/Орындаушының уәкілетті техникалық басшысы қамтамасыз етеді. 6. Жұмыстар келесі талаптарға сәйкес орындалуы тиіс: Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы №33 бұйрығымен бекітілген «Сүңгуірлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидалары»; мердігер/орындаушы персоналы Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің 2015 жылғы 20

	ақпандағы №122 бұйрығымен бекітілген «Электр станциялары мен жылу желілерінің жылу-техникалық жабдығын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы қағидалары», 2015 жылғы 20 ақпандағы №123 бұйрығымен бекітілген «Энергетикалық кәсіпорындардағы өрт қауіпсіздігі қағидалары», 2015 жылғы 11 ақпандағы №73 бұйрығымен бекітілген «Электр станциялары, жылу және электр желілері жабдығы, ғимараттар мен құрылыстарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу қағидалары», «Өндірістік және тұтыну қалдықтарымен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша нұсқаулығы» ІҚ ӨҚБ-10, «Келісім-шарттық жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету нұсқаулығы» ІҚ ӨҚБ-08, «Кәсіпорынның негізгі қорларын техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде екінші ресурстарды қайтару туралы қағидалары» ІҚ ЖжД-05 және «МАЭК» ЖШС «Өткізу және объект ішіндегі режимдер туралы нұсқаулық» ІҚ ФҚҚ-01. Көшбасшылық және нормативтік құжаттардың талаптарын орындау жауапкершілігі мердігер/орындаушыға жүктеледі. 7. Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. 8. Су астындағы жұмыстарды орындау кезінде: жұмыстарды ұтымды ұйымдастыру және оларды медициналық қамтамасыз ету; сүңгуірлер үшін белгіленген санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелерді сақтау; өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына жауап беретін және орындалатын жұмыстардың сипатына және сүңгу тереңдігіне сәйкес келетін сүңгуір техникасын қолдану қамтамасыз етіледі. Жиынтықталмаған, ақаулы немесе мерзімді тексеруден өтпеген сүңгуірлік жарақтарды және сүңгуірлік түсулерді қамтамасыз ету құралдарын пайдалануға жол берілмейді. 9. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 33 бұйрығымен бекітілген, Су астындағы жұмыстар мен «МАЭК» ЖШС гидроқұрылымдарында суға түсу жұмыстарының қауіпсіздігін реттейтін басқа да жетекші нормативтік құжаттардың сақталуына жауапкершілік жұмысты орындайтын кәсіпорынның (Мердігер/Орындаушының) әкімшілігіне жүктеледі. Су астына түсу және жұмыстарды орындау кезінде – осы жұмысты басқаратын су астындағы жұмыстардың жетекшісі жауапты болып табылады. 10. Жедел сүңгуір жұмыстарының мақсаты жобалау құжаттамасының пайдалану сипаттамаларына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оларға орнатылған гидротехникалық құрылыстар мен жабдықтардың су асты бөлігін пайдалану және жөндеу болып табылады. 11. Тапсырыс беруші/Орындаушы орындалған жұмыс көлемін растау мақсатында суасты жұмыстарын орындау процесін фото- және бейнетүсірілім арқылы тіркеуді қамтамасыз етуі тиіс. Алынған материалдар электрондық ақпарат тасымалдағышта Тапсырыс берушіге ұсынылуы қажет. Сонымен қатар, жүргізілген суасты жұмыстарының орны мен уақыты көрсетілген қағаз жеткізгіште жазбаша есеп ұсынылуы тиіс. 12. Жабдықты инженерлік қамтамасыз ету желілеріне (электр энергиясы, сығылған ауа, су) қосуды жабдықтың Тапсырыс беруші - иесі жүзеге асырады. 13. Персоналды жұмыс жүргізілетін жерге жеткізуді мердігер/Орындаушы өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. Барлық өтініштер ЖЭО-1 және ЖЭО-2 арқылы

	персоналдың өтуіне және пропуск алуына қатысты «МАЭК» ЖШС Қауіпсіздік департаментінде (ҚД) Орындаушы арқылы рәсімделеді. 14. СбЖ камераларының түбінен алынған қоқыстар мен бөгде заттар, ОТС сорғы камералары және су қабылдағыштың кіру камералары жабдықтың Тапсырыс беруші-иесі ұсынатын металл контейнерлерге жиналады. 15. Мердігер/Орындаушы «МАЭК» ЖШС белгіленген режимдік талаптарды сақтауға міндетті: осы мақсатта жұмыстарды бастамас бұрын келісім-шартты орындауға қатысатын қызметкерлердің тізімін (аты-жөні, туған күні, туған жері, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, соттылығы бар-жоғын растайтын анықтамалар) ұсынуы қажет. Сонымен қатар, ІҚ ӨҚБ-10 Тапсырыс берушінің өндірістік және тұтыну қалдықтарымен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша нұсқаулықтарын сақтау және орындау міндеті бар. 16. Мердігер / Орындаушы орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды Климаттық жауын-шашынға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, бүлінудің, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер / Орындаушы өз жұмыстарын жүргізу кезінде сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) қандай да бір бүліну түрлерінен немесе басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты мердігер/Орындаушы шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды. 17. Мердігер/Орындаушы келісім-шарттық жұмыстарды орындау кезінде барлық білімін және қолындағы барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып жұмысты бақылауға және орындауға, сондай-ақ келісім-шарттық жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз етуге қатысты Тапсырыс берушінің талаптарын ІҚ ӨҚБ-08 «Келісім-шарттық жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету туралы Ереже» бойынша сақтауға міндетті. 18. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында өз жұмыскерлерінің, қосалқы мердігердің (Субподрядчик) жұмыскерлері мен сенімді тұлғаларының әрекеттері мен әрекетсіздіктері үшін жауапкершілікке ие болады. 19. Мердігер/Орындаушы келісімшартты орындау барысында және оның нәтижесінде туындайтын барлық тәуекелдер үшін жауапкершілікке ие болады, бұл тәуекелдер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне, өз жұмыскерлерінің денсаулығына және олардың өміріне келтірілген зиянмен байланысты. 20. Мемлекеттік бақылау органдары тарапынан айыппұл санкциялары қолданылған жағдайда, Подрядчик/Орындаушының қызметінен туындаған ықтимал оқиғаларға байланысты Тапсырыс беруші туындаған зиянды өтеуге толық материалдық жауапкершілікке ие болады. 21. Мердігер/Орындаушы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы, 2014 жылғы 3 шілдедегі №226-V Қылмыстық кодексі және 2014 жылғы 5 шілдедегі №235-V Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексімен

	белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы толық сақтау міндетіне ие. 22. Еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік және өрт қауіпсіздігі салаларында бұзушылықтар анықталған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды уақытша тоқтатуға құқылы. Мердігер/Орындаушы жеке жұмыс учаскесінде немесе бүкіл объектіде бұзушылық нақты жойылғанға дейін жұмысты тоқтатады, алайда жұмысты тоқтату мен оның ұзақтығы жалпы жұмыстың орындалу мерзімін өзгертпейді. 23.Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Төтенше жағдайлар саласында мемлекеттік бақылау және қадағалау комитеті берген техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсатты ұсынуға міндетті.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"
Номер лота	88339301
Наименование лота:	Работы водолазные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	429120.230.000000
Наименование работы:	Работы водолазные
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	25379807
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	25379807
Срок выполнения работы:	С даты заключения договора до 31.12.2027 г.
Место выполнения работы:	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Оперативные водолазные работы на гидросооружениях морской насосной ТЭЦ-1 должны выполняться Подрядчиком/Исполнителем в месте и в сроки установленные Договором, согласно письменной заявке Заказчика. Подрядчик/Исполнитель прибывает на место проведения указанных работ не позднее 24 часов с момента получения письменной заявки от Заказчика. Подрядчик/Исполнитель должен обладать техникой и оборудованием, необходимой для выполнения оперативных водолазных работ на гидросооружениях. 2. К водолазным спускам и работам допускаются лица, имеющие свидетельство об окончании водолазной школы (курсов), личную книжку водолаза, личную медицинскую книжку водолаза (согласно «Правил безопасности при проведении водолазных работ», утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года № 33) с заключением водолазной медицинской комиссии о пригодности к водолазным спускам и работам, а также после ежегодного подтверждения водолазной квалификационной комиссии их квалификации. 3. Перед началом водолазных работ, выполняемых на отдельных объектах (в условиях экспедиции или командировки), приказом (распоряжением) по водолазной службе Подрядчика/Исполнителя администрацией должны быть назначены: 1) Руководитель водолазных работ; 2) Руководители водолазных спусков; 3) Состав водолазной группы; 4) Лица, осуществляющие медицинское обеспечение; 5) Лица, обеспечивающие водолазные спуски и работы. 4. Перед началом производства работ на гидросооружениях ТОО «МАЭК» (согласно «Правил безопасности при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года № 33») Подрядчику/Исполнителю, в обязательном порядке, необходимо представить Заказчику для ознакомления оригиналы документов по водолазной службе (при необходимости предоставить копии данных документов): 1) Водолазные книжки с ежегодным подтверждением их квалификации; 2) Медицинские книжки водолазов; 3) Журнал водолазных работ; 4) Формуляр водолазной станции; 5) Формуляры на водолазное оборудование и снаряжение согласно перечню формуляра водолазной станции; 6) Сертификаты (допуск) "Медицинское обеспечение водолазных спусков" на лиц осуществляющих медицинское обеспечение. 5. Контроль над своевременным техническим освидетельствованием водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и работ, за технической исправностью и метрологической готовностью средств обеспечивает уполномоченный технический руководитель Подрядчика/Исполнителя. 6. Работы должны выполняться согласно: «Правил безопасности при проведении водолазных работ», утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015года № 33; персонал Подрядчика/Исполнителя должен соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122, «Правила пожарной безопасности для

	энергетических предприятий», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 123, «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 73, «Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления» ВД УПБ-10, «Инструкция по обеспечению безопасного выполнения договорных работ» ВД УПБ-08 и «Положению о возврате вторичных ресурсов при техническом обслуживании и ремонте основных фондов предприятия» ВД ДпР-05; «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в ТОО "МАЭК"» ВД СФЗ-01. Ответственность за выполнение требований руководящих и нормативных документов несёт Подрядчик/Исполнитель. 7.Все вышеуказанные требования применяется в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан. 8.При выполнении работ под водой обеспечивается: рациональная организация работ и их медицинское обеспечение; соблюдение санитарно-гигиенических нормы и правил, установленных для водолазов; применение водолазной техники, отвечающей требованиям промышленной безопасности и соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам погружения. Использование некомплектного, неисправного или не прошедшего периодические проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков не допускается. 9. Ответственность за соблюдение Правил безопасности при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015года № 33 и других руководящих нормативных документов, регламентирующих безопасность водолазных спусков и работ на гидросооружениях ТОО «МАЭК» несет администрация предприятия (Подрядчика/Исполнителя работ), выполняющего водолазные спуски и работы. Во время выполнения спусков и работ – руководитель водолазных работ, возглавляющий эту работу. 10.Целью оперативных водолазных работ является эксплуатационное обслуживание, и ремонт подводной части гидротехнических сооружений и оборудования, установленного на них, для обеспечения их соответствия проектной документации эксплуатационным характеристикам. 11. По требованию Заказчика, отчет о проведенных подводных работах должен быть зафиксирован на фото и видеозаписи и предоставлен на электронном носителе информации. А также письменный отчет о проделанной работе на бумажном носителе, с фиксацией места и времени проведенных подводных работ. 12. Подключение оборудования к сетям инженерного обеспечения (электроэнергия, сжатый воздух, вода) осуществляет Заказчик - владелец оборудования. 13.Доставка персонала к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком/Исполнителем своими силами и за свой счет. Все заявки на пропуска и проход персонала через проходную ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 оформляются Исполнителем в ДБ (департамент безопасности) ТОО «МАЭК». 14.Мусор и посторонние предметы извлеченные со дна камер ВрС, камер всаса ЦН и входных

	камер водозабора складируется в металлические контейнеры предоставляемые Заказчиком-владельцем оборудования. 15.Подрядчик/Исполнитель обязан соблюдать режимные требования, установленные в ТОО «МАЭК»: в данных целях до начала выполнения работ представить список работников (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, копии документов, удостоверяющих личность, справки о наличии или отсутствии судимости), задействованных в исполнении договора. Соблюдать и выполнять Инструкции Заказчика «Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления» ВД УПБ-10. 16. Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ должен также обеспечивать защиту собственности, принадлежащую Заказчику, и принадлежащих ему сооружений от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. 17. Подрядчик/Исполнитель обязан контролировать и выполнять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, соблюдать требования Заказчика по обеспечению безопасного выполнения договорных работ согласно «Инструкции по обеспечению безопасного выполнения договорных работ» ВД УПБ-08. 18. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика. 19.Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. 20.В случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами. Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Подрядчика/Исполнителя, нести полную материальную ответственность за выплаты вследствие возникшего ущерба. 21. Подрядчик/Исполнитель обязан в полной мере соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V. 22. При выявлении нарушений в области охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе приостанавливать работы. Подрядчик/Исполнитель на отдельном участке работ или на всем объекте до дня фактического устранения нарушения, при этом приостановка работ и ее продолжительность не

	изменяет общий срок выполнения работ. 23.Подрядчик/Исполнитель обязан предоставить. Заказчику разрешение на применение технических устройств выданного, Комитетом по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.