

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, Павлодарская область введен с 01.01.2026

Приложение Г

ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026

НДЦС РК 8.01-08-2022

ССЦ 2026 пр. 67-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2026

Форма 1

ПСС Сентябрь 2026, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.09.2026

Наименование инвестиционного проекта

Текущий ремонт квартиры (г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69)

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений города Павлодара"

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

B CYMME

8 537,811 тыс. тенге

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ВОЗВРАТНЫХ СУММ

- тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

1 177,629 тыс. тенге

Дефектный акт

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт квартиры (г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-00-00-01	Текущий ремонт квартиры	6 878,674			6 878,674

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе № 2	6 878,674			6 878,674
		Итого по главам № 1 - 7	6 878,674			6 878,674
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	343,934			343,934
		Итого со сметной прибылью	7 222,608			7 222,608
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты в составе «Рабочего проекта» на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам: общественные здания и сооружения, жилые дома - 2%	137,574			137,574
		Итого по части II	7 360,182			7 360,182
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	7 360,182			7 360,182
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			1 177,629	1 177,629
		Всего по сводному сметному расчету	7 360,182		1 177,629	8 537,811

Составил

сметчик

Уанов Р.Р.

должность / подпись (инициалы, фамилия)



Наименование стройки

Текущий ремонт квартиры (г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69)

Наименование объекта

Локальная смета № 2-00-00-01
(Локальный сметный расчет)

на

Текущий ремонт квартиры

(наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектный акт

Сметная стоимость

6 878 674 тыс. тенге

Средства на оплату труда

3 081 928 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

0.62614 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6 878 674
	Раздел № 1	Коридор				649 748
1	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 553	9 553
2	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89	1 664	3 145
3	1110-0106-0108 Ккл=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89	14 506	27 416
4	223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89	32 470	61 368
5	1146-0301-0505 Ккл=1,12	Разборка перегородки деревянной чистой щитовой или дощатой	м2	10	1 732	17 320

1	2	3	4	5	6	7
6	1206-0101-2006 ЭСН РК 8.05-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,09	Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка (Демонтаж)	полотно	1	6 278	6 278
7	1213-0102-0102 Ккл=1,09	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	28,3	439	12 424
8	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	28,3	1 528	43 242
9	1211-0101-0101 Ккл=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	28,3	1 657	46 893
10	1114-0202-0102 Ккл=1,12	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,3	4 765	134 850
11	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	28,3	1 797	50 855
12	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	28,3	2 370	67 071
13	1211-0101-0701 Ккл=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,4	23 276	32 586
14	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	1,4	1 797	2 516
15	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	2 370	3 318
16	1207-0101-0301 Ккл=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,5	167	1 920
17	1111-0220-0202 Ккл=1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,5	576	6 624

1	2	3	4	5	6	7
18	233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали (добавляется стоимость ресурса)	шт.	15	153	2 295
19	1146-0301-1102 Ккл=1,12	Разборка покрытия пола дощатого	м2 покрытия	3,8	1 644	6 247
20	1111-0103-0101 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,8	2 215	8 417
21	1111-0103-0102 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 3,8	м2 стяжки	22,8	174	3 967
22	1111-0103-0201 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	3,8	2 787	10 591
23	1111-0103-0202 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объём = 5,0 * 3,8	м2 стяжки	19	359	6 821
24	1111-0214-0102 Ккл=1,06	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	3,8	3 412	12 966
25	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 3,8 * 0,0371	м3	0,14098	151 875	21 411
26	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	3,8	1 703	6 471
27	1111-0218-0103 Ккл=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	3,8	1 437	5 461
28	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 3,8 * 1,02	м2	3,876	3 652	14 155
29	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 235	2 470
30	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	2	699	1 398
31	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 235	4 940

1	2	3	4	5	6	7
32	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	4	860	3 440
33	1121-0401-0101 Ккл=1,06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	2 377	2 377
34	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	8 942	8 942
	Раздел № 2	С/У				1 080 068
35	1146-0301-0802 Ккл=1,12	Разборка заполнения проема оконного деревянного без доски подоконной	м2	0,24	7 945	1 907
36	1110-0301-0101 Ккл=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 глухих	м2	0,24	6 728	1 615
37	223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (добавляется стоимость ресурса) Объём = 0,24 * 1,0	м2	0,24	65 108	15 626
38	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 854	11 708
39	1207-0101-0207 Ккл=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,9	3 789	10 988
40	1207-0101-0302 Ккл=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	5,8	631	3 660
41	1111-0212-0102 Ккл=1,06	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м2 покрытия	2,9	6 319	18 325
42	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 2,9 * 1,02	м2	2,958	5 639	16 680
43	1111-0220-0104 Ккл=1,06	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	4,2	3 682	15 464
44	1213-0103-0105 Ккл=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	8	3 529	28 232
45	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	15,36	1 528	23 470

1	2	3	4	5	6	7
46	1114-0202-0102 Ккл=1,12	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,36	4 765	73 190
47	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	7,36	1 797	13 226
48	1115-0302-0321 Ккл=1,06	Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены	м2 окрашиваемой поверхности	7,36	1 992	14 661
49	1115-0101-0102 Ккл=1,06	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	8	16 442	131 536
50	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная (добавляется стоимость ресурса) Объём = 8,0 * 1,0	м2	8	2 620	20 960
51	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	2,9	1 528	4 431
52	1211-0101-0105 Ккл=1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	2,9	2 052	5 951
53	1115-0202-0108 Ккл=1,06	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	2 625	7 612
54	1115-0301-0204 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	2,9	2 665	7 728
55	1115-0302-0302 Ккл=1,06	Простая окраска по сборной конструкции масляным составом потолка	м2 окрашиваемой поверхности	2,9	1 326	3 845
56	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 553	9 553

1	2	3	4	5	6	7
57	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,7	м2	1,47	1 664	2 446
58	1110-0106-0108 Ккл=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,47	14 506	21 324
59	223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,47 * 1,0	м2	1,47	32 470	47 731
60	1217-0101-2102 Ккл=1,09	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	1	10 305	10 305
61	247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002, степень защиты IP65 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	11 560	11 560
62	1215-0101-0617 Ккл=1,09	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	31 629	31 629
63	244-102-0103	Ванна ГОСТ 18297-96 размерами до 1700х750х400 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	156 271	156 271
64	1215-0101-0623 Ккл=1,09	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	12 588	12 588
65	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	20 814	20 814
66	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
67	1206-0101-2006 ЭСН РК 8.05-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,09	Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка (Демонтаж)	полотно	1	6 278	6 278
68	1215-0101-0505 Ккл=1,09	Краны водоразборные и туалетные. Смена	шт.	1	839	839

1	2	3	4	5	6	7
69	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наобортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	11 136	11 136
70	1215-0101-0506 Ккл=1,09	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1	11 281	11 281
71	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	10 685	10 685
72	1212-0103-0207 Ккл=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	2	4 091	8 182
73	1215-0101-0611 Ккл=1,09	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	24 185	24 185
74	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	комплект	1	64 823	64 823
75	1215-0101-0702 Ккл=1,09	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	1	41 190	41 190
76	1215-0105-0101 Ккл=1,09	Патрубок канализационного стояка. Смена	шт.	1	68 598	68 598
77	1133-0303-0404 Ккл=1,12	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05	133 675	6 684
78	1212-0103-0207 Ккл=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	2	4 091	8 182
79	1116-0302-0102 Ккл=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	15	1 345	20 175
80	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 15,0 * 0,99	м	14,85	301	4 470

1	2	3	4	5	6	7
81	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	5 854	29 270
	Раздел № 3	Кухня				1 240 263
82	1206-0101-0904 Ккл=1,09	Холодная вставка. Демонтаж	шт.	1	3 505	3 505
83	1213-0103-0105 Ккл=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	15	3 529	52 935
84	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 553	9 553
85	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89	1 664	3 145
86	1110-0106-0108 Ккл=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89	14 506	27 416
87	223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89	32 470	61 368
88	1206-0101-0202 Ккл=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,25	2 220	4 995
89	1206-0101-0101 Ккл=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6 425	6 425
90	1206-0101-0302 Ккл=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,9	4 438	3 994
91	1110-0301-0106 Ккл=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	6 296	14 166
92	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (добавляется стоимость ресурса) Объём = 2,25 * 1,0	м2	2,25	60 435	135 979
93	1110-0301-0302 Ккл=1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м	м	1,5	4 977	7 466
94	223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм (добавляется стоимость ресурса)	м	1,5	5 392	8 088

1	2	3	4	5	6	7
95	1203-0101-1901 Ккл=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом холодную вставку	м3 кладки	0,6	77 211	46 327
96	1213-0102-0102 Ккл=1,09	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	24,06	439	10 562
97	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	24,06	1 528	36 764
98	1211-0101-0101 Ккл=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	24,06	1 657	39 867
99	1114-0202-0102 Ккл=1,12	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,06	4 765	114 646
100	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	24,06	1 797	43 236
101	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	24,06	2 370	57 022
102	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	6,6	1 528	10 085
103	1211-0101-0105 Ккл=1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	6,6	2 052	13 543
104	1115-0202-0108 Ккл=1,06	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6	2 625	17 325
105	1115-0301-0204 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяемой поверхности	6,6	2 665	17 589
106	1115-0302-0104 Ккл=1,06	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	2 933	19 358

1	2	3	4	5	6	7
107	1211-0101-0701 Ккл=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,75	23 276	64 009
108	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	2,75	1 797	4 942
109	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	2,75	2 370	6 518
110	1207-0101-0301 Ккл=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,28	167	1 884
111	1111-0220-0202 Ккл=1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,28	576	6 497
112	233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали (добавляется стоимость ресурса)	шт.	10	153	1 530
113	1146-0301-1102 Ккл=1,12	Разборка покрытия пола дощатого	м2 покрытия	6,6	1 644	10 850
114	1111-0103-0101 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,6	2 215	14 619
115	1111-0103-0102 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 6,6	м2 стяжки	39,6	174	6 890
116	1111-0103-0201 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	6,6	2 787	18 394
117	1111-0103-0202 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объём = 5,0 * 6,6	м2 стяжки	33	359	11 847
118	1111-0214-0102 Ккл=1,06	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	6,6	3 412	22 519
119	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 6,6 * 0,0371	м3	0,24486	151 875	37 188

1	2	3	4	5	6	7
120	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	6,6	1 703	11 240
121	1111-0218-0103 Ккл=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	6,6	1 437	9 484
122	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 6,6 * 1,02	м2	6,732	3 652	24 585
123	1133-0303-0404 Ккл=1,12	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05	133 675	6 684
124	1212-0103-0207 Ккл=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	1,25	4 091	5 114
125	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 235	1 235
126	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	699	699
127	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 235	4 940
128	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	4	860	3 440
129	1217-0101-2701 Ккл=1,09	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов	шт.	1	30 468	30 468
130	247-204-0227	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 34 C25 100 мА	шт.	1	9 557	9 557
131	247-204-0554	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2P C25 30 мА	шт.	2	4 817	9 634
132	1308-0503-1303 Ккл=1,09	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	20	1 208	24 160
133	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	20	1 249	24 980
134	1121-0401-0101 Ккл=1,06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	2 377	2 377
135	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	8 942	8 942
136	1215-0101-0623 Ккл=1,09	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	12 588	12 588

1	2	3	4	5	6	7
137	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1	20 814	20 814
138	1116-0302-0102 Ккл=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	20	1 345	26 900
139	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 20,0 * 0,99	м	19,8	301	5 960
140	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 854	23 416
	Раздел № 4	Зал				2 065 612
141	1206-0101-0202 Ккл=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,25	2 220	4 995
142	1206-0101-0101 Ккл=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6 425	6 425
143	1206-0101-0302 Ккл=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,9	4 438	3 994
144	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	1,76	1 664	2 929
145	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 553	9 553
146	1110-0301-0106 Ккл=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	6 296	14 166
147	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (добавляется стоимость ресурса) Объём = 2,25 * 1,0	м2	2,25	60 435	135 979
148	1110-0301-0302 Ккл=1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м	м	1,45	4 977	7 217
149	223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм (добавляется стоимость ресурса)	м	1,45	5 392	7 818

1	2	3	4	5	6	7
150	1110-0301-0201 Ккл=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,76	6 687	11 769
151	223-203-0801	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,76 * 1,0	м2	1,76	76 775	135 124
152	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 553	9 553
153	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89	1 664	3 145
154	1110-0106-0108 Ккл=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89	14 506	27 416
155	223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89	32 470	61 368
156	1213-0102-0102 Ккл=1,09	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	40,1	439	17 604
157	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	40,1	1 528	61 273
158	1211-0101-0101 Ккл=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	40,1	1 657	66 446
159	1114-0202-0102 Ккл=1,12	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,1	4 765	191 076
160	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	40,1	1 797	72 060
161	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	40,1	2 370	95 037

1	2	3	4	5	6	7
162	1211-0103-0201 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	16,7	1 528	25 518
163	1211-0101-0105 Ккл=1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	16,7	2 052	34 268
164	1115-0202-0108 Ккл=1,06	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	2 625	43 838
165	1115-0301-0204 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	16,7	2 665	44 506
166	1115-0302-0104 Ккл=1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	16,7	2 933	48 981
167	1211-0101-0701 Ккл=1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	4,9	23 276	114 052
168	1115-0301-0203 Ккл=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	4,9	1 797	8 805
169	1115-0302-0103 Ккл=1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	2 370	11 613
170	1207-0101-0301 Ккл=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18	167	3 006
171	1111-0220-0202 Ккл=1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	18	576	10 368
172	233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали (добавляется стоимость ресурса)	шт.	15	153	2 295
173	1111-0103-0101 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	16,7	2 215	36 990

1	2	3	4	5	6	7
174	1111-0103-0102 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 16,7	м2 стяжки	100,2	174	17 435
175	1111-0103-0201 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	16,7	2 787	46 543
176	1111-0103-0202 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объём = 5,0 * 16,7	м2 стяжки	83,5	359	29 976
177	1111-0214-0102 Ккл=1,06	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	16,7	3 412	56 980
178	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 16,7 * 0,0371	м3	0,61957	151 875	94 097
179	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	16,7	1 703	28 440
180	1111-0218-0103 Ккл=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	16,7	1 437	23 998
181	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 16,7 * 1,02	м2	17,034	3 652	62 208
182	1133-0303-0404 Ккл=1,12	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05	133 675	6 684
183	1212-0103-0207 Ккл=1,09	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	1,25	4 091	5 114
184	1133-0303-0404 Ккл=1,12	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,1	133 675	13 368
185	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	1 235	1 235
186	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	699	699
187	1121-0402-0101 Ккл=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 235	4 940

1	2	3	4	5	6	7
188	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	4	860	3 440
189	1121-0401-0101 Ккл=1,06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	2 377	2 377
190	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	8 942	8 942
191	1146-0301-0505 Ккл=1,12	Разборка перегородки деревянной чистой щитовой или дощатой	м2	3,98	1 732	6 893
192	1110-0201-0205 Ккл=1,12	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, с одним дверным проемом	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,98	68 596	273 012
193	1121-0101-0201 Ккл=1,06	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	318	15 900
194	243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 50,0 * 1,03	м	51,5	663	34 144
	Раздел № 5	Балкон				1 655 826
195	1209-0101-0502 Ккл=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг	м решетки	9	3 317	29 853
196	1110-0301-0502 Ккл=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих	м2	12,5	6 628	82 850
197	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (добавляется стоимость ресурса) Объём = 12,5 * 1,0	м2	12,5	111 412	1 392 650
198	1110-0201-0602 Ккл=1,12	Устройство конструкций обшивки стен однослойной декоративными гипсокартонными панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей	м2	7	6 381	44 667
199	232-105-0302	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x250x8 мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	7	2 216	15 512

1	2	3	4	5	6	7
200	1111-0103-0101 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,3	2 215	7 310
201	1111-0103-0102 Ккл=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 3,3	м2 стяжки	19,8	174	3 445
202	1111-0103-0201 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	3,3	2 787	9 197
203	1111-0103-0202 Ккл=1,06	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объём = 5,0 * 3,3	м2 стяжки	16,5	359	5 924
204	1115-0501-0303 Ккл=1,06	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	м2	3,3	7 397	24 410
205	232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе (добавляется стоимость ресурса) Объём = 3,3 * 1,02	м2	3,366	6 825	22 973
206	1111-0218-0103 Ккл=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	3,3	1 437	4 742
207	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 3,3 * 1,02	м2	3,366	3 652	12 293
	Раздел № 6	Уборка и вывоз мусора				154 140
208	1219-0101-0901 Ккл=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	15	9 471	142 065
209	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Объём = 5,0 * 15,0	т·км	75	95	7 125
210	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	66	4 950
	Раздел № 7	Клининговые услуги				33 017

1	2	3	4	5	6	7
211	ПРАЙС КЛИНИНГ К173=0,981	Генеральный клининг (или Послеремонтная очистка) небольшой квартиры площадью 30,6 м²	м2	30,6	1 079	33 017

Составил

сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)



ССЦ 2026 пр. 67-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2026
ПСП Сентябрь 2026, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.09.2026

Форма 4рс

Наименование стройки Текущий ремонт квартиры (г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69). г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69

Наименование объекта _____

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-00-00-01. Текущий ремонт квартиры

на Текущий ремонт квартиры

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г. тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	006-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	4,5877	3,787	-	-	17,374
					-	-	-	
2	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	47,6476	4,054	-	-	193,163
					-	-	-	
3	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	3,5561	4,044	-	-	14,381
					-	-	-	
4	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	18,627	4,129	-	-	76,911
					-	-	-	
5	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	12,3225	4,134	-	-	50,941
					-	-	-	
6	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	4,3521	4,210	-	-	18,322
					-	-	-	
7	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	21,6109	4,288	-	-	92,668
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	0,4073	4,355	-	-	1,774
					-	-	-	
9	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,8063	4,442	-	-	12,466
					-	-	-	
10	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	43,8796	4,598	-	-	201,759
					-	-	-	
11	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	9,0227	4,516	-	-	40,747
					-	-	-	
12	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	3,682	4,676	-	-	17,217
					-	-	-	
13	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	17,2643	4,757	-	-	82,126
					-	-	-	
14	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,2086	4,843	-	-	10,696
					-	-	-	
15	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,6479	4,801	-	-	3,111
					-	-	-	
16	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	46,2339	4,937	-	-	228,257
					-	-	-	
17	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	4,8221	4,895	-	-	23,604
					-	-	-	
18	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	19,1523	4,988	-	-	95,532
					-	-	-	
19	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	17,0484	4,943	-	-	84,270
					-	-	-	
20	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,4974	5,038	-	-	62,962
					-	-	-	
21	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,6481	5,200	-	-	18,970
					-	-	-	
22	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,6444	5,086	-	-	8,363
					-	-	-	
23	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	54,0663	5,130	-	-	277,360
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	37,9981	5,222	-	-	198,426
					-	-	-	
25	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,8408	5,293	-	-	15,036
					-	-	-	
26	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	91,5055	5,273	-	-	482,508
					-	-	-	
27	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	38,8064	5,224	-	-	202,725
					-	-	-	
28	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	17,1915	5,318	-	-	91,424
					-	-	-	
29	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	11,7781	5,317	-	-	62,624
					-	-	-	
30	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	4,2571	5,366	-	-	22,844
					-	-	-	
31	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,2284	5,486	-	-	6,739
					-	-	-	
32	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	25,7749	5,502	-	-	141,814
					-	-	-	
33	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	8,9432	5,554	-	-	49,671
					-	-	-	
34	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,488	5,678	-	-	19,805
					-	-	-	
35	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,0507	5,598	-	-	5,882
					-	-	-	
36	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7,791	5,866	-	-	45,702
					-	-	-	
37	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7,0458	5,786	-	-	40,767
					-	-	-	
38	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,9964	5,833	-	-	11,645
					-	-	-	
39	009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	4,5333	6,121	-	-	27,748
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по специальностям:	тенге	617,9648				3 058,334
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,1889	2,886	-	-	(23,632)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					3 058,334
Строительные машины и механизмы подрядчика								
					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0,9688	21,127	-	4,249	20,468
					-	-	4,116	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,752642	8,679	-	2,975	15,211
					-	-	5,214	
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,139623	12,138	-	2,975	1,695
					-	-	0,415	
4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,62784	0,100	-	-	0,063
					-	-	-	
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,33436	0,098	-	-	0,915
					-	-	-	
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,408298	0,031	-	-	0,230
					-	-	-	
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,161456	0,019	-	-	0,098
					-	-	-	
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,659123	8,850	-	2,975	5,833
					-	-	1,961	
9	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,25506	11,805	-	2,975	3,011
					-	-	0,759	
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,098528	13,502	-	4,249	1,330
					-	-	0,419	
11	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,002099	13,459	-	4,249	0,028
					-	-	0,009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,775602	0,070	-	-	0,054
					-	-	-	
13	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	1,707872	0,527	-	-	0,900
					-	-	-	
14	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,317483	0,086	-	-	0,113
					-	-	-	
15	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046332	0,103	-	-	0,005
					-	-	-	
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,292398	0,023	-	-	0,168
					-	-	-	
17	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,258534	0,121	-	-	0,031
					-	-	-	
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,232984	6,382	-	2,490	27,015
					-	-	10,540	
19	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,079968	5,479	-	2,490	0,438
					-	-	0,199	
20	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,031168	0,161	-	-	0,166
					-	-	-	
21	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,317203	0,195	-	-	0,257
					-	-	-	
22	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,003545	0,025	-	-	0,100
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				23 632,0	78,129
Материалы поставки подрядчика								
1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,072	5,901	5,829	-	0,425
					-	-	-	
2	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,062	1,438	1,410	-	0,089
					-	-	-	
3	223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	7,14	32,470	32,059	-	231,836
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	223-203-0801	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,76	76,775	75,774	-	135,124
					-	-	-	
5	223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	0,24	65,108	64,193	-	15,626
					-	-	-	
6	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4,5	60,435	59,582	-	271,958
					-	-	-	
7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,81	1,092	1,077	-	26,001
					-	-	-	
8	215-202-0702	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005015	88,455	86,607	-	0,444
					-	-	-	
9	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,37675	0,398	0,388	-	1,344
					-	-	-	
10	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,130128	4,057	4,009	-	4,585
					-	-	-	
11	244-102-0103	Ванна ГОСТ 18297-96 размерами до 1700x750x400 мм	шт.	1,0	156,271	154,173	-	156,271
					-	-	-	
12	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,885957	1,103	1,088	-	0,977
					-	-	-	
13	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,5	111,412	110,000	-	1 392,650
					-	-	-	
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,110444	0,317	0,317	-	0,035
					-	-	-	
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,091557	0,116	0,116	-	0,243
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	247-204-0227	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 34 C25 100 мА	шт.	1,0	9,557	9,443	-	9,557
					-	-	-	
17	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4,0	0,699	0,690	-	2,796
					-	-	-	
18	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,26	0,240	0,233	-	0,062
					-	-	-	
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,229584	0,861	0,849	-	6,225
					-	-	-	
20	ПРАЙС КЛИНИНГ	Генеральный клининг (или Послеремонтная очистка) небольшой квартиры площадью 30,6 м²	м2	30,6	1,079	-	-	33,020
					-	-	-	
21	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,103726	3,196	3,155	-	19,508
					-	-	-	
22	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм²	шт.	2,4	0,056	0,055	-	0,134
					-	-	-	
23	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,009044	38,482	36,638	-	0,348
					-	-	-	
24	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,90269	0,187	0,182	-	2,974
					-	-	-	
25	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000552	851,834	832,032	-	0,470
					-	-	-	
26	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,306	0,607	0,591	-	0,186
					-	-	-	
27	247-204-0554	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2P C25 30 мА	шт.	2,0	4,817	4,722	-	9,634
					-	-	-	
28	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	1,00541	151,875	146,683	-	152,697
					-	-	-	
29	223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	м	2,95	5,392	5,309	-	15,906
					-	-	-	
30	261-107-0248	Дюбели	т	0,00036	-	-	-	-
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,81097	1,186	1,170	-	0,962
					-	-	-	
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1069	3,256	3,214	-	0,348
					-	-	-	
33	243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	51,5	0,663	0,655	-	34,145
					-	-	-	
34	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	20,0	1,249	1,233	-	24,980
					-	-	-	
35	218-103-0208	Каболка	т	0,000803	423,648	416,964	-	0,340
					-	-	-	
36	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,2352	96,765	68,966	-	22,759
					-	-	-	
37	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,477	0,413	0,386	-	0,197
					-	-	-	
38	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	11,8	0,248	0,246	-	2,926
					-	-	-	
39	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,98	0,160	0,157	-	0,157
					-	-	-	
40	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	16,32	0,042	0,041	-	0,685
					-	-	-	
41	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11,0	5,854	5,784	-	64,394
					-	-	-	
42	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,080028	218,283	212,053	-	17,469
					-	-	-	
43	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,475	0,605	0,590	-	0,892
					-	-	-	
44	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	3,337332	0,446	0,438	-	1,488
					-	-	-	
45	233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	40,0	0,153	0,148	-	6,120
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	8,444764	0,017	0,016	-	0,144
					-	-	-	
47	223-503-0504	Лента бутиловая	м	20,212716	0,089	0,088	-	1,799
					-	-	-	
48	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,7568	0,121	0,120	-	0,092
					-	-	-	
49	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	13,189084	0,259	0,256	-	3,416
					-	-	-	
50	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	5,263948	0,068	0,067	-	0,358
					-	-	-	
51	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4,225566	0,064	0,063	-	0,270
					-	-	-	
52	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	31,008	3,652	3,603	-	113,241
					-	-	-	
53	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	17,8702	0,654	0,603	-	11,687
					-	-	-	
54	261-107-0831	Мусор строительный	т	18,594656	-	-	-	-
					-	-	-	
55	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,83168	0,781	0,768	-	0,650
					-	-	-	
56	236-104-0101	Олифа ^Оксоль^ ГОСТ 32389-2013	кг	0,4462	0,781	0,768	-	0,348
					-	-	-	
57	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,442	0,986	0,964	-	0,436
					-	-	-	
58	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,08874	6,701	6,250	-	0,595
					-	-	-	
59	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	26,74	0,006	0,006	-	0,160
					-	-	-	
60	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0846	0,426	0,419	-	0,036
					-	-	-	
61	232-105-0302	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x250x8 мм	м2	7,0	2,216	2,185	-	15,512
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000188	2,968	2,801	-	0,001
					-	-	-	
63	231-302-0401	Плнтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	4,242	2,214	2,153	-	9,392
					-	-	-	
64	233-204-0102	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	41,1878	0,166	0,161	-	6,837
					-	-	-	
65	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	27,1	1,703	1,648	-	46,151
					-	-	-	
66	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	4,0994	53,621	51,740	-	219,814
					-	-	-	
67	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	8,0	2,620	2,515	-	20,960
					-	-	-	
68	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	м2	2,958	5,639	5,436	-	16,680
					-	-	-	
69	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	14,0	0,053	0,053	-	0,742
					-	-	-	
70	261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,6	2,350	2,302	-	1,410
					-	-	-	
71	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0032	29,066	26,963	-	0,093
					-	-	-	
72	232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	3,366	6,825	6,638	-	22,973
					-	-	-	
73	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,175	0,170	-	0,009
					-	-	-	
74	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,5	0,880	0,875	-	0,440
					-	-	-	
75	222-530-3105	Профиль алюминиевый для стеновых панелей Ω-образный	м	7,035	1,189	1,174	-	8,365
					-	-	-	
76	222-530-3106	Профиль алюминиевый для стеновых панелей Пи декоративная заглушка	м	7,035	0,748	0,738	-	5,262
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	222-530-3101	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	1,7619	0,197	0,194	-	0,347
					-	-	-	
78	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,71601	0,299	0,297	-	2,307
					-	-	-	
79	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	24,197166	0,363	0,362	-	8,784
					-	-	-	
80	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1,0	9,054	8,929	-	9,054
					-	-	-	
81	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,04442	25,249	22,014	-	1,122
					-	-	-	
82	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	1,5504	27,542	24,270	-	42,701
					-	-	-	
83	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0,144	23,170	19,967	-	3,336
					-	-	-	
84	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,045567	28,381	25,462	-	1,293
					-	-	-	
85	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,234592	28,869	25,942	-	93,379
					-	-	-	
86	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м3	0,16	29,071	26,141	-	4,651
					-	-	-	
87	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12,0	0,860	0,847	-	10,320
					-	-	-	
88	247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002, степень защиты IP65	шт.	1,0	11,560	11,417	-	11,560
					-	-	-	
89	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3,0	8,942	8,829	-	26,826
					-	-	-	
90	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	5,973228	1,069	1,058	-	6,385
					-	-	-	
91	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,024	1,381	1,227	-	0,033
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,6	0,300	0,294	-	1,680
					-	-	-	
93	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1,0	10,685	10,471	-	10,685
					-	-	-	
94	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наобортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1,0	11,136	11,000	-	11,136
					-	-	-	
95	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	97,28	0,112	0,108	-	10,895
					-	-	-	
96	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	459,04	0,133	0,128	-	61,052
					-	-	-	
97	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	6,245416	0,112	0,107	-	0,699
					-	-	-	
98	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	371,30743	0,084	0,080	-	31,190
					-	-	-	
99	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,2612	2,250	2,222	-	0,588
					-	-	-	
100	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	34,65	0,301	0,297	-	10,430
					-	-	-	
101	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	0,998	24,605	24,462	-	24,556
					-	-	-	
102	241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	1,53	34,406	34,204	-	52,641
					-	-	-	
103	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,166	0,495	0,483	-	0,082
					-	-	-	
104	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	2,0	20,814	20,536	-	41,628
					-	-	-	
105	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1,0	64,823	64,018	-	64,823
					-	-	-	
106	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0025	330,957	322,577	-	0,827
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00079	182,510	177,384	-	0,144
					-	-	-	
108	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	64,5851	0,116	0,112	-	7,492
					-	-	-	
109	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,5275	-	-	-	-
					-	-	-	
110	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,314818	1,855	1,830	-	0,584
					-	-	-	
111	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,07	1,674	1,652	-	0,117
					-	-	-	
112	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2334	1,251	1,234	-	0,292
					-	-	-	
113	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00006	1 095,348	1 077,586	-	0,066
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					3 730,564
Транспортные расходы								
1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75,0	0,095	-	0,095	7,125
					-	-	-	
2	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75,0	0,066	-	0,066	4,950
					-	-	-	
		Всего транспортные расходы:	тенге					12,075
		Всего по ведомости:	тенге					6 879,102

Составил

сметчик

должность, подпись

инициалы, фамилия

Уанов Р.Р.



УТВЕРЖДАЮ
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений
города Павлодара"

" " _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт квартиры (г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69)

Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

Заказчика _____

Подрядчика _____

произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ

Для Текущий ремонт

по адресу г.Павлодар, улица Н.Назарбаев, д.75, кв.69

и установили следующее:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Коридор		
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
2	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89
3	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89
4	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89
5	Разборка перегородки деревянной чистой щитовой или дощатой	м2	10,0
6	Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка	полотно	1,0

1	2	3	4
7	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	28,3
8	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	28,3
9	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	28,3
10	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,3
11	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	28,3
12	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	28,3
13	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,4
14	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	1,4
15	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	1,4
16	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,5
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,5
18	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	15,0
19	Разборка покрытия пола дощатого	м2 покрытия	3,8
20	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,8
21	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объем = 6,0 * 3,8	м2 стяжки	22,8
22	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	3,8
23	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объем = 5,0 * 3,8	м2 стяжки	19,0
24	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	3,8

1	2	3	4
25	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм Объём = 3,8 * 0,0371	м3	0,141
26	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	3,8
27	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	3,8
28	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Объём = 3,8 * 1,02	м2	3,876
29	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2,0
30	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2,0
31	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4,0
32	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,0
33	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1,0
34	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1,0
	С/У		
35	Разборка заполнения проема оконного деревянного без доски подоконной	м2	0,24
36	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 глухих	м2	0,24
37	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой Объём = 0,24 * 1,0	м2	0,24
38	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,0
39	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,9
40	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	5,8
41	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м2 покрытия	2,9
42	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм Объём = 2,9 * 1,02	м2	2,958
43	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	4,2
44	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	8,0
45	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	15,36
46	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,36

1	2	3	4
47	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	7,36
48	Улучшенная покраска масляным составом по сборной конструкции, подготовленной под окраску стены	м2 окрашиваемой поверхности	7,36
49	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены	м2 поверхности облицовки	8,0
50	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная Объём = 8,0 * 1,0	м2	8,0
51	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	2,9
52	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	2,9
53	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9
54	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделяемой поверхности	2,9
55	Простая окраска по сборной конструкции масляным составом потолка	м2 окрашиваемой поверхности	2,9
56	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
57	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,7	м2	1,47
58	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,47
59	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П Объём = 1,47 * 1,0	м2	1,47
60	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	1,0
61	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002, степень защиты IP65 Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
62	Ванна стальная. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0

1	2	3	4
63	Ванна ГОСТ 18297-96 размерами до 1700x750x400 мм Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
64	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0
65	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
66	Пьедестал для умывальника	шт.	1,0
67	Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка	полотно	1,0
68	Краны водоразборные и туалетные. Смена	шт.	1,0
69	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набоортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
70	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1,0
71	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
72	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,0
73	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0
74	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм Объём = 1,0 * 1,0	комплект	1,0
75	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	1,0
76	Патрубок канализационного стояка. Смена	шт.	1,0
77	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05
78	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	2,0
79	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	15,0
80	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм Объём = 15,0 * 0,99	м	14,85
81	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5,0
	Кухня		
82	Холодная вставка. Демонтаж	шт.	1,0
83	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	15,0
84	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0

1	2	3	4
85	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89
86	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89
87	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89
88	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,25
89	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
90	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,9
91	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25
92	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка Объём = 2,25 * 1,0	м2	2,25
93	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м	м	1,5
94	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	м	1,5
95	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом холодную вставку	м3 кладки	0,6
96	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	24,06
97	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	24,06
98	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	24,06
99	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,06
100	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	24,06
101	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	24,06
102	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	6,6
103	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	6,6

1	2	3	4
104	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6
105	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	6,6
106	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	6,6
107	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,75
108	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	2,75
109	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	2,75
110	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,28
111	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,28
112	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	10,0
113	Разборка покрытия пола дощатого	м2 покрытия	6,6
114	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,6
115	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объем = 6,0 * 6,6	м2 стяжки	39,6
116	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	6,6
117	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объем = 5,0 * 6,6	м2 стяжки	33,0
118	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	6,6
119	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм Объем = 6,6 * 0,0371	м3	0,2449
120	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	6,6
121	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	6,6

1	2	3	4
122	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Объём = 6,6 * 1,02	м2	6,732
123	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05
124	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	1,25
125	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1,0
126	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1,0
127	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4,0
128	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,0
129	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов	шт.	1,0
130	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2020, типа АВДТ 34 С25 100 мА	шт.	1,0
131	Дифференциальный автомат ГОСТ ИЕС 61009-1-2020, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	2,0
132	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	20,0
133	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	20,0
134	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1,0
135	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1,0
136	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0
137	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм Объём = 1,0 * 1,0	шт.	1,0
138	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	20,0
139	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Объём = 20,0 * 0,99	м	19,8
140	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4,0
	Зал		
141	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,25
142	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
143	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,9
144	Полотна дверные. Снятие	м2	1,76
145	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
146	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25

1	2	3	4
147	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка Объём = 2,25 * 1,0	м2	2,25
148	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м	м	1,45
149	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	м	1,45
150	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,76
151	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный Объём = 1,76 * 1,0	м2	1,76
152	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
153	Полотна дверные. Снятие Объём = 2,1 * 0,9	м2	1,89
154	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	1,89
155	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П Объём = 1,89 * 1,0	м2	1,89
156	Обои высококачественные и линкруст. Снятие	м2 оклеенной поверхности	40,1
157	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	40,1
158	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	40,1
159	Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,1
160	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	40,1
161	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	40,1
162	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	16,7
163	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	16,7

1	2	3	4
164	Штукатурка поверхности по бетону, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7
165	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз	м2 отделываемой поверхности	16,7
166	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	16,7
167	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	4,9
168	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	4,9
169	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	4,9
170	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18,0
171	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	18,0
172	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	15,0
173	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	16,7
174	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 16,7	м2 стяжки	100,2
175	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	16,7
176	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объём = 5,0 * 16,7	м2 стяжки	83,5
177	Устройство покрытий полов дощатых, толщиной 36 мм	м2 покрытия	16,7
178	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм Объём = 16,7 * 0,0371	м3	0,6196
179	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	16,7
180	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	16,7

1	2	3	4
181	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Объём = 16,7 * 1,02	м2	17,034
182	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,05
183	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза (радиаторы отопление, трубы)	м2	1,25
184	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой (радиаторы отопление, трубы)	т	0,1
185	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1,0
186	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1,0
187	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4,0
188	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,0
189	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1,0
190	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1,0
191	Разборка перегородки деревянной чистой щитовой или дощатой	м2	3,98
192	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, с одним дверным проемом	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,98
193	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50,0
194	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 Объём = 50,0 * 1,03	м	51,5
	Балкон		
195	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг	м решетки	9,0
196	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих	м2	12,5
197	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла Объём = 12,5 * 1,0	м2	12,5
198	Устройство конструкций обшивки стен однослойной декоративными гипсокартонными панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей	м2	7,0
199	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x250x8 мм	м2	7,0
200	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	3,3
201	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 Объём = 6,0 * 3,3	м2 стяжки	19,8
202	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	3,3

1	2	3	4
203	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201 Объем = 5,0 * 3,3	м2 стяжки	16,5
204	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	м2	3,3
205	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе Объем = 3,3 * 1,02	м2	3,366
206	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	3,3
207	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 Объем = 3,3 * 1,02	м2	3,366
	Уборка и вывоз мусора		
208	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	15,0
209	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Объем = 5,0 * 15,0	т·км	75,0
210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75,0
	Клининговые услуги		
211	Генеральный клининг (или Послеремонтная очистка) небольшой квартиры площадью 30,6 м²	м2	30,6

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

