Сметный расчет на изготовление ПСД

Наименование объекта:

"Реконструкция водонапорных башен в селе Иргиз Иргизского района Актюбинской области"

Стадия проектирования: **Рабочий проект**

№ п/п	Виды работ	Таблица расчетные показатели, коэффициенты.	Расчет стоимости	Стоимость в тыс. тенге
1	Водовод из полиэтиленовых труб, L=0,33км	**СЦП РК 8.03-01-2025** раздел 8 таб.1708-0101-03 п.1 Ка=1664 Кв=891 К2=1,23 раб.проект К=1,1 прим.5 неметалл.трубы К=0,7 менее 300м3	1664*0,33*1,23*1,1* 0,7	**520,07**
2	Водонапорная башня емк 50м3 (2шт)	**СЦП РК 8.03-01-2025** раздел 8 таб.1708-0101-17 п.1 Ка=3164 Кв=16 К2=1,21 раб.проект К=0,35 тип.пр К=0,8 стальной ствол К=0,87	(3164+16*(0,4*50+0,6*25))*1,21* 0,35*0,8*0,87*2	**2195,34**
3	ОВОС			**200,00**
4	Топографические изыскания	**СЦИ РК 8.03-01-2025** Раздел 1		**300,00**
5	Геологические изыскания		2*181,63	**363,26**
	ИТОГО			**3578,67**
	НДС 16%			572,59
	ВСЕГО по смете			**4151,26**

Примечание: Смета составлена по «Сборнику цен на проектные работы для строительства» СЦП РК 8.03-01-2025 и СЦИ РК 8.03-01-2025 г. Астана

Директор ТОО "Жобалық шешім" **Логинов В.В.**

74-11-59