Форма 2

Заказчик

Утвержден директор **А. Маемиров**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3832,667 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 528,644 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы в кабинетах № 308, 310 и студии записи, расположенных в здании ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны.

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.10.2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01-02-01	Ремонтные работы в кабинетах № 308, 310 и студии записи, расположенных в здании ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны.	3093,363	210,66	--	3304,023
		Всего по главе	**3093,363**	**210,66**	**--**	**3304,023**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3093,363**	**210,660**	**--**	**3304,023**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3093,363**	**210,660**	**--**	**3304,023**
	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%			528,644	528,644
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3093,363**	**210,660**	**528,644**	**3832,667**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта М. Сиканов

Начальник сметного отдела

Наименование стройки Ремонтные работы в кабинетах № 308, 310 и студии записи, расположенных в здании ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города

Наименование объекта Ремонтные работы в кабинетах № 308, 310 и студии записи, расположенных в здании ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3 304,023	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2 179,807	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,656	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах октября 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**3 304 023**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 148 356
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 947 451*
		машины и механизмы	тенге			83 712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31 451*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			861 295
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			210 660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	656		
Раздел 1:		**308кабинет**				**995 282**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			707 490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*639 602*
		машины и механизмы	тенге			30 144
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 600*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			257 648
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	212		
	Подраздел 1:	**Потолок**				**191 568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142 534
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*128 566*
		машины и механизмы	тенге			5 440
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43 594
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	42		
1	**1204-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 41* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки подвесные. Смена акустических плит отдельными местами**	**м²**	**16**	**7 611**	**121 776**
2	**232-401-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м²**	**16,48**	**2 350**	**38 728**
3	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**80**	**72**	**5 760**
4	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**2**	**899**	**1 798**
5	**247-102-0125** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**1 238**	**2 476**
6	**1212-0101-0303** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м²**	**16**	**1 282**	**20 512**
7	**236-202-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**2,8**	**185**	**518**
	Подраздел 2:	**Стены**				**599 818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			457 340

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*412 588*
		машины и механизмы	тенге			16 368
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*6 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			126 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
8	**1204-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 41* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Смена акустических плит отдельными местами**	**м²**	**48**	**7 611**	**365 328**
9	**232-401-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м²**	**49,44**	**2 350**	**116 184**
10	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**240**	**72**	**17 280**
11	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**4**	**899**	**3 596**
12	**247-214-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	**634**	**2 536**
13	**1212-0101-0204** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %**	**м²**	**48**	**1 942**	**93 216**
14	**236-202-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**9,072**	**185**	**1 678**
	Подраздел 3:	**Пол**				
		из них:				**203 896**
		затраты на труд рабочих	тенге			107 616
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*98 448*
		машины и механизмы	тенге			8 336
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*3 600*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87 944
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		

1	2	3	4	5	6	7
15	**1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м²**	**16**	**993**	**15 888**
16	**1207-0101-1801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 40* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м²**	**16**	**552**	**8 832**
17	**1111-0103-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м² стяжки**	**16**	**1 710**	**27 360**
18	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м² покрытия**	**16**	**2 916**	**46 656**
19	**1111-0216-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом**	**м² покрытия**	**16**	**3 106**	**49 696**
20	**233-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**	**м²**	**16,32**	**2 126**	**34 696**
21	**1111-0220-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм**	**м**	**16**	**1 298**	**20 768**
	Раздел 2:	**310кабинет(гримерный)**				**913 358**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			474 098
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*430 609*
		машины и механизмы	тенге			19 038
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*8 112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			209 562
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			210 660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	156		
	Подраздел 1:	**Потолок**				**65 477**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			56 840
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51 252*
		машины и механизмы	тенге			272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 365
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
22	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**170**	**72**	**12 240**
23	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**4**	**899**	**3 596**
24	**247-102-0125** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4**	**1 238**	**4 952**
25	**1212-0101-0303** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м²**	**34**	**1 282**	**43 588**
26	**236-202-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**5,95**	**185**	**1 101**
	Подраздел 2:	**Стены**				**414 601**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			188 574
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*170 155*
		машины и механизмы	тенге			1 052
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 315
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			210 660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		
27	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	360	72	**25 920**

1	2	3	4	5	6	7
28	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**8**	**899**	**7 192**
29	**247-214-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	**634**	**5 072**
30	**1212-0101-0204** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %**	**м²**	**72**	**1 942**	**139 824**
31	**236-202-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**13,608**	**185**	**2 517**
32	**1206-0101-1205** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**1**	**2 516**	**2 516**
33	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**2,1**	**1 071**	**2 249**
34	**1206-0101-2001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полотна дверные наружные кроме балконных. Установка**	**полотно**	**1**	**6 936**	**6 936**
35	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**6 137**	**6 137**
36	**1206-0101-1801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки оконные и дверные. Укрепление с конопаткой**	**коробка**	**1**	**5 578**	**5 578**
37	**522-101-1212-0016** *ПрСЦ 09.2026 № 2*	**Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика**	**шт.**	**6**	**35 110,29**	**210 660**
	Подраздел 3:	**Пол**				**433 280**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			228 684
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*209 202*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			17 714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 650*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			186 882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
38	**1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м²**	**34**	**993**	**33 762**
39	**1207-0101-1801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 40* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м²**	**34**	**552**	**18 768**
40	**1111-0103-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м² стяжки**	**34**	**1 710**	**58 140**
41	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м² покрытия**	**34**	**2 916**	**99 144**
42	**1111-0216-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом**	**м² покрытия**	**34**	**3 106**	**105 604**
43	**233-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**	**м²**	**34,68**	**2 126**	**73 730**
44	**1111-0220-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм**	**м**	**34**	**1 298**	**44 132**
	Раздел 3:	**кабинет студия звукозаписи**				**1 395 383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			966 768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*877 240*
		машины и механизмы	тенге			34 530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 739*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394 085

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
	Подраздел 1:	**Потолок**				**218 109**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			167 820
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*151 987*
		машины и механизмы	тенге			5 831
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*2 159*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44 458
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
45	**1115-0101-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**17**	**2 187**	**37 179**
46	**1217-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**85**	**72**	**6 120**
47	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**2**	**899**	**1 798**
48	**247-102-0125** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**1 238**	**2 476**
49	**1204-0101-1901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 41* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки подвесные. Смена акустических плит отдельными местами**	**м²**	**17**	**7 611**	**129 387**
50	**232-401-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м²**	**17,51**	**2 350**	**41 149**
	Подраздел 2:	**Стены**				**743 958**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			585 768
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*530 280*
		машины и механизмы	тенге			18 533
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*6 843*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 657

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	171		
51	1115-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	52	2 187	113 724
52	1207-0101-1501 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Решетки вентиляционные. Смена**	**шт.**	1	1 522	1 522
53	1217-0101-0401 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	260	72	18 720
54	1217-0101-2201 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	4	899	3 596
55	247-214-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	4	634	2 536
56	1204-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 41* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Смена акустических плит отдельными местами**	**м²**	52	7 611	395 772
57	232-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м²**	53,56	2 350	125 866
58	1212-0101-0303 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м²**	52	1 343	69 836
59	1110-0106-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Демонтаж деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах**	**м²**	2,6	1 380	3 588
60	1110-0302-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкции из алюминиевых профилей остекления балкона витражным блоком с однокамерным стеклопакетом**	**м²**	2,6	3 384	8 798

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 3:	**Пол**				**433 316**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			213 180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194 973*
		машины и механизмы	тенге			10 166
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 737*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			209 970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
61	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**17**	**2 438**	**41 446**
62	**1207-0101-1801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 40* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м²**	**17**	**552**	**9 384**
63	**1111-0103-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м² стяжки**	**17**	**1 710**	**29 070**
64	**1111-0213-0113** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м² до 3 шт**	**м² покрытия**	**17**	**8 806**	**149 702**
65	**231-201-0605** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами**	**м²**	**17,34**	**9 636,42**	**167 096**
66	**1111-0220-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**17**	**2 154**	**36 618**

Составил М. Сейсенов Гл. инженер.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-01

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	232-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	136,99	2 350	321 927
2	231-201-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	м²	17,34	9 636,42	167 096
3	236-104-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	44	2 591	114 004
4	233-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	51	2 126	108 426
5	233-204-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус из МДФ	м	50,5	1 510	76 255
6	233-401-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	375,2	133	49 902
7	231-302-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,17	2 214	38 014
8	233-401-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	214,4	112	24 013
9	236-104-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	38,5	573	22 061
10	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	126,48	131	16 569
11	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01197	954 056	11 420
12	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,608	781	10 628

1	2	3	4	5	6	7
13	247-214-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	634	10 144
14	247-102-0125 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	1 238	9 904
15	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	22	446	9 812
16	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	76,5	116	8 874
17	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,776	4 057	7 205
18	236-202-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	31,43	185	5 815
19	261-201-0327 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	9,1	605	5 506
20	233-102-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	51	91	4 641
21	211-402-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Песок кварцевый строительный ГОСТ 8736-2014	т	0,2955	11 067	3 270
22	235-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	2,6	1 173	3 050
23	235-401-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пакля пропитанная	кг	3,01	926	2 787
24	216-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0745	35 405	2 638
25	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,3926	3 196	1 255
26	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,9624	1 103	1 062
27	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,525	187	1 033
28	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента ПСУЛ	м	3,80822	259	986
29	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,27	145	764

1	2	3	4	5	6	7
30	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,478	1 251	598
31	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента бутиловая	м	3,80822	89	339
32	236-101-0164 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка напыляемая полимерно-каучуковая для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов. 650 мл	шт.	0,15808	1 520	240
33	217-701-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Аммоний сернокислый	т	0,001	208 692	209
34	217-701-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Карборунд	кг	0,35	559	196
35	261-302-0121 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м²	0,04	4 711	188
36	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	1,33047	50	67
37	261-102-0129 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,172	316	54
38	261-107-0999 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	5,4131	5	27
39	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00049	39 252	19
40	261-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000888	3 289	3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**861 295**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	522-101-1212-0016 *ПрСЦ 09.2026 № 2*	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	6	35 110,29	210 662
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**210 660**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 071 955**

Исходные данные : Э5000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''1.01''''''*
2	**Ю''Пример стройки "Ремонтные работы в кабинетах № 308, 310 и студии записи, расположенных в здании ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны.'''3970-2026'2-01'ремонт'РП'2'2-01-02-01'ремонт'РП''в ценах октябрь 2026 г.***
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'estimate=Конструктивная часть здания'estimate-cipher=2-01-02-01'Раздел объектной сметы=2'Address=г. Талгар, проектируемый микрорайон'Stage=РП'TDoc=1'Источник финансирования=Бюджет'Наименование инвестиционного проекта=Образование'construction=Пример стройки "Школа в г. Экибастузе"'construction-cipher=3970-2026'object=котельная'object-cipher=2-01*
4	(A1.0,57)*
5	**Р 308кабинет***
6	ПР Потолок*
7	E12-040101-1901'16"Потолки подвесные. Смена акустических плит отдельными местами'м²*
8	C1232-401-0101'16,48"Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м²*
9	E12-170101-0401'80"'Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
10	E12-170101-2201'2"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
11	C1247-102-0125'2"Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.'*
12	E12-120101-0303(РС249421)'16"Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %'м²*
13	C1236-202-0403'16.0,175"Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг'*
14	ПР Стены*
15	E12-040101-1901'48"Смена акустических плит отдельными местами'м²*
16	C1232-401-0101'48.1,03"Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м²*
17	E12-170101-0401'240"'Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
18	E12-170101-2201'4"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
19	C1247-214-0109'4"Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.'*
20	E12-120101-0204(РС249421)'48"Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %'м²*
21	C1236-202-0403'48.0,189"Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг'*
22	ПР Пол*
23	E12-070101-0201'16"Полы дощатые. Разборка покрытия'м²*
24	E12-070101-1801'16"Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м²*
25	E1111-0103-0201'16"Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным'м² стяжки'*
26	E1111-0207-0101'16"Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм'м² покрытия'*
27	E1111-0216-0101'16"Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом'м² покрытия'*
28	C1233-201-0101'16,32"Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31'м²*
29	E1111-0220-0106'16"Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм'м'*
30	**Р 310кабинет(гримерный)***
31	ПР Потолок*
32	E12-170101-0401'170"'Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
33	E12-170101-2201'4"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
34	C1247-102-0125'4"Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.'*
35	E12-120101-0303(РС249421)'34"Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %'м²*
36	C1236-202-0403'34.0,175"Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг'*
37	ПР Стены*
38	E12-170101-0401'360"'Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
39	E12-170101-2201'8"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
40	C1247-214-0109'8"Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.'*
41	E12-120101-0204(РС249421)'72"Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %'м²*
42	C1236-202-0403'72.0,189"Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг'*
43	E12-060101-1205'1"Приборы дверные. Смена замков врезных'шт.'*
44	E12-060101-1001'2,1"Полотна дверные. Снятие'м²*
45	E12-060101-2001'1"Полотна дверные наружные кроме балконных. Установка'полотно'*
46	E12-060101-0901'1"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
47	Е12-060101-1801'1"Коробки оконные и дверные. Укрепление с конопаткой'коробка'*
48	522-101-1212016'6"Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика'шт.'*
49	ПР Пол*
50	Е12-070101-0201'34"Полы дощатые. Разборка покрытия'м^{2}'*
51	Е12-070101-1801'34"Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^{2}'*
52	Е1111-0103-0201'34"Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным'м^{2} стяжки'*
53	Е1111-0207-0101'34"Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм'м^{2} покрытия'*
54	Е1111-0216-0101'34"Устройство покрытий ламинированных напольных клеевым способом'м^{2} покрытия'*
55	С1233-201-0101'34,68"Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31'м^{2}'*
56	Е1111-0220-0106'34"Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм'м'*
57	**Р кабинет студия звукозаписи***
58	ПР Потолок*
59	Е1115-0101-0201(РС102671)(РС144476)(РС248387)(РС249132)(РС287772)(РС315996)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'17"Демонтаж поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону'м^{2} поверхности облицовки'*
60	Е12-170101-0401'85"Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
61	Е12-170101-2201'2"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
62	С1247-102-0125'2"Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.'*
63	Е12-040101-1901'17"Потолки подвесные. Смена акустических плит отдельными местами'м^{2}'*
64	С1232-401-0101'17.1,03"Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м^{2}'*
65	ПР Стены*
66	Е1115-0101-0201(РС102671)(РС144476)(РС248387)(РС249132)(РС287772)(РС315996)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'52"Демонтаж поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону'м^{2} поверхности облицовки'*
67	Е12-070101-1501'1"Решетки вентиляционные. Смена'шт.'*
68	Е12-170101-0401'260"Электропроводка скрытая. Демонтаж'м'*
69	Е12-170101-2201'4"Выключатели, розетки. Смена'шт.'*
70	С1247-214-0109'4"Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.'*
71	Е12-040101-1901'52"Смена акустических плит отдельными местами'м^{2}'*
72	С1232-401-0101'52.1,03"Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м^{2}'*
73	Е12-120101-0303'52"Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %'м^{2}'*
74	Е1110-0106-0103(РС131598)(РС286164)(РС295688)(РС314910)(РС316003)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'2,6"Демонтаж деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м^{2} в деревянных нерубленных стенах'м^{2}'*
75	Е1110-0302-0601'2,6"Устройство конструкции из алюминиевых профилей остекления балкона витражным блоком с однокамерным стеклопакетом'м^{2}'*
76	ПР Пол*
77	Е12-070101-0207'17"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^{2}'*
78	Е12-070101-1801'17"Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм'м^{2}'*
79	Е1111-0103-0201'17"Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным'м^{2} стяжки'*
80	Е1111-0213-0113'17"Устройство покрытий полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^{2} до 3 шт'м^{2} покрытия'*
81	С1231-201-0605'17,34'16906'Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами'м^{2}'*
82	Е1111-0220-0105'17"Устройство плинтусов керамогранитных'м'*
83	**К***