Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

| | |
|---|---|
| **Тендер №:** | № 17491642-1 |
| **Тендер атауы:** | Шеңбер мен арматура сатып алу |
| **Лоттың №:** | № 87415555-ЗЦПнеГ32 |
| **Лоттың атауы:** | Шеңбер |

Шеңбер 32 мм, МЕМСТ 2590-2006

Диаметрі: 32 мм

Материал: жалпы сапалы болат

Ұзындығы: 6-12 м

Беті: жарықтар, тот, стратификация жоқ

Сопақша және түзу төзімділік-ГОСТ нормасында

Жөндеу жұмыстары үшін

Кепілдік мерзімі: жеткізілген сәттен бастап 12 ай.

Барлық бөлшектер/қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада.

Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, некесі жаңа емес, пайдаланылған тауарды жеткізуші сәйкессіздіктер анықталған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде ауыстыруға тиіс.

Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізу мекенжайы: Қарағанды қ., Луначарский к-сі, 1А. Тауарды Заказ берушінің қоймасына жеткізу және түсіру Жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 6
к Тендерной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

| | |
|---|---|
| **№ Тендера:** | № 17491642-1 |
| **Наименование Тендера:** | Закуп кругов и арматуры |
| **№ лота:** | № 87415555-ЗЦПнеГ32 |
| **Наименование лота:** | Круг |

Круг 32 мм, ГОСТ 2590-2006

Диаметр: 32 мм

Материал: сталь обыкновенного качества

Длина: 6–12 м

Поверхность: без трещин, ржавчины, расслоений

Допуски по овальности и прямолинейности — в норме ГОСТ

Для ремонтных работ

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента поставки.

Все детали/запасные части новые, неиспользованные, в заводской упаковке.

Товар, несоответствующий технической спецификации, имеющий брак, являющийся неновым, использованным, должен быть заменен Поставщиком в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения несоответствий.

Срок поставки: в течение 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика.

Адрес поставки: г. Караганда, ул.Луначарского,1А. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика.