Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы "Балқаш қаласының көпсалалы ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы "Балқаш қаласының көпсалалы ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 18005890-1
Конкурстың атауы:	Жүк-жолаушылар және жүк лифтілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Лоттың нөмірі:	№ 88804814-ОК1
Лоттың атауы	Лифтілерді/лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331215.200.000000
Қызметтің атауы:	Лифтілерді/лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	12800000

Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12800000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2027 жылғы қаңтар-желтоқсан
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Лифтке техникалық қызмет көрсету тәулік бойы және күн сайын жүргізіледі, орындалған жұмыстар актісі ай сайын қойылады. Қызмет жауапты тұлғалар АВР-ға қол қойғаннан кейін қабылданды деп есептеледі. – лифтілер саны-8 дана (4 жүк және 4 жүк-жолаушы), - Мекен-жайы-Шипагер жолағы, 13. - маманды шақыру-тәулік бойы (24 сағат), - 10-15 минут ішінде қоңырауға жауап беру, - жүк көтергіш механизмдерге қызмет көрсетуге байланысты құжаттаманы, журналдарды және басқа да құжаттамаларды жүргізу және толтыру.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық қызмет көрсету 1: Ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуге кіретін жұмыстардың құрамы: 1. тежегіш құрылғысын тексеру, 2. лифт шахтасының бұралмалы есіктерінің Автоматты және автоматты емес құлыптары мен контактілерін тексеру, 3. автоматты жылжымалы есіктері бар лифт шахтасының есігінің жоғарғы арқалығына орнатылған жабдықты тексеру, 4. кабинаның жоғарғы арқалығындағы Механизмдерді тексеру, 5. жүк өлшеу құрылғысын немесе кабинаның жылжымалы еденін тексеру, 6. машиналық үй-жайдың, шахтаның, шұңқырдың жабдықтарын көзбен шолып тексеру, 7. реттелетін олқылықтарды бақылау, 8. шахтаның қоршауын тексеру, 9. негізгі жетектің немесе гидроагрегаттың редукторындағы май деңгейін бақылау (және жұмыс шегінде ұстау) , 10. лифт кабинасының купесін тексеру (қаптаманың тұтастығын тексеру, кабинаның ішінде лифтті пайдалану қағидаларының болуын бақылау), Техникалық қызмет көрсету 2: Тоқсан сайынғы техникалық қызмет көрсетуге кіретін жұмыстардың құрамы: 11. техникалық қызмет көрсетуде көзделген жұмыстар 1, 12. басқару шкафын тексеру, 13. арқан жүргізуші шкивін тексеру, 14. Электр қозғалтқышын тексеру, 15. шекті ажыратқыштарды тексеру, 16. арқандарды тексеру, 17. кабинаның бағыттаушылары мен қарсы салмағын тексеру, 18. Кабинаның кірістірулерін және қарсы салмағын тексеру, 19. кабинаның суспензиясы мен қарсы салмағын тексеру, 20. Қарсы салмақты тексеру, 21. жылдамдықты шектегіш пен теңгерімді арқандардың кернеу құрылғысын тексеру, 22. кернеу құрылғыларын жылдамдықты шектегіштерді және теңгерімді арқандарды тексеру, 23. негізгі жетек редукторын немесе гидроагрегатты тексеру, Техникалық қызмет көрсету 3: Жартыжылдық техникалық қызмет көрсетуге кіретін жұмыстардың құрамы: 24. ТҚ1 және ТҚ2 көзделген жұмыстар, 25. Кіріспе құрылғыны тексеру, 26. Жылдамдықты шектегішті тексеру, 27. ұстаушыларды тексеру, 28. блоктарды тексеру, 29. блоктық бөлменің ажыратқышын тексеру, 30. буферлік құрылғыларды тексеру, 31. электр жабдығының жерге тұйықталуын және лифт сымдарының оқшаулауын тексеру, 32. машина үй-жайының , шахтаның, шұңқырдың жабдықтарын ластанудан тазарту.

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области"
№ конкурса:	№ 18005890-1
Наименование конкурса:	Техническое обслуживание и ремонт грузопассажирских и грузовых лифтов
Номер лота:	№ 88804814-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов/подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331215.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов/подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12800000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12800000

Срок оказания услуги:	январь-декабрь 2027 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническое обслуживание лифта производится круглосуточно и ежедневно, акт выполненных работ выставляется ежемесячно. Услуга считается принятой после подписания АВР ответственными лицами. - количество лифтов – 8 штук (4 грузовых и 4 грузопассажирских), - Адрес – переулок Шипагер,13. - вызов специалиста – круглосуточно (24 часа), - реагирование на вызов в течение 10-15 минут, - вести документацию, ведение и заполнение журналов и прочей документации, связанной с обслуживанием грузоподъемных механизмов.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническое обслуживание 1: Состав работ, входящих в ежемесячное техническое обслуживание: 1. проверка тормозного устройства, 2. проверка автоматических и неавтоматических замков и контактов распашных дверей шахты лифтов, 3. проверка оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями, 4. проверка механизмов на верхней балке кабины, 5. проверка грузовзвешивающего устройства или подвижного пола кабины, 6. визуальная проверка оборудования машинного помещения, шахты, приямка, 7. контроль регламентируемых зазоров, 8. проверка ограждения шахты, 9. контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата, 10. проверка купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины), Техническое обслуживание 2: Состав работ, входящих в ежеквартальное техническое обслуживание: 11. работы, предусмотренные в техническом обслуживании 1, 12. проверка шкафа управления, 13. проверка канатоведущего шкива, 14. проверка электродвигателя, 15. проверка концевых выключателей, 16. проверка канатов, 17. проверка направляющих кабины и противовеса, 18. Проверка вкладышей кабины и противовеса, 19. проверка подвески кабины и противовеса, 20. Проверка противовеса, 21. проверка натяжного устройства ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, 22. проверка натяжных устройств ограничителей скорости и уравновешивающих канатов, 23. проверка редуктора главного привода или гидроагрегата, Техническое обслуживание 3: Состав работ, входящих в полугодовое техническое обслуживание: 24. работы, предусмотренные ТО1 и ТО2, 25. Проверка вводного устройства, 26. Проверка ограничителя скорости, 27. проверка ловителей, 28. проверка блоков, 29. проверка выключателя блочного помещения, 30. проверка буферных устройств, 31. проверка заземления электрооборудования и изоляций проводов лифта, 32. очистка оборудования машинного помещения , шахты, приямка от загрязнений.