Утверждаю
Директор АФ РГКП «ВТШ МО РК
_____Жездибаев М.Е.
«___» _____ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Обслуживание пожарной сигнализации»

Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Актюбинского филиала

РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан» по адресу: г. Актобе, ул. Смагулова 3,

1. Внешний осмотр всех компонентов пожарной сигнализации на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. На данном этапе выявляются внешние видимые факторы, создающие различные помехи в работе пожарной сигнализации.

2. Проверка всей системы на работоспособность, то есть все элементы системы работают в положенном режиме, нет сбоев и ошибок, проверяется работа системы в различных режимах.

3. Проведение профилактических работ. Данные работы проводятся в рамках технического обслуживания пожарной сигнализации и включают в себя поддержание всех узлов и элементов пожарной сигнализации в рабочем состоянии. К таким работам относятся очистка наружных поверхностей устройств, смазка подвижных элементов системы, пайка и изолирование разорванных и оголенных участков цепи пожарной сигнализации и т.п.

После проведения мероприятий по выявлению нарушений в работе пожарной сигнализации, проводится ремонт соответствующих узлов.

Устройства, подлежащие ремонту, должны быть приведены в работоспособное состояние исполнителем с использованием необходимых материалов, инструментов и запасных деталей.

Периодичность оказания услуг – с 1 января по 31 декабря 2027 года один раз в месяц.

Бекітемін
ҚР ҚМ ӘТМ "РМҚК АФ директоры
_____ Жездібаев М.Е.
«____» _____ 2026 ж

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

"Өрт дабылына қызмет көрсету"

Ақтобе қаласы, Смагулова көшесі, 3үй мекен жайындағы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери-техникалық мектебі" РМҚК Ақтобе филиалының ғимаратында өр тсигнализациясын атехникалық қызмет көрсету.

1. Өрт сигнализациясының барлық компоненттері нақаулардың, іркілістердің, механикалық зақымданулардың жән ежұмысқа қабілеттіліктің болуына сыртқы тексеру. Бұл кезеңде өрт дабылы жұмысынд аәртүрл ікедергілер тудыратын сыртқы көрінетін факторлар анықталады.

2. Бүкіл жүйенің жұмысын тексеру, яғни жүйенің барлық элементтері дұрыс режимде жұмыс істейді, сәтсіздіктер мен қателержоқ, жүйенің жұмысы әртүрлі режимдерде тексеріледі.

3. Алдыналу жұмыстарын жүргізу. Бұл жұмыстар өртсигнализациясына техникалық қызмет көрсету шеңберінде жүргізіледі және өртсигнализациясының барлық тораптары мен элементтерін жұмыс жағдайында ұстауды қамтиды. Мұндай жұмыстарға құрылғылардың сыртқы беттерін тазарту, жүйенің жылжымалы элементтерін майлау, өрт дабылы тізбегінің жыртылған және жалаңашбөліктерін дәнекерлеу және оқшаулау және т. б. жатады.

Өрт дабылы жұмысында бұзушылықтарды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілгеннен кейін тиісті тораптарға жөндеу жүргізіледі.

Жөндеуге жататын құрылғыларды Орындаушы қажетті материалдарды, құрал-саймандар мен қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, жұмысқа қабілетті күйге келтіруі тиіс.

Қызмет көрсету кезеңділігі- 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін айына бір рет.