Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17865161-1
Конкурстың атауы:	Алматы қаласының Бостандық ауданындағы қалпына келтіру жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87978407-ОК2
Лоттың атауы	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	024010.299.000003
Жұмыстың атауы:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	43103448.28
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	43103448.28
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Общие сведения Наименование работ: Озеленение территории г. Алматы: устройство поливочного водопровода и автоматизированной системы полива; устройство газона; посадка деревьев и кустарников. Место выполнения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение пр. Абая и ул. Байзакова. Срок выполнения: До 31 декабря 2026 года. 2. Система поливочного водопровода № Наименование (позиция сметы) Ед. изм. Количество Земляные работы 1 Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 м³ грунта 56,299824 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 м³ грунта 24,128496 3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 м³ 55,4644227 4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 м³ 23,769441 5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 м³ 55,4644227 6 Погрузка/вытесненный грунт/ т 16,4423253 7 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/вытесненный грунт/ т·км 493,2530031 Система управления поливом 8 Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан. Установка на фланцевых соединениях шт. 7,1811 9 Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования шт. 7,1811 10 Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм м 191,496 11 Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м 191,496 12 Прибор, масса до 1,5 кг.Регулятор давления. Установка на резьбовых соединениях шт. 7,1811 Система поливочных трубопроводов 13 Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм км 0,023937 14 Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм м трубы, уложенной в футляре 23,937 15 Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм км 0,0359055 16 Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм м трубы, уложенной в футляре 35,9055 17 Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм км 0,191496 18 Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей м трубопровода 813,858 19 Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку м канала 1675,59 2.2. Озеленение — смета № 02-02-01-01 № Наименование (позиция сметы) Ед. изм. Количество Газон 1 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15/20 см, механизированным способом м² 1751 2 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать м² 1751 3 Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного м²

	1751 4 Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием га 0,175 Деревья с комом земли 0,6х0,6 5 Подготовка нестандартного посадочного места вручную с квадратным комом земли для дерева или кустарника с добавлением растительной земли до 100% м³ ям 14,933 6 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортное средство из штабелей и отвалов, группа грунта 1 м³ грунта 14,933 7 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 783,96 8 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1/ДЭС/ м³ грунта 1,948 9 Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,6 м шт. 16 Устройство корыта под массивы кустарников 10 Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом м² 181,8 11 Вычитается позиция: Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0105-0301 м² 181,8 12 Подготовка почвы для цветника, с внесением растительной земли 20 см м² 181,8 13 Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 119-105-0401 м² 181,8 14 Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м² м² 181,8 15 Вычитается позиция: Посадка цветника многолетнего, исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301 /посадка до 11 шт на м²/ м² 181,8 3. Материалы и оборудование по локальным сметам Ресурсные позиции из основных локальных смет, не являющиеся самостоятельными операциями, выделены отдельно, чтобы не смешивать монтажные работы с поставкой оборудования и посадочного материала. Их сметные количества приводятся без самостоятельного округления. 3.1. Ресурсы поливочной системы (смета № 02-01-01-01) № Наименование (позиция сметы) Ед. изм. Количество Система управления поливом 1 Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-201B Hunter шт. 2,3937 2 Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-151B Hunter шт. 4,7874 3 Короб клапанный ПВХ размерами 410 х 530 х 310 мм шт. 7,1811 4 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм м 191,496 5 Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 м 191,496 6 Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter шт. 7,1811 Система поливочных трубопроводов 7 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160х9,5 мм м 24,128496 8 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм м 36,192744 9 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63х3,8 мм м 192,836472 10 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN

	10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм м 94,31178 11 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,3 мм м 353,669175 12 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 40х3,0 мм м 353,669175 13 Трубка капельная ПВХ диаметром 16 мм, 2л/ч с шагом 500 мм м 1675,59 Дождеватели и сопла 14 Дождеватель без форсунки пластиковый типа PROS-04 Hunter шт. 28,7244 15 Форсунка регулируемая типа 15A Hunter шт. 7,1811 16 Форсунка регулируемая типа 10A Hunter шт. 21,5433 3.2. Ресурсы озеленения (смета № 02-02-01-01) № Наименование (позиция сметы) Ед. изм. Количество Газон 1 Земля растительная м³ 315,18 2 Перегной м³ 35,02 3 Семена многолетних трав кг 70,04 4 Азот жидкий технический ГОСТ 9293-74 т 0,007 5 Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта ГОСТ 6552-80 кг 6,493 6 Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 т 0,006 Деревья с комом земли 0,6х0,6 7 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м³ 1,227 8 Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса м³ 1,188 9 Липа мелколистная шт 16 Устройство корыта под массивы кустарников 10 Бирючина обыкновенная Н от 1 м до 1,5 м с комом шт. 2000 4. Требования к выполнению и приёмке • Водопровод и система полива. Устройство земляных работ, укладку трубопроводов, прокладку кабельной линии, монтаж клапанов, регуляторов, коробов, дождевателей и капельных линий выполнять в соответствии с утверждёнными проектными схемами (если имеются) и техническими характеристиками, отражёнными в смете. Проверить работоспособность поливочной системы и герметичность соединений. • Газон. Подготовить почву и выполнить посев на площади 1 751 м², предусмотренной локальной сметой. Состав и толщина почвенного слоя, перечень семян и удобрений должны соответствовать утверждённой проектной документации и сметным позициям. • Посадочный материал. Для посадки сметой предусмотрены 16 шт. липы мелколистной и 2 000 шт. бирючины обыкновенной высотой 1–1,5 м с комом. Конкретная схема посадки, расстояния между растениями и требования к питомниковому качеству должны быть согласованы по плану озеленения. Не заменять липу другими породами без решения заказчика. • Качество и документы. Использовать материалы и изделия, соответствующие характеристикам сметы и утверждённому проекту. При необходимости предоставить предусмотренные обязательными требованиями документы о соответствии и происхождении материалов и посадочного материала. • Безопасность и передача результата. Обеспечить безопасность участка, сохранность существующих коммуникаций, удаление строительных отходов, уборку после завершения работ, оформление актов и исполнительных материалов в соответствии с договором и применимыми требованиями. 1. Уточнить по плану озеленения распределение 2 000 кустарников бирючины по площади 181,8 м², а также фактическую густоту посадки с

	учётом корректирующих сметных норм. 2. Подтвердить по проекту применяемые типы и размеры труб полива/кабельных труб: для работ по прокладке кабельной инфраструктуры указана гофрированная труба 50 мм, а ресурсом — водопроводная труба ПЭ 50×3,7 мм. Также проверить согласованность диаметров труб в футлярах. 3. Точный адрес участка, схема размещения, чертежи и календарные сроки в файле не определены; внести их по утверждённым исходным данным.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17865161-1
Наименование конкурса:	Работы по восстановлению территорий Бостандыкского района города Алматы
Номер лота:	№ 87978407-ОК2
Наименование лота:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	024010.299.000003
Наименование работы:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.28
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	43103448.28
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Жалпы мәліметтер Жұмыстардың атауы: Алматы қаласының аумағын көгалдандыру: суармалы су құбырының және суарудың автоматтандырылған жүйесінің құрылысы; көгалдың құрылысы; ағаштар мен бұталарды отырғызу. Жұмыстарды орындау орны: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы мен Байзақов көшесінің қиылысы. Орындалу мерзімі: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін. 2. Суару су жүйесі № Атауы (смета позициясы) бірлік. Саны Жер жұмыстары 1 "кері күрек" экскаваторымен үйіндіге траншеядағы топырақты игеру, шөміштің сыйымдылығы 0,5 м3, топырақ тобы 2 м3 топырақ 56,299824 2 беткейлері бар траншеядағы топырақты қолмен игеру, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2 м3 топырақ 24,128496 3 топырақты 5 м-ге дейін бульдозерлермен жылжыта отырып, траншеялар мен шұңқырларды толтыру, қуаты 59 кВт (80 а. к.), топырақ тобы 1 м3 55,4644227 4 траншеяларды, шұңқырлар мен шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 1 м3 23,769441 5 топырақты пневматикалық тығыздамалармен тығыздау, топырақ тобы 1,2 м3 55,4644227 6 тиеу / вытыстырылған топырақ/ т 16,4423253 7 елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км - ге дейін /есыстырылған топырақ/ т * км 493,2530031 Суаруды басқару жүйесі 8 автоматика құралдары мен құралдары,магниттік клапан. Фланецті қосылыстарға орнату 7,1811 дана 9 аспаптарды орнатуға арналған конструкциялар, салмағы 1 кг-ға дейін. 7,1811 дана 10 траншеяға полимерлі екі қабатты гофрленген құбырлардан кабельдік желілерге арналған құбырды төсеу, құбырдың диаметрі 50 мм м 191,496 11 сымды төселген құбырға және металл жеңге, жалпы өрімдегі бірінші бір ядролы немесе көп ядролы, жиынтық қимасы 2,5 мм2 дейін қатайту м 191,496 12 құрылғы, салмағы 1,5 кг дейін. қысым реттегіші. Бұрандалы қосылыстарға орнату 7,1811 дана Суару құбырлары жүйесі 13 полиэтилен құбырларынан құбыр төсеу, диаметрі 160 мм км 0,023937 14 полимерлі құбыр корпусына сүйреу, диаметрі 110 мм М 23,937 корпусқа салынған құбырлар 15 полиэтилен құбырларынан құбыр төсеу, диаметрі 110 мм км 0,0359055 16 полимерлі құбыр корпусына сүйреп апару, диаметрі 110 мм М 35,9055 корпусына салынған құбырлар 17 полиэтилен құбырларынан құбыр төсеу, диаметрі 63 мм км 0,191496 18 диаметрі 50 мм дейінгі полимерлі құбырлардан компрессиялық фитингтерге қосыла отырып және шашыратқыштарды орната отырып суарудың тарату жүйесін төсеу құбыр м 813,858 19 полиэтилен түтік. Құбырдың бос арнасы арқылы бір жіпке көрізге төсеу арна м 1675,59 2.2. Көгалдандыру-смета № 02-02-01-01 № Атауы (смета позициясы) бірлік. Саны Көгал 1 өсімдік топырағын 15/20 см қабатпен, механикаландырылған тәсілмен енгізе отырып, партерный және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау м2 1751 2 өсімдік топырағын 15 см қабатпен енгізе отырып, партерный және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау, әр 5 см үшін қабаттың қалыңдығының өзгеруі: қосу немесе алып тастау м2 1751 3 партерн, Мавр және қарапайым көгалдарды қолмен себу м2 1751 4 тарату арқылы механикаландырылған жүктемесі

	бар минералды тыңайтқыштарды енгізу га 0,175 Жер кесектері бар ағаштар 0, 6х0, 6 5 100 ге дейін өсімдік топырағы қосылған ағаш немесе бұта үшін жердің шаршы кесегімен қолмен тапсырыс бойынша отырғызу орнын дайындау% м3 ям 14,933 6 тығыздалмаған топырақты қатарлар мен үйінділерден көлік құралына қолмен тиеу, топырақ тобы 1 м3 топырақ 14,933 7 құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары (осьтік жүктеме 8 тоннаға дейін) тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км-ге дейін т * км 783,96 8 траншеяларды, синустарды, шұңқырлар мен шұңқырларды толтыру, топырақ тобы 1 / ДЭС/ м3 топырақ 1,948 9 ағаш немесе бұта отырғызу, бір кесек жер, бір кесек мөлшері 0, 8х0, 6 м 16 дана Бұталар массивтеріне арналған науаның құрылысы 10 гүл бақшасына арналған науа құрылғысы, тереңдігі 40 см, механикаландырылған тәсілмен м2 181,8 11 позиция алынып тасталады: гүл бақшасына арналған науаның құрылғысы, тереңдігі 40 см, механикаландырылған түрде. 1147-0105-0301 нормасына науа тереңдігінің әрбір 10 см өзгеруіне жол берілмейді м2 181,8 12 өсімдік топырағын 20 см енгізе отырып, гүл бақшасына топырақ дайындау м2 181,8 13 гүл бақшасына топырақ дайындау, қабаттың қалыңдығының әр 5 см өзгеруін 119-105-0401 нормасына қосыңыз м2 181,8 14 көпжылдық гүл бақшасын отырғызу, отырғызу тығыздығы 16 дана. м2 м2 181,8 15 позиция шегеріледі: көпжылдық гүл бақшасын отырғызу, әр 10 данаға алынып тасталсын. отырғызылған гүлдер 6113-0113-0301 / м2 үшін 11 данаға дейін отырғызу/ м2 181,8 3. Жергілікті сметалар бойынша материалдар мен жабдықтар Дербес операциялар болып табылмайтын негізгі Жергілікті сметалардың ресурстық позициялары монтаждау жұмыстарын жабдық пен отырғызу материалын жеткізумен араластырмау үшін бөлек бөлінген. Олардың сметалық мөлшері тәуелсіз дөңгелектеусіз беріледі. 3.1. Суару жүйесінің ресурстары (смета № 02-01-01-01) № Атауы (смета позициясы) бірлік. Саны Суаруды басқару жүйесі PGV - 201b Hunter типті ағын реттегіші бар 1 электромагниттік пластикалық Клапан 2,3937 дана 2 pgv-151b Hunter типті ағын реттегіші бар электромагниттік пластикалық Клапан 4,7874 дана 3 410 х 530 х 310 мм ПВХ клапан қорабы 7,1811 дана 4 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1: 2007, NEQ) өлшемдері 50х3, 7 мм м 191,496 5 Қуат кабелі 2 өткізгіш саны, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,ВВГ маркасы 2х2, 5 (ок) -0,66 м 191,496 6 Accu-SYNC-ADJ Hunter типті электромагниттік клапан үшін 0-ден 8 барға дейінгі пластикалық қысым реттегіші 7,1811 дана Суару құбырлары жүйесі 7 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) өлшемдері 160х9, 5 мм м 24,128496 8 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) өлшемдері 90х5, 4 мм м 36,192744 9 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) өлшемдері 63х3, 8 мм м 192,836472 10 сумен

	жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры РЕ 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) өлшемдері 50х3, 7 мм м 94,31178 11 РЕ 100 SDR сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1: 2007, NEQ) өлшемдері 20х2, 3 мм м 353,669175 12 сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1: 2007, NEQ) өлшемдері 40х3, 0 мм м 353,669175 13 диаметрі 16 мм, 500 мм қадаммен 2л/сағ тамшылатып ПВХ құбыры м 1675,59 Спринклерлер мен саптамалар 14 pros-04 Hunter типті пластикалық бүріккіш бүріккіш дана 28,7244 15 15a Hunter типті реттелетін саптама 7,1811 дана 16 10a Hunter типті реттелетін саптама 21,5433 дана 3.2. Көгалдандыру ресурстары (смета № 02-02-01-01) № Атауы (смета позициясы) бірлік. Саны Көгал 1 өсімдік жері м3 315,18 2 гумус м3 35,02 3 көпжылдық шөптердің тұқымдары кг 70,04 4 Азот сұйық техникалық МЕМСТ 9293-74 т 0,007 5 ГОСТ 6552-80 1-сұрыпты техникалық ортофосфор қышқылы кг 6,493 6 ГОСТ 4145-74 үйіндісі бар күкірт қышқылды калий (нефелин шикізатынан) т 0,006 Жер кесектері бар ағаштар 0, 6х0, 6 7 құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 1,227 8 ГОСТ 8736-2014 Құмы 1 және 2 сыныпты құрылыс жұмыстары үшін табиғи м3 1,188 9 кішкентай жапырақты Линден дана 16 Бұталар массивтеріне арналған науаның құрылысы 10 кәдімгі Привет Н 1 м ден 1,5 м-ге дейін 2000 дана 4. Орындауға және қабылдауға қойылатын талаптар * Сантехника және суару жүйесі. Жер жұмыстарын орнату, Құбырларды төсеу, кабель желісін төсеу, клапандарды, реттегіштерді, қораптарды, Бүріккіштер мен тамшы желілерін монтаждау сметада көрсетілген бекітілген жобалық схемаларға (егер бар болса) және техникалық сипаттамаларға сәйкес жүзеге асырылады. Суару жүйесінің жұмысын және қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз. * Көгал. Топырақты дайындаңыз және жергілікті сметада қарастырылған 1 751 м2 аумаққа себіңіз. Топырақ қабатының құрамы мен қалыңдығы, тұқымдар мен тыңайтқыштардың тізімі бекітілген жобалық құжаттамаға және сметалық позицияларға сәйкес келуі керек. * Отырғызу материалы. Отырғызу үшін сметамен 16 дана қарастырылған. ұсақ жапырақты Линден және 2000 дана.биіктігі 1-1,5 м қарапайым привет. Көгалдандырудың нақты схемасы, өсімдіктер арасындағы қашықтық және питомник сапасына қойылатын талаптар көгалдандыру жоспары бойынша келісілуі керек. Тапсырыс берушінің шешімінсіз линденді басқа тұқымдармен алмастырмаңыз. * Сапа және құжаттар. Сметаның сипаттамаларына және бекітілген жобаға сәйкес келетін материалдар мен бұйымдарды пайдаланыңыз. Қажет болған жағдайда материалдар мен отырғызу материалының сәйкестігі мен шығу тегі туралы міндетті талаптарда көзделген құжаттарды ұсыну. * Қауіпсіздік және нәтижені беру. Учаскенің қауіпсіздігін, қолданыстағы коммуникациялардың сақталуын, құрылыс қалдықтарын жоюды, жұмыстар аяқталғаннан кейін жинауды, актілер мен атқарушылық материалдарды шартқа және қолданылатын талаптарға сәйкес ресімдеуді қамтамасыз

	ету. 1. Көгалдандыру жоспары бойынша 181,8 м2 аумаққа 2000 привет бұталарының таралуын, сондай-ақ түзетуші сметалық нормаларды ескере отырып, отырғызудың нақты тығыздығын нақтылаңыз. 2. Жоба бойынша суару құбырларының/кабельдік құбырлардың қолданылатын түрлері мен өлшемдерін растау: кабельдік инфрақұрылымды төсеу жұмыстары үшін 50 мм гофрленген құбыр, ал ресурспен — 50×3,7 мм ПЭ су құбыры көрсетілген. 3. Сайттың нақты мекен-жайы, орналасу схемасы, сызбалар және файлдағы күнтізбелік мерзімдер анықталмаған; оларды бекітілген бастапқы мәліметтер бойынша енгізіңіз.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	