Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994194-1
Сатып алудың атауы:	Есік қаласындағы филиал үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88440380-3ЦП2
Лоттың атауы:	Серверлік шкаф
Лоттың сипаттауы:	биіктігі 12 U
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғалық коммутациялық шкаф 12U
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. қала .Есік. көше. Райымбек 44
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары: Бұйым түрі: қабырғаға орнатылатын телекоммуникациялық (коммутациялық) шкаф. Мақсаты: коммутаторларды, патч-панельдерді және жергілікті есептеу желісінің басқа да жабдықтарын орналастыруға, монтаждауға және қорғауға арналған. Типтік өлшемі: 19 дюйм. Монтаждау биіктігі: 12U. Шкафтың ені: 600 мм. Шкафтың тереңдігі: кемінде 450 мм. Шкафтың биіктігі: шамамен 600–700 мм. Корпус материалы: болат. Корпус жабыны: механикалық әсерлерге және коррозияға төзімді ұнтақты жабын. Алдыңғы есігі: шыңдалған шыныдан немесе соған ұқсас берік материалдан жасалған мөлдір бөлігі болуы тиіс. Құлыптау құрылғысы: алдыңғы есігінде құлып болуы және кемінде 2 кілтпен бірге жеткізілуі тиіс. Монтаждау бағыттағыштары: стандартты 19 дюймдік желілік жабдықты орнатуға арналған, тереңдігі бойынша реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Бүйірлік панельдер: жабдыққа қызмет көрсету үшін алынбалы болуы тиіс. Кабель енгізу орындары: шкафтың жоғарғы және төменгі бөліктерінде кабель енгізуге арналған тесіктер болуы тиіс. Желдету: конструкция орнатылған жабдықтың желдетілу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Статикалық жүктеме: кемінде 25 кг. Жиынтықтылығы: шкаф, монтаждау бағыттағыштары, кілттері бар құлып және қажетті бекіту элементтері. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдары жоқ. Қажетті көлемі:2 дана. Жеткізуге қойылатын талаптар: тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы, желілік жабдықты сенімді орналастыруды және кабель желілерін қосуды қамтамасыз етуі тиіс. Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жеткізушінің есебінен және күшімен жүргізіледі. Жеткізушіге қойылатын талаптар: Жеткізуші тауарды төменде көрсетілген жеткізу орнына жеткізуі, мекенжайы: Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Райымбек батыр к-сі, 44 (Райымбек батыр атындағы орта мектеп), Есік қаласындағы филиал ҚР ҒЖБМ " ҰТО " ШЖҚ РМК. Сатып алынатын тауар техникалық сипаттамалары мен сапасы бойынша жоғары, бірақ техникалық ерекшелікте белгіленген талаптардан төмен болмауы мүмкін. Жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн. ГОСТ 10985-80.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994194-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для филиала в городе Есік
Номер лота:	№ 88440380-ЗЦП2
Наименование лота:	Шкаф серверный
Описание лота:	высота 12 U
Дополнительное описание лота:	Коммутационный шкаф настенный 12U
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик город .Есик. улица. Райымбека 44
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики: Тип изделия: настенный телекоммуникационный (коммутационный) шкаф. Назначение: для размещения, монтажа и защиты сетевого и телекоммуникационного оборудования, включая коммутаторы, патч-панели и другое оборудование локальной вычислительной сети. Типоразмер: 19 дюймов. Монтажная высота: 12U. Ширина шкафа: 600 мм. Глубина шкафа: не менее 450 мм. Высота шкафа: ориентировочно 600–700 мм. Материал корпуса: сталь. Покрытие корпуса: порошковое, устойчивое к механическим воздействиям и коррозии. Передняя дверь: с прозрачной вставкой из закалённого стекла или аналогичного прочного материала. Запирающее устройство: наличие замка на передней двери, в комплекте не менее 2 ключей. Монтажные направляющие: для установки стандартного 19-дюймового сетевого оборудования, с возможностью регулировки положения по глубине. Боковые панели: съёмные, обеспечивающие доступ к оборудованию для обслуживания. Кабельные вводы: отверстия для ввода кабелей в верхней и нижней частях шкафа. Вентиляция: конструкция должна обеспечивать возможность вентиляции установленного оборудования. Статическая нагрузка: не менее 25 кг. Комплектация: шкаф, монтажные направляющие, замок с ключами, необходимые крепёжные элементы. Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без механических повреждений. Требования к поставке: Товар должен соответствовать указанным техническим характеристикам, обеспечивать надёжное размещение сетевого оборудования и возможность подключения кабельных линий. Отгрузка товара: погрузо-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика. Место поставки товара: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик , ул. Райымбек батыра, 44 (ОСШ им. Райымбек батыра), Филиал в городе Есик РГП на ПХВ "НЦТ" МНВО РК. Приобретаемый товар по техническим характеристикам и качеству может быть выше, но не ниже установленных технической спецификацией требований. Срок поставки 16 календарных дней с даты заключения договора. ГОСТ 10985-80.