Индивидуальный предприниматель «Электрострой»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

ИП «Электрострой» Шаймерденов Г.

город Шымкент – 2026г.

Scanned with CamScanner

Форма 1

Заказчик ГККП "Туркестанский многопрофильно-технический колледж" управления образования Туркестанской области

(наименование организации)

Утвержден

Сметная расчет стоимости строительства в сумме 18 562,905 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 560,401 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

(наименование объекта)

в текущих ценах по состоянию на 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт фасада здания (учебный корпус №2)	15 240,48		--	15 240,48
		Всего по главе	**15 240,48**	**0,0**	**--**	15 240,48
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**15 240,48**	**0,0**	**--**	15 240,48
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	0,0	--	--	0,0
		Итого по главе 8	**0,0**	**--**	**--**	**0,0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 240,48**	**0,0**	**--**	15 240,48

Scanned with CamScanner

3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	762,024	--	--	762,024
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,0	--	--	0,0
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 002,504**	**0,0**	--	16 002,504
5	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 г., доля - 100%, к - 1,0	16 002,504	0,000	--	16 002,504
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	2 560,401	2 560,401
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**16 002,504**	**0,000**	**2 560,401**	**18 562,905**

ИП "Электрострой" Шаймерденов Г.

Scanned with CamScanner

Наименование стройки: Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

Наименование объекта: Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	15 240,48	тыс. тенге
Средства на оплату труда	8 246,024	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,63	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**15 240 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 099 587
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 235 711*
		машины и механизмы	тенге			660 315
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146 437*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 480 578
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 630		
1	**1115-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48*	**Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 058,35**	**7 463**	**7 898 467**

Scanned with CamScanner

	Кзтр и Кэм=1,02					
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 599	5 925 702
		в том числе оплата труда рабочих			*2 931*	*3 102 024*
1.2		машины и механизмы			10	10 584
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*1 058*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 854	1 962 181
2	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**1 068,9335**	**2 732**	**2 920 326**
3	**1115-0401-0703** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 48* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада**	**м**	**338,68**	**4 992**	**1 690 691**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 357	798 269
		в том числе оплата труда рабочих			*1 234*	*417 931*
3.2		машины и механизмы			13	4 403
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*339*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 622	888 019
4	**1115-0401-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**88,68**	**3 658**	**324 391**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 946	172 571
		в том числе оплата труда рабочих			*1 018*	*90 276*
4.2		машины и механизмы			2	177
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 710	151 643
5	**1112-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство кровельных карнизных из маталлического сайдинга**	**м**	**231,6**	**3 793**	**878 459**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 217	281 857
		в том числе оплата труда рабочих			*637*	*147 529*
5.2		машины и механизмы			2 548	590 117
		в том числе оплата труда машинистов			*544*	*125 990*
5.3		материалы, изделия и конструкции			28	6 485

Scanned with CamScanner

6	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**140,3496**	**2 732**	**383 435**
7	**1108-0104-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**м² вертикальной проекции**	**423,34**	**2 704**	**1 144 711**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 176	921 188
		в том числе оплата труда рабочих			*1 129*	*477 951*
7.2		машины и механизмы			130	55 034
		в том числе оплата труда машинистов			*45*	*19 050*
7.3		материалы, изделия и конструкции			398	168 489

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner

Наименование стройки - Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

Наименование объекта - Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

Объект номер - 3-30

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на Ремонтные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	15240,48
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8246,024
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,629

Составлена в текущих ценах на 01.10.2026 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е1115-0401-0702 1115-0401-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 48 Кзтр и Кэм=1,02**	**Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 058,35**		**7 463**	**7898467**
1.1	20168 Т (003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,09	1 154,0037	5 135	5925809
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,5398	1 960,14	1058
		Итого оплата труда:				**5 600**	**5926760**
1.3	2216 С (343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,245616	259,9477	19	4939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
1.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	0,5398	8 451	4561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00051	0,5398	2 924,0	1578
1.5	2875 С (343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,059568	63,0438	22	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**10**	**10584**
1.6	131308 С (222-529-0501 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,2	2 328,37	410	954632
1.7	131450 С (222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	846,68	77	65194
1.8	145787 С (261-107-0225 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	5 291,75	34	179920
1.9	146059 С (261-107-0235 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2 751,71	96	264164
1.10	290060 С (217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	330,2052	1 372	453042

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	290061 С (217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	26,2524	1 674	43946
1.12	395377 С (231-303-0100 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Металлический сайдинг	м^2	1,1	1 164,185	--	--
		Итого материалов:				**1 854**	**1962181**
2	**С1231-303-0101 231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026**	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м^2**	**1 068,9335**		**2 732**	**2920326**
3	**Е1115-0401-0703 1115-0401-0703 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 48 Кзтр и Кэм=1,02**	**Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада**	**м**	**338,68**		**4 992**	**1690691**
3.1	20168 Т (003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,459	155,4541	5 135	798257
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,1727	1 962,64	339
		Итого оплата труда:				**2 358**	**798608**
3.3	2216 С (343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,357	120,9088	19	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
3.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00051	0,1727	8 451	1460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00051	0,1727	2 924,0	505
3.5	2875 С (343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07446	25,2181	22	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13**	**4403**
3.6	131308 С (222-529-0501 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	355,614	410	145802
3.7	135878 С (261-105-0601 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,05	16,934	1 253	21218
3.8	147464 С (261-107-0605 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	355,614	954	339256
3.9	147470 С (261-107-0608 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	355,614	665	236483
3.10	290060 С (217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	105,6682	1 372	144977
		Итого материалов:				**2 622**	**888019**
4	**Е1115-0401-0301 1115-0401-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**88,68**		**3 658**	**324391**
4.1	20165 Т (003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,40035	35,503	4 860	172545
		Итого оплата труда:				**1 946**	**172571**
4.2	521 С (343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06885	6,1056	23	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
4.3	2216 С (343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003876	0,3437	19	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2**	**177**
4.4	146045 С (261-107-0998 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	121,4916	3	364
4.5	147464 С (261-107-0605 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	93,114	954	88831

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
4.6	147470 С (261-107-0608 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	93,114	665	61921
4.7	290062 С (261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,2794	1 993	557
		Итого материалов:				**1 710**	**151643**
5	**Е1112-0201-0602 1112-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство кровельных карнизных из металлического сайдинга**	**м**	**231,6**		**3 793**	**878459**
.1	20168 Т (003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,236912	54,8688	5 135	281751
.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1258	30,1562	4 177,92	125990
		Итого оплата труда:				**1 761**	**407847**
.3	104 С (314-504-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0,13	30,108	19 570	589214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,13	30,108	4 177,0	125761
.4	2216 С (343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0884	20,4734	19	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0482	8 451	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000208	0,0482	2 924,0	141
		Итого эксплуатация машин:				**2 548**	**590117**
.6	290060 С (217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,02016	4,6691	1 372	6406
		Итого материалов:				**28**	**6485**
6	**С1231-303-0101 231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2026**	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м?**	**140,3496**		**2 732**	**383435**
7	**Е1108-0104-0202 1108-0104-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**423,34**		**2 704**	**1144711**
.1	20093 Т (002-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4524	191,519	4 811	921398
.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0148	6,516	2 923,55	19050
		Итого оплата труда:				**2 221**	**940238**
.3	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015392	6,516	8 451	55067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015392	6,516	2 924,0	19053
		Итого эксплуатация машин:				**130**	**55034**
.4	130852 С (222-519-0601 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,1482	697 077	103285
.5	248379 С (261-103-0102 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,00009	0,0381	42 738	1628
.6	268274 С (261-601-0202 ССЦ РК 8.04-08-2026)	Щиты настила	$м^2$	0,034	14,3936	4 410	63476
		Итого материалов:				**398**	**168489**
ГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**тенге**				**15240480**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**8099587**
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**660315**
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**146437**

Scanned with CamScanner

2	3	4	5	6	7	8
	- материалов, изделий и конструкций	тенге				6480578
	- перевозка грузов	тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0
Накладные расходы I уровня		тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня		тенге				15240480
Накладные расходы II уровня		тенге				0
ИТОГО:		тенге				15240480
Сметная прибыль		тенге				0
ИТОГО по смете:		тенге				15240480

Scanned with CamScanner

Исходные данные : Э130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	**Э130'А0Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМВ1Ш2+РБ"13.09""""***
2	**Ю"Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района'30-2026'3-30'Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района'СД'1'2-1'Ремонтные работы'Дефектный акт''***
3	**Е1115-0401-0702(РС2468)(РС295950)(РС280187)'1058,35=Ф5"Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада'м² поверхности облицовки***
4	**С1231-303-0101'Ф5.1,01"Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м²***
5	**Е1115-0401-0703(РТ20168=0,45)(РС2468)'4.(4,1+4,15+4,15)+40.(1,75+2,36+2,36)+2.(1,14+2,8+2,8)+3.(2+2+1,6)"Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада'м***
6	**Е1115-0401-0301(РС2468)(РС2698)(РС131308)(РС135878)'4.(4,1)+40.(1,75)+2.(1,14)"Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса'м***
7	**Е1112-0201-0602(РС2468)(РМ295696) (РС135510)(РС249436)(РС2698)'18+15,6+40,2+40,2+24+24+18+18+18+15,6=Ф6"Устройство кровельных карнизных из металлического сайдинга'м***
8	**С1231-303-0101'Ф6.1,01.0,6"Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м²***
9	**Е1108-0104-0202'Ф5.0,4"Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.'м² вертикальной проекции***
10	**К"***

Scanned with CamScanner

ДО АВС

Наименование стройки: Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

Наименование объекта: Текущий ремонт по облицовке фасада учебного корпуса №2 ГККП "Туркестанский многопрофильно-технической колледж" управления образования Туркестанской области в с.Коксайек, Толебийского района

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтные работы

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**	**м² поверхности облицовки**	**1 058,35**
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	1 068,9335
2	**Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада**	**м**	**338,68**
3	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**88,68**
4	**Устройство кровельных карнизных из маталлического сайдинга**	**м**	**231,6**
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	140,3496
5	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**м² вертикальной проекции**	**423,34**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner