РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "СпецПроектСервис"
Лицензия №25019053

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Городской детскоюношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55

Сметная стоимость	
в текущих ценах:	1 612,950 тыс.тнг.
в том числе СМР:	1 337,216 тыс.тнг.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 1

г. Петропавловск
2026 г.

Сканировано с CamScanner

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "СпецПроектСервис"
Лицензия №25019053

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Городской детскоюношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55

Сметная стоимость	
в текущих ценах:	1 612,950 тыс.тнг.
в том числе СМР:	1 337,216 тыс.тнг.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТОМ 1

Директор ТОО «СпецПроектСервис» Сыздыков А.Г.

г. Петропавловск
2026 г.

Сканировано с CamScanner

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Городской детскоюношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-

Сметная документация составлена в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвистициям и развитию РК № 223-нк от 01.12.2022. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве».

Объемы работ, потребность ресурсов определены по Рабочему проекту

Сметная стоимость исчислена по нормативно-техническим документам Утвержденным приказом РК № 223-нк от 01.12.2022 г. :

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы. (НДЦС РК 8.04-03-2023) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.04-02-2024, ЭСН РК 8.05-01-2024,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2025). 2026 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2025). 2026 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2025). 2026 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2025). 2026 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (НДЦС РК 8.02-01-2025). 2026 год.
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022)
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2026)

по территориальному району № 15.1

Необходимые затраты приняты в следующих размерах:

Общеплощадочные затраты. НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 8.1	6,3%
Сметная прибыль НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	5,0%
Непредвиденные работы и затраты НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а	5,0%
Налог на добавленную стоимость, НДС	16,0%

Сметная документация составлена с использованием програмного комплекса АВС-4 редакция (2026.11) по выпуску сметной документации в ценах по состоянию на ноябрь 2026г

Составил: Шелудков С.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 1

Заказчик: КГУ "Городской детскоюношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55

Утверждена директор Сейтмухамбетова И.Г.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 1 612,95 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 222,476 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__"_____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Здание ДПК Достык	1 096,351	48,626		1 144,977
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**1 096,351**	**48,626**		**1 144,977**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 096,351**	**48,626**		**1 144,977**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	69,07			69,07
		Итого по главе 8	**69,07**			**69,07**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 165,421**	**48,626**		**1 214,047**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	58,271			58,271
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	58,271	2,431		60,702
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 281,963**	**51,057**		**1 333,021**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	1 281,963	51,057		1 333,021
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	1 337,216	53,258		1 390,474
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 337,216**	**53,258**		**1 390,474**
7		- в том числе на 2026 г.	1 337,216	53,258		1 390,474
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	1 337,216	53,258		1 390,474
8		- в том числе затраты по части II	1 337,216	53,258		1 390,474

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
9	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				222,476
		Итого налог на добавленную стоимость			222,476	222,476
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 337,216**	**53,258**	**222,476**	**1 612,95**

Руководитель проектной организации _____ Сыздыков А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ Сыздыков А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела _____ Шелудков С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

Наименование объекта Здание ДПК Достык

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1 144,977	тыс. теңге
Средства на оплату труда	737,58	тыс. теңге
Нормативная трудоемкость	0,141	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, теңге	Общая стоимость, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**1 144 977**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			733 369
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*379 676*
		машины и механизмы	теңге			12 341
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*4 211*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			347 438
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			48 626
		перевозки	теңге			3 203
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**177 278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			166 267
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*85 517*
		машины и механизмы	теңге			7 640
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*2 794*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			168
		перевозки	тенге			3 203
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
1	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**5,46**	**3 971**	**21 682**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 867	21 114
		в том числе оплата труда рабочих			*1 988*	*10 854*
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,1582432	5 078	21 116
1.2		машины и механизмы			104	568
		в том числе оплата труда машинистов			*41*	*224*
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0857002	6 626	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0857002*	*2 611*	*224*
2	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,28392**		
3	**1213-0103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**21,72**	**3 700**	**80 364**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 508	76 194
		в том числе оплата труда рабочих			*1 804*	*39 183*
3.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,5903764	4 332	76 202
3.2		машины и механизмы			192	4 170
		в том числе оплата труда машинистов			*66*	*1 434*
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0828618	6 626	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0828618*	*2 611*	*216*
3.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,3882667	9 148	3 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3882667*	*3 120*	*1 211*
3.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7765334	86	67
4	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**1,086**		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0301-0803** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м²**	**4,8**	**5 236**	**25 133**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 662	22 378
		в том числе оплата труда рабочих			*2 403*	*11 534*
5.1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,900224	4 567	22 379
5.2		машины и механизмы			574	2 755
		в том числе оплата труда машинистов			*226*	*1 085*
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4161024	6 626	2 757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,4161024*	*2 611*	*1 086*
6	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,05664**		
7	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**2 858**	**5 716**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 839	5 678
		в том числе оплата труда рабочих			*1 460*	*2 920*
7.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,11834	5 078	5 679
7.2		машины и механизмы			19	38
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*14*
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005668	6 626	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005668*	*2 611*	*15*
8	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,0364**		
9	**1215-0101-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**3 555**	**7 110**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 534	7 068
		в том числе оплата труда рабочих			*1 817*	*3 634*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,391712	5 078	7 067
9.2		машины и механизмы			21	42
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*16*
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006322	6 626	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,006322*	*2 611*	*17*
10	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,053**		
11	**1215-0101-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**1**	**4 660**	**4 660**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			4 637	4 637
		в том числе оплата труда рабочих			*2 384*	*2 384*
11.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,92977	4 987	4 637
11.2		машины и механизмы			23	23
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*9*
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003488	6 626	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,003488*	*2 611*	*9*
12	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,0134**		
13	**1215-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**4**	**1 875**	**7 500**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 822	7 288
		в том числе оплата труда рабочих			*937*	*3 748*
13.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,511176	4 822	7 287
13.2		машины и механизмы			11	44
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*12*
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00436	6 626	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,00436*	*2 611*	*11*
13.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14388	100	14

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
13.3		материалы, изделия и конструкции			42	168
13.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0172	5 901	102
13.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1096	604	66
14	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,0088**		
15	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.** ***Зачистка под покраску***	**м²**	**24,614**	**825**	**20 307**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			825	20 307
		в том числе оплата труда рабочих			*424*	*10 436*
15.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,7756083	4 250	20 296
16	**1207-0101-0301** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**9,16**	**175**	**1 603**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			175	1 603
		в том числе оплата труда рабочих			*90*	*824*
16.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3764119	4 250	1 600
17	**261-107-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Мусор строительный**	**т**	**0,010076**		
		Вывоз мусора				
18	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**1,548236**	**1 549**	**2 398**
19	**412-102-0205** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**7,74118**	**104**	**805**
	Раздел 2:	**Монтажные работы**				**967 699**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			567 102
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*294 159*
		машины и механизмы	тенге			4 701

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*1 417*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			347 270
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			48 626
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
	Подраздел 1:	**Строительные работы**				**584 327**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			408 668
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*213 678*
		машины и механизмы	теңге			3 188
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*1 067*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			172 471
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
20	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**5,46**	**8 011**	**43 741**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			7 521	41 065
		в том числе оплата труда рабочих			*3 937*	*21 496*
20.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,9232244	5 183	41 066
20.2		машины и механизмы			60	328
		в том числе оплата труда машинистов			*19*	*104*
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0133115	6 626	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0133115*	*2 611*	*35*
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0092602	13 925	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0092602*	*4 456*	*41*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0092602	8 977	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0092602*	*3 120*	*29*
20.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1296422	160	21
20.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1348511	41	6
20.3		материалы, изделия и конструкции			430	2 348
20.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,007644	36	
20.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	21,84	78	1 704
20.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,8564	145	269

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
20.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,365	187	255
20.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1092	1 103	120
21	**233-202-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**5,5692**	**3 249**	**18 094**
22	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**24,112**	**11 844**	**285 583**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			8 662	208 858
		в том числе оплата труда рабочих			*4 534*	*109 324*
22.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,5393398	5 282	208 847
22.2		машины и механизмы			50	1 206
		в том числе оплата труда машинистов			*18*	*434*
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0536733	6 626	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0536733*	*2 611*	*140*
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0357822	13 925	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0357822*	*4 456*	*159*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0357822	8 977	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0357822*	*3 120*	*112*
22.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5955182	41	24
22.3		материалы, изделия и конструкции			3 132	75 519
22.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,6448	172	1 659
22.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,36168	36	13
22.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	96,448	78	7 523
22.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,2336	187	1 353
22.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	24,59424	2 620	64 437
22.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,48224	1 103	532

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
23	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**2,4**	**6 873**	**16 495**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5 715	13 716
		в том числе оплата труда рабочих			*2 964*	*7 114*
23.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,6216064	5 232	13 716
23.2		машины и механизмы			270	648
		в том числе оплата труда машинистов			*90*	*216*
23.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4236288	19	8
23.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005376	6 626	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005376*	*2 611*	*14*
23.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1282176	25	3
23.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005376	13 925	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,005376*	*4 456*	*24*
23.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0572544	8 977	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0572544*	*3 120*	*179*
23.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,1096704	127	14
23.3		материалы, изделия и конструкции			888	2 131
23.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0024	58 514	140
23.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0168	861	14
23.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1248	1 086	136
23.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,576	3 196	1 841
24	**223-201-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**2,4**	**14 666**	**35 198**
25	**223-502-0306** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9**	**шт.**	**2**	**3 459**	**6 918**
26	**223-502-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**6**	**568**	**3 408**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
27	**1110-0106-0110** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство наличника**	**м коробки**	**18,4**	**899**	**16 542**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			405	7 452
		в том числе оплата труда рабочих			*210*	*3 864*
27.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6115456	4 619	7 444
27.2		машины и механизмы			4	74
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*18*
27.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0082432	8 977	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0082432*	*3 120*	*26*
27.3		материалы, изделия и конструкции			490	9 016
27.3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	20,608	432	8 903
27.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13064	861	112
28	**1110-0201-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов**	**м² стен**	**3,22**	**6 898**	**22 211**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			5 120	16 486
		в том числе оплата труда рабочих			*2 655*	*8 549*
28.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9821322	5 528	16 485
28.2		машины и механизмы			45	145
		в том числе оплата труда машинистов			*14*	*45*
28.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0786195	25	2
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0061309	13 925	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0061309*	*4 456*	*27*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0061309	8 977	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0061309*	*3 120*	*19*
28.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0126224	102	1
28.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0439981	23	1
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 733	5 580
28.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,837596	53	203

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
28.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,246784	77	96
28.3.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0044758	88 455	396
28.3.4	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	3,381	654	2 211
28.3.5	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,198806	112	134
28.3.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,000644	455	
28.3.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,01932	187	4
28.3.8	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,068264	1 855	127
28.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033166	1 186	39
28.3.10	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,583084	150	387
28.3.11	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,027328	224	1 574
28.3.12	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,01288	1 674	22
28.3.13	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,156624	68	79
28.3.14	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,92054	64	187
28.3.15	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	3,417064	17	58
28.3.16	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0161	4 057	65
29	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**м² отделываемой поверхности**	**21,8**	**1 872**	**40 809**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 596	34 793
		в том числе оплата труда рабочих			*835*	*18 203*
29.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,3523892	5 477	34 792
29.2		машины и механизмы			13	283
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*65*
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011554	6 626	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,011554*	*2 611*	*30*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0069324	13 925	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0069324*	*4 456*	*31*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0069324	8 977	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0069324*	*3 120*	*22*
29.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2125936	193	41
29.3		материалы, изделия и конструкции			263	5 733
29.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,545	398	217
29.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	59,9282	84	5 034
29.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,01744	455	8
29.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,5506	187	477
30	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**21,8**	**2 472**	**53 889**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			2 223	48 461
		в том числе оплата труда рабочих			*1 164*	*25 375*
30.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,01212	5 377	48 458
30.2		машины и механизмы			15	327
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*131*
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0046216	6 626	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0046216*	*2 611*	*12*
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034662	8 977	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,034662*	*3 120*	*108*
30.3		материалы, изделия и конструкции			234	5 101
30.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,013734	218 283	2 998
30.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,118	116	1 290
30.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,06758	1 103	75
30.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,18312	4 057	743
31	**1115-0301-0204** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**м² отделываемой поверхности**	**6,034**	**2 782**	**16 786**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2 506	15 121
		в том числе оплата труда рабочих			*1 312*	*7 917*
31.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,7125606	5 574	15 120
31.2		машины и механизмы			13	78
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*18*
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003198	6 626	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003198*	*2 611*	*8*
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0019188	13 925	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0019188*	*4 456*	*9*
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0019188	8 977	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0019188*	*3 120*	*6*
31.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0588436	193	11
31.3		материалы, изделия и конструкции			263	1 587
31.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,15085	398	60
31.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16,587466	84	1 393
31.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0048272	455	2
31.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,705978	187	132
32	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**6,034**	**3 061**	**18 471**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			2 793	16 853
		в том числе оплата труда рабочих			*1 462*	*8 822*
32.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1340596	5 377	16 852
32.2		машины и механизмы			16	97
		в том числе оплата труда машинистов			*6*	*36*
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012792	6 626	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0012792*	*2 611*	*3*
32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0102337	8 977	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0102337*	*3 120*	*32*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
32.3		материалы, изделия и конструкции			252	1 521
32.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0041635	218 283	909
32.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,3187	116	385
32.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0187054	1 103	21
32.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0506856	4 057	206
33	**1212-0103-0213** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 28* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	**м²**	**1,607536**	**3 845**	**6 182**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			3 647	5 863
		в том числе оплата труда рабочих			*1 875*	*3 014*
33.1.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,1109038	5 278	5 863
33.2		машины и механизмы			1	2
33.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001752	8 977	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001752*	*3 120*	*1*
33.3		материалы, изделия и конструкции			197	317
33.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0138248	986	14
33.3.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3110582	605	188
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,2572058	446	115
33.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0016075	1 103	2
	Подраздел 2:	**Сантехнические работы**				**383 372**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			158 434
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*80 481*
		машины и механизмы	теңге			1 513
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*350*
		материалы, изделия и конструкции	теңге			174 799
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			48 626
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
34	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка умывальника одиночного без подводки воды**	**комплект**	**2**	**7 611**	**15 222**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			6 352	12 704
		в том числе оплата труда рабочих			*3 222*	*6 444*
34.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,289176	5 550	12 705
34.2		машины и механизмы			173	346
		в том числе оплата труда машинистов			*61*	*122*
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007844	6 626	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,007844*	*2 611*	*20*
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032436	8 977	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,032436*	*3 120*	*101*
34.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,106	23	2
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 086	2 172
34.3.1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
34.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,252	2 082	525
34.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006	31 625	19
35	**244-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**2**	**13 128**	**26 256**
36	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка смесителя**	**шт.**	**2**	**4 592**	**9 184**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			4 564	9 128
		в том числе оплата труда рабочих			*2 315*	*4 630*
36.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,484	6 151	9 128
36.2		материалы, изделия и конструкции			28	56
36.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	781	20
36.2.2	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,052	446	23
36.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,026	426	11
37	**244-104-0408** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**6 779**	**13 558**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
38	**244-104-0901** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**шт.**	**4**	**1 265**	**5 060**
39	**1117-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**2**	**48 205**	**96 410**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			10 014	20 028
		в том числе оплата труда рабочих			*5 080*	*10 160*
39.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,54358	5 652	20 028
39.2		машины и механизмы			192	384
		в том числе оплата труда машинистов			*67*	*134*
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008692	6 626	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,008692*	*2 611*	*23*
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035616	8 977	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,035616*	*3 120*	*111*
39.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,218996	23	5
39.3		материалы, изделия и конструкции			37 999	75 998
39.3.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
39.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2 082	941
39.3.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
40	**244-104-0901** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**шт.**	**2**	**1 265**	**2 530**
41	**1116-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	**м трубопровода**	**4**	**3 492**	**13 968**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			3 475	13 900
		в том числе оплата труда рабочих			*1 762*	*7 048*
41.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3744	5 854	13 900
41.2		машины и механизмы			10	40
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*12*
41.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	14 531	18

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,001272*	*3 120*	*4*
41.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000848	13 925	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,000848*	*4 456*	*4*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000848	8 977	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,000848*	*3 120*	*3*
41.3		материалы, изделия и конструкции			7	28
41.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0628	455	29
42	**241-203-0407** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**3,992**	**1 059**	**4 228**
43	**241-209-2406** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**226**	**678**
44	**241-223-0203** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4 136**	**8 272**
45	**241-211-3003** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.** ***/Переходная 100 х 50 мм***	**шт.**	**2**	**146**	**292**
46	**241-208-3503** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**142**	**284**
47	**1116-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**4**	**3 630**	**14 520**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			3 624	14 496
		в том числе оплата труда рабочих			*1 838*	*7 352*
47.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,47616	5 854	14 495
47.2		машины и механизмы			4	16
47.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000424	14 531	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,000424*	*3 120*	*1*
47.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000424	13 925	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,000424*	*4 456*	*2*

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
47.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	8 977	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000424*	*3 120*	*1*
47.3		материалы, изделия и конструкции			2	8
47.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0156	455	7
48	**241-203-0402** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**3,992**	**501**	**2 000**
49	**241-208-3601** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**95**	**190**
50	**1117-0202-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Установка нагревателя электрического**	**комплект**	**1**	**20 815**	**20 815**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			20 206	20 206
		в том числе оплата труда рабочих			*10 249*	*10 249*
50.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,574956	5 652	20 206
50.2		машины и механизмы			135	135
		в том числе оплата труда машинистов			*44*	*44*
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006678	6 626	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,006678*	*2 611*	*17*
50.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003498	13 925	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003498*	*4 456*	*16*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	8 977	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,003498*	*3 120*	*11*
50.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,494808	23	11
50.3		материалы, изделия и конструкции			474	474
50.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,015	31 625	474
51	**513-106-0104** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**48 626**	**48 626**
52	**244-104-0903** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм**	**шт.**	**2**	**1 672**	**3 344**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
53	**1120-0202-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету свыше 0,05 до 0,2 м²**	**решетка**	**0,06**	**2 090**	**125**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			2 055	123
		в том числе оплата труда рабочих			*1 042*	*63*
53.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,022211	5 550	123
53.2		машины и механизмы			22	1
53.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0042205	25	
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001202	8 977	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001202*	*3 120*	
53.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0057698	23	
53.3		материалы, изделия и конструкции			13	1
53.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,000678	1 186	1
54	**246-304-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**4 774**	**4 774**
55	**1116-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм**	**м трубопровода**	**16,5**	**881**	**14 537**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			848	13 992
		в том числе оплата труда рабочих			*430*	*7 095*
55.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2737	6 151	13 986
55.2		машины и механизмы			23	380
55.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0005247	13 925	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0005247*	*4 456*	*2*
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005247	8 977	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0005247*	*3 120*	*2*
55.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,544367	23	36
55.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,529482	97	342
55.3		материалы, изделия и конструкции			10	165

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
55.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15,84	4	63
55.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0825	1 186	98
56	**241-201-0601** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм**	**м**	**16,335**	**114**	**1 862**
57	**241-211-1802** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	**шт.**	**9**	**235**	**2 115**
58	**241-209-0101** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**	**80**	**320**
59	**241-208-0301** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**8**	**58**	**464**
60	**1116-0403-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**8**	**2 043**	**16 344**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			1 991	15 928
		в том числе оплата труда рабочих			*1 010*	*8 080*
60.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,87048	5 550	15 931
60.2		машины и механизмы			9	72
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*8*
60.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002544	8 977	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,002544*	*3 120*	*8*
60.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,479968	97	47
60.3		материалы, изделия и конструкции			43	344
60.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000032	762 834	24
60.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,168	1 103	185
60.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00432	31 625	137
61	**241-223-0101** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**шт.**	**8**	**416**	**3 328**
62	**1116-0403-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм**	**шт.**	**2**	**875**	**1 750**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кэм=1,06					
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			739	1 478
		в том числе оплата труда рабочих			*375*	*750*
62.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,240196	6 151	1 477
62.2		машины и механизмы			3	6
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*2*
62.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	8 977	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,000636*	*3 120*	*2*
62.3		материалы, изделия и конструкции			133	266
62.3.1	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0084	31 625	266
63	**242-207-1602** *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**4 551**	**9 102**
64	**1219-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**3**	**3 961**	**11 883**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3 961	11 883
		в том числе оплата труда рабочих			*2 036*	*6 108*
64.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,79585	4 250	11 882
65	**1219-0101-0103** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**1**	**5 545**	**5 545**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			5 545	5 545
		в том числе оплата труда рабочих			*2 851*	*2 851*
65.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,30473	4 250	5 545
66	**1308-0304-0501** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 191**	**7 191**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			7 172	7 172
		в том числе оплата труда рабочих			*3 638*	*3 638*
66.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1227	6 388	7 172
66.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
66.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
67	**247-204-0637** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**1 587**	**1 587**
68	**1121-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**6**	**1 212**	**7 272**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 185	7 110
		в том числе оплата труда рабочих			*601*	*3 606*
68.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3038	5 452	7 108
68.2		машины и механизмы			6	36
68.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,17172	19	3
68.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,230868	42	10
68.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3816	25	10
68.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001908	8 977	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001908*	*3 120*	*1*
68.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3657	23	8
68.3		материалы, изделия и конструкции			21	126
68.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	1 186	128
69	**243-907-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**6,18**	**100**	**618**
70	**1121-0101-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**6**	**332**	**1 992**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			315	1 890
		в том числе оплата труда рабочих			*160*	*960*
70.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,340896	5 550	1 892

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
70.2		машины и механизмы			1	6
70.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07314	25	2
70.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001272	13 925	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001272*	*4 456*	*1*
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001272	8 977	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001272*	*3 120*	
70.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,138648	23	3
70.3		материалы, изделия и конструкции			16	96
70.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,024	2 250	54
70.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0126	1 186	15
70.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0096	3 256	31
71	**1121-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**0,8**	**1 632**	**1 306**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			1 575	1 260
		в том числе оплата труда рабочих			*799*	*639*
71.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2229392	5 652	1 260
71.2		машины и механизмы			5	4
71.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032648	25	1
71.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000848	13 925	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*8,48E-5*	*4 456*	
71.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000763	8 977	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*7,63E-5*	*3 120*	
71.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618192	23	1
71.3		материалы, изделия и конструкции			52	42
71.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,096	300	29
71.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0032	2 250	7
71.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00168	1 186	2
71.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,00128	3 256	4
72	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**0,2**	**927**	**185**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	Кзтр и Кзм=1,06					
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			852	170
		в том числе оплата труда рабочих			*432*	*86*
72.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0301464	5 652	170
72.2		машины и механизмы			3	1
72.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,008162	25	
72.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000051	13 925	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*5,1E-6*	*4 456*	
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000021	8 977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,1E-6*	*3 120*	
72.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0154548	23	
72.3		материалы, изделия и конструкции			72	14
72.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0000042	629	
72.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,202	45	9
72.3.3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	0,24	4	1
72.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0008	2 250	2
72.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001428	1 186	2
72.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,00032	3 256	1
73	**243-105-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**6,18**	**496**	**3 065**
74	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**1**	**1 292**	**1 292**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1 243	1 243
		в том числе оплата труда рабочих			*630*	*630*
74.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,228006	5 452	1 243
74.2		машины и механизмы			1	1
74.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001166	8 977	1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0001166*	*3 120*	
74.3		материалы, изделия и конструкции			48	48
74.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38 482	1
74.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
74.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3 256	4
75	**247-214-0120** *ССЦ РК 8.04-08-2026*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**1 015**	**1 015**
76	**1146-0501-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2**	**м борозд**	**0,2**	**1 312**	**263**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			888	178
		в том числе оплата труда рабочих			*458*	*92*
76.1.1	006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,03136	5 662	178
76.2		машины и механизмы			424	85
		в том числе оплата труда машинистов			*142*	*28*
76.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0090944	9 148	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0090944*	*3 120*	*28*
76.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0181888	86	2

Составил _____ Шелудков С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____ Сыздыков А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	244-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
2	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	24,59424	2 620	64 437
3	223-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	2,4	14 666	35 198
4	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	2	13 128	26 256
5	233-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	5,5692	3 249	18 094
6	244-104-0408 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13 558
7	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	118,288	78	9 226
8	242-207-1602 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +180°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 551	9 102
9	261-103-0138 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	20,608	432	8 903
10	241-223-0203 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	4 136	8 272
11	244-104-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	6	1 265	7 590

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
12	223-502-0306 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2	3 459	6 918
13	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	76,515666	84	6 427
14	246-304-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4 774	4 774
15	241-203-0407 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	3,992	1 059	4 228
16	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0178975	218 283	3 907
17	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 408
18	244-104-0903 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3 344
19	241-223-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	8	416	3 328
20	243-105-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,18	496	3 065
21	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
22	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,874498	187	2 221
23	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	3,381	654	2 211
24	241-211-1802 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	9	235	2 115
25	241-203-0402 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	501	2 000
26	241-201-0601 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм	м	16,335	114	1 862
27	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,576	3 196	1 841
28	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,4367	116	1 675
29	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,6448	172	1 659

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
30	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
31	247-204-0637 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 587	1 587
32	222-529-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,027328	224	1 574
33	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,704	2 082	1 466
34	247-214-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1 015	1 015
35	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,2499056	4 057	1 014
36	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,8473329	1 103	935
37	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,02832	31 625	896
38	241-209-2406 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	226	678
39	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	6,18	100	618
40	241-208-0301 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	58	464
41	215-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0044758	88 455	396
42	222-529-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,583084	150	387
43	241-209-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	80	320
44	241-211-3003 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм. #/Переходная 100 х 50 мм	шт.	2	146	292
45	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,240052	1 186	285

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
46	241-208-3503 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	142	284
47	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,69585	398	277
48	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,8564	145	269
49	222-530-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,837596	53	203
50	241-208-3601 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	95	190
51	261-201-0324 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3110582	605	188
52	232-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,92054	64	187
53	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0024	58 514	140
54	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,3092058	446	138
55	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1248	1 086	136
56	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,198806	112	134
57	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14744	861	127
58	217-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,068264	1 855	127
59	217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0172	5 901	101
60	222-531-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,246784	77	96
61	232-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,156624	68	79
62	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1096	604	66

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
63	241-221-0102 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15,84	4	63
64	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента армирующая бумажная	м	3,417064	17	58
65	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,1013112	455	46
66	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
67	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0123	3 256	40
68	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000032	762 834	24
69	217-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,01288	1 674	22
70	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	781	20
71	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
72	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0138248	986	14
73	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	0,369324	36	13
74	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Очес льняной	кг	0,026	426	11
75	241-207-0301 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,202	45	9
76	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,096	300	29
77	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38 482	1
78	241-221-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	0,24	4	0,96
79	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,028	2 250	63
80	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0000042	629	0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
81	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мусор строительный	т	1,548236		
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**347 438**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	513-106-0104 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	48 626	48 626
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**48 626**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**396 064**

Сканировано с CamScanner

[redacted]

Исходные данные : Э100010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	**Э100010'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б"15.01"""***
2	**Ю"Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык'11.26-01'2-01'Здание ДПК Достык'РП'2'2-01-01-01'Ремонтно-строительные работы'Дефектная ведомость"в ценах декабря 2025 г.***
3	F(49)'construction=Текущий ремонт помещений ...'construction-cipher=11.26-01'object-cipher=2-01'object=Здание'estimate-cipher=2-01-01-01'estimate=Ремонтно-строительные работы*
4	**Р Демонтажные работы***
5	E12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'5,46=Ф1"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
6	С1261-107-0831(К Link=E12-70101-207 LinkR=295913)'0,052.Ф1=Ф101"Мусор строительный'т*
7	E12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'21,72=Ф2"Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м² облицовки*
8	С1261-107-0831(К Link=E12-130103-105 LinkR=295913)'0,05.Ф2=Ф102"Мусор строительный'т*
9	E1146-0301-0803'2.0,6.4=Ф3"Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного'м²*
10	С1261-107-0831'(0,0118).Ф3=Ф103"Мусор строительный'т*
11	E12-150101-401(РС295913)(К РЗП=1)'2=Ф4"Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор'*
12	С1261-107-0831(К Link=E12-150101-401 LinkR=295913)'0,0182.Ф4=Ф104"Мусор строительный'т*
13	E12-150101-402(РС295913)(К РЗП=1)'2=Ф5"Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор'*
14	С1261-107-0831(К Link=E12-150101-402 LinkR=295913)'0,0265.Ф5=Ф105"Мусор строительный'т*
15	E12-150101-202(РС295913)(К РЗП=1)'1=Ф6"Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями'*
16	С1261-107-0831(К Link=E12-150101-202 LinkR=295913)'0,0134.Ф6=Ф106"Мусор строительный'т*
17	E12-150101-101(РС295913)(К РЗП=1)'4=Ф7"Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов'*
18	С1261-107-0831(К Link=E12-150101-101 LinkR=295913)'0,0022.Ф7=Ф107"Мусор строительный'т*
19	E12-120104-0501'18,58+6,034"Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов. #/Зачистка под покраску'м²*
20	E12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'9,16=Ф8"Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м'*
21	С1261-107-0831(К Link=E12-70101-301 LinkR=295913)'0,0011.Ф8=Ф108"Мусор строительный'т*
22	П Вывоз мусора*
23	С3414-104-0601'(Ф101+Ф102+Ф103+Ф104+Ф105+Ф106+Ф107+Ф108)=Ф110"Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
24	С3412-102-0205'Ф110.5"Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5
25	**Р Монтажные работы***
26	ПР Строительные работы*
27	E1111-212-104(РС295970)(К РЗП=1)'5,46=Ф1"Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей'м² покрытия'*
28	С1233-202-103(К Link=E1111-212-104 LinkR=295970)'1,02.Ф1"Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м²*
29	E1115-0101-0203'24,112"Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м² поверхности облицовки'*
30	E1110-106-106(РС295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'2.0,6.2=Ф2"Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорн дюбелях'м²*
31	С1223-201-102(К Link=E1110-106-106 LinkR=295688)'Ф2"Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м²*
32	С1223-502-0306(К Link=E1110-106-106 LinkR=295884)'2"Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9'шт.*
33	С1223-502-0201(К Link=E1110-106-106 LinkR=295884)'2.3"Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
34	E1110-0106-0110'(2.2+0,6).2.2"Устройство наличника'м коробки'*
35	E1110-0201-0401'3,22=Ф5"Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов'м² стен'*
36	E1115-0301-0203'18,58+Ф5=Ф3"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей'м² отделываемой поверхности*
37	E1115-0302-0103'Ф3"Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены'м² окрашиваемой поверхности'*
38	E1115-0301-0204'6,034=Ф4"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз'м² отделываемой поверхности'*
39	E1115-0302-0104'Ф4"Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка'м² окрашиваемой поверхности'*
40	E12-120103-0213'0,2.4.2+0,02.0,02.3,14.3.2"Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза'м²*
41	ПР Сантехнические работы*

Сканировано с CamScanner

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
42	E1117-102-101(PC373838)(K РЗП=1)'2=Ф1"Установка умывальника одиночного без подводки воды'комплект'*
43	C1244-101-101(K Link=E1117-102-101 LinkR=373838)'1.Ф1"Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размера L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
44	E1117-103-101(PC296068)(PM373843)(K РЗП=1)'Ф1"Установка смесителя'шт.'*
45	C1244-104-408(K Link=E1117-103-101 LinkR=296068)'1.Ф1"Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с
46	C1244-104-901(K Link=E1117-103-101 LinkR=373843)'4"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
47	E1117-0104-0101'2=Ф2"Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект'*
48	C1244-104-901(K Link=E1117-104-101)'2"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
49	П *
50	E1116-301-102(PC296009)(PM187490)(PM296050)(K РЗП=1)'4=Ф3"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм'м трубопровода'*
51	C1241-203-0407(K Link=E1116-301-102 LinkR=296009)'0,998.Ф3"Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм'м*
52	C1241-209-2406(K Link=E1116-301-102 LinkR=296050)'3"Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
53	C1241-223-0203(K Link=E1116-301-102 LinkR=296050)'2"Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.'*
54	C1241-211-3003(K Link=E1116-301-102 LinkR=296050)'2"Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм. #/Переходная 100 х 50 мм'шт.'*
55	C1241-208-3503(K Link=E1116-301-102 LinkR=296050)'2"Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'ш
56	E1116-301-101(PC296009)(PM187490)(PM296050)(K РЗП=1)'4=Ф4"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм'м трубопровода'*
57	C1241-203-0402(K Link=E1116-301-101 LinkR=296009)'0,998.Ф4"Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
58	C1241-208-3601(K Link=E1116-301-101 LinkR=296050)'2"Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт
59	E1117-202-103(PC296318)(PC373843)(K РЗП=1)'1=Ф8"Установка нагревателя электрического'комплект'*
60	513-106-104(K Link=E1117-202-103 LinkR=296318)'1.Ф8"Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л'комплект*
61	C1244-104-903(K Link=E1117-202-103 LinkR=373843)'2,0.Ф8"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм'шт.*
62	E1120-202-202(PC295937)(K РЗП=1)'0,3.0,2.1=Ф9"Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету свыше 0,05 до 0,2 м²'решетка'*
63	C1246-304-106(K Link=E1120-202-202 LinkR=295937)'1"Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм'шт.*
64	П *
65	E1116-302-101(PC296009)(PM296050)(K РЗП=1)'16,5=Ф5"Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм'м трубопровода'*
66	C1241-201-601(K Link=E1116-302-101 LinkR=296009)'0,99.Ф5"Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами
67	C1241-211-1802(K Link=E1116-302-101 LinkR=296050)'9"Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2'"шт.*
68	C1241-209-101(K Link=E1116-302-101 LinkR=296050)'4"Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм'шт.*
69	C1241-208-0301(K Link=E1116-302-101 LinkR=296050)'8"Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм'шт.*
70	E1116-403-101(PC296052)(PM293246)(K РЗП=1)'8=Ф7"Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм'шт.'*
71	C1241-223-0101(K Link=E1116-403-101 LinkR=296052)'Ф7"Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм'шт.'*
72	E1116-403-201(PC296052)(K РЗП=1)'2=Ф6"Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм'шт.'*
73	LC1242-207-3702(K Link=E1116-403-201 LinkR=296052)'1.Ф6"Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
74	C1242-207-1602(K Link=E1116-403-201 LinkR=296052)'1.Ф6"Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
75	E12-190101-102(PC295913)(K РЗП=1)'3"Отверстия в кирпичных степах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную'отверстие*
76	E12-190101-103(PC295913)(K РЗП=1)'1"Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную'отверстие'*
77	П *
78	Ц1308-0304-0501'1"Установка прибора или аппарата'шт.'*
79	C1247-204-0637'1"Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"'шт.'*
80	E1121-302-101(PC296142)(PM296144)(K РЗП=1)'6=Ф10"Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м'*
81	C1243-907-103(K Link=E1121-302-101 LinkR=296142)'1,03.Ф10"Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
82	E1121-101-201(PC296127)(PM296162)(K РЗП=1)'6=Ф11"Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м'*

Сканировано с CamScanner

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
83	E1121-201-101(PC296125)(PM296162)(К РЗП=1)'7-6-0,2"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2'м'*
84	E1121-102-101(PM296127)(PM296162)(К РЗП=1)'0,2"Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м'*
85	C1243-105-503(K Link=E1121-101-201 LinkR=296127)'1,03.Ф11"Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*
86	E1121-402-101(PC296168)(К РЗП=1)'1=Ф12"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.'*
87	C1247-214-120(K Link=E1121-402-101 LinkR=296168)'1.Ф12"Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 25(от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
88	E1146-0501-0501'0,2"Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2'м борозд'*
89	**К'Шелудков С.М.'Сыздыков А.Г.***

Сканировано с CamScanner

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ "Городской детскоюношеский центр внешкольной работы" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 55

Стройка: 11.26-01 Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. теңге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**						
3	**Бетоны**						
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**3,381**	**0,002211**	**0,002211**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3,381	0,002211	0,002211	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,01793**	**0,003930**	**0,003930**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0179	0,003907	0,003907	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**26,97129**	**0,004255**	**0,004255**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)

Сканировано с CamScanner

261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01382	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,31106	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,4367	0,001675	0,001675	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,30921	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,8745	0,002221	0,002221	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00003**	**0,000001**	**0,000001**	**100,00**	**Казахстан**
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**207,50368**	**0,017716**	**0,017716**	**100,00**	**Казахстан**
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,6448	0,001659	0,001659	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	76,51567	0,006427	0,006427	100,00	Казахстан
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,19881	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	118,288	0,009226	0,009226	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,8564	0,000269	0,000269	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**30,16344**	**0,082531**	**0,082531**	**100,00**	**Казахстан**
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,5692	0,018094	0,018094	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	24,59424	0,064437	0,064437	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**2,4**	**0,035198**	**0,035198**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,4	0,035198	0,035198	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**44,08**	**0,004115**	**0,004115**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000678	0,000678	100,00	Казахстан
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000284	0,000284	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15,84	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	9	0,002115	0,002115	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	0,24	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	0,000464	0,000464	100,00	Казахстан
241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	0,000320	0,000320	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**м**	**24,521**	**0,008099**	**0,008099**	**100,00**	**Казахстан**
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	0,002000	0,002000	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,202	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)

Сканировано с CamScanner

241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	3,992	0,004228	0,004228	100,00	Казахстан
241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм	м	16,335	0,001862	0,001862	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**1,28**	**0,003307**	**0,003307**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,704	0,001466	0,001466	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,576	0,001841	0,001841	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**0,02832**	**0,000896**	**0,000896**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,02832	0,000896	0,000896	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**2**	**0,072342**	**0,072342**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	2	0,072342	0,072342	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**4**	**0,028970**	**0,028970**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	2	0,026256	0,026256	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	0,002714	0,002714	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м**	**20,608**	**0,008903**	**0,008903**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	20,608	0,008903	0,008903	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м3**	**0,00688**	**0,000537**	**0,000537**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00448	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0024	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**					
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**5,08438**	**0,000299**	**0,000299**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,8376	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,24678	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**12,36**	**0,003683**	**0,003683**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,18	0,003065	0,003065	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	6,18	0,000618	0,000618	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**0,096**	**0,000029**	**0,000029**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,096	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**3,02**	**0,002645**	**0,002645**	**100,00**	**Казахстан**
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,001587	0,001587	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,028**	**0,000063**	**0,000063**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,028	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,0123**	**0,000040**	**0,000040**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0123	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**4**	**0,017374**	**0,017374**	**100,00**	**Казахстан**
241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	0,008272	0,008272	100,00	Казахстан
242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,009102	0,009102	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**12**	**0,026122**	**0,026122**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	0,001630	0,001630	100,00	Казахстан
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	0,013558	0,013558	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	0,003344	0,003344	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	6	0,007590	0,007590	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**1**	**0,048626**	**0,048626**	**100,00**	**Казахстан**

Сканировано с CamScanner

513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	0,048626	0,048626	100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,54826**	**0,000019**	**0,000019**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
261-107-0831	Мусор строительный	т	1,54824			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**0,59743**	**0,000227**	**0,000227**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0172	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1096	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,36932	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,10131	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**2,16261**	**0,001918**	**0,001918**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,69585	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,24005	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,06826	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14744	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,84733	0,000935	0,000935	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,01288	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1248	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,026	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**19**	**0,018720**	**0,018720**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	0,003408	0,003408	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2	0,006918	0,006918	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм. #/Переходная 100 х 50 мм	шт.	2	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-223-0101	Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	8	0,003328	0,003328	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-304-106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	0,004774	0,004774	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**17,10463**	**0,002285**	**0,002285**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,58308	0,000387	0,000387	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,92054	0,000187	0,000187	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	3,41706	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,02733	0,001574	0,001574	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,15662	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)

Сканировано с CamScanner

	Прочие	**м2**	**0,24991**	**0,001014**	**0,001014**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,24991	0,001014	0,001014	100,00	Казахстан
	Итого:			**0,396076**	**0,396076**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил Шелудков С.М.

Сканировано с CamScanner

Форма 7*

Наименование стройки Текущий ремонт помещений здания ДПК Достык

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	244-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
2	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	24,59424	2 620	64 436,91
3	223-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	2,4	14 666	35 198,4
4	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	2	13 128	26 256
5	233-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	5,5692	3 249	18 094,33
6	244-104-0408 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13 558
7	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	118,288	78	9 226,46
8	242-207-1602 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 551	9 102
9	261-103-0138 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	20,608	432	8 902,66

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
10	241-223-0203 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	4 136	8 272
11	244-104-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	6	1 265	7 590
12	223-502-0306 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2	3 459	6 918
13	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	76,515666	84	6 427,32
14	246-304-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4 774	4 774
15	241-203-0407 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	3,992	1 059	4 227,53
16	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0178975	218 283	3 906,72
17	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568	3 408
18	244-104-0903 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3 344
19	241-223-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Кран полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	8	416	3 328
20	243-105-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	6,18	496	3 065,28
21	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
22	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,874498	187	2 220,53
23	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	3,381	654	2 211,17
24	241-211-1802 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	9	235	2 115
25	241-203-0402 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	501	1 999,99
26	241-201-0601 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм	м	16,335	114	1 862,19
27	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,576	3 196	1 840,9
28	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,4367	116	1 674,66

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
29	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,6448	172	1 658,91
30	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
31	247-204-0637 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 587	1 587
32	222-529-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7,027328	224	1 574,12
33	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,704	2 082	1 465,73
34	247-214-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1 015	1 015
35	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,2499056	4 057	1 013,87
36	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,8473329	1 103	934,61
37	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,02832	31 625	895,62
38	241-209-2406 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	226	678
39	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	6,18	100	618
40	241-208-0301 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8	58	464
41	215-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0044758	88 455	395,91
42	222-529-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,583084	150	387,46
43	241-209-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	80	320
44	241-211-3003 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм. #/Переходная 100 х 50 мм	шт.	2	146	292
45	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,240052	1 186	284,7
46	241-208-3503 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	142	284
47	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,69585	398	276,95

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
48	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,8564	145	269,18
49	222-530-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,837596	53	203,39
50	241-208-3601 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	95	190
51	261-201-0324 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3110582	605	188,19
52	232-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,92054	64	186,91
53	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0024	58 514	140,43
54	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,3092058	446	137,91
55	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1248	1 086	135,53
56	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,198806	112	134,27
57	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14744	861	126,95
58	217-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,068264	1 855	126,63
59	217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0172	5 901	101,5
60	222-531-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,246784	77	96
61	232-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,156624	68	78,65
62	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1096	604	66,2
63	241-221-0102 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15,84	4	63,36
64	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,028	2 250	63
65	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента армирующая бумажная	м	3,417064	17	58,09
66	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,1013112	455	46,1

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
67	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	42,84
68	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0123	3 256	40,05
69	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,096	300	28,8
70	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000032	762 834	24,41
71	217-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,01288	1 674	21,56
72	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	781	20,31
73	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19,08
74	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0138248	986	13,63
75	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	0,369324	36	13,3
76	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Очес льняной	кг	0,026	426	11,08
77	241-207-0301 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,202	45	9,09
78	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38 482	1,15
79	241-221-0101 *ПрСЦ 11.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	0,24	4	0,96
80	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0000042	629	-
81	261-107-0831 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мусор строительный	т	1,548236	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**347 450**
Оборудование поставки подрядчика						

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
1	513-106-0104 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	48 626	48 626
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**48 626**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**396 076,46**

Составил Шелудков С.М.

Сканировано с CamScanner