Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Атакент" Мактааральского района Туркестанской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 39678,066 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5472,837 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах на 01.10.2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	103	Текущий ремонт административного здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области	30 521,185	3 684,044	--	34 205,229
		Всего по главе	**30 521,185**	**3 684,044**	**--**	**34 205,229**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30 521,185**	**3 684,044**	**--**	**34 205,229**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 521,185**	**3 684,044**	**--**	**34 205,229**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	**30 521,185**	**3 684,044**	**--**	**34 205,229**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	5 472,837	5 472,837
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**30 521,185**	**3 684,044**	**5 472,837**	**39 678,066**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

Шифр стройки 103

Наименование объекта - Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

Шифр объекта 103

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

(Локальный сметный расчет)

на _____

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**34205,229**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	19597,414	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,976	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 205 229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 209 344
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 588 284*
		машины и механизмы	тенге			1 221 732
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*388 070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 090 105
		оборудование	тенге			3 684 044
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 976		
	Раздел 1.	**КРОВЛЯ**				**323 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			177 040
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88 665*
		машины и механизмы	тенге			3 720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*920*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			142 720
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
1	**Е12-080101-0208** **1208-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 37***	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**40**	**828**	**33 120**
2	**Е11-120101-716** **1112-0101-0716** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**40**	**5 187**	**207 480**
3	**С1224-102-0102** **224-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм**	**$м^2$**	**40**	**2 072**	**82 880**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ**				**1 207 311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			107 284
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97 297*
		машины и механизмы	тенге			986
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*149*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			278 443
		оборудование	тенге			820 598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
4	**Е12-150101-611** **1215-0101-0611** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1**	**65 592**	**65 592**
5	**Е12-150101-618** **1215-0101-0618** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**1**	**54 803**	**54 803**
6	**Е12-150102-1802** **1215-0102-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 41*	**Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 м^2**	**шт.**	**2**	**13 586**	**27 172**
7	**513-104-0102** **513-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт**	**комплект**	**2**	**410 299**	**820 598**
8	**Ц13-70401-101** **1307-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Агрегат насосный. МОНТАЖ**	**шт.**	**1**	**67 146**	**67 146**
9	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 2,5 кВт**	**ШТ**	**1**	**172 000**	**172 000**
	Раздел 3.	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**4 728 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 030 816
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*992 142*
		машины и механизмы	тенге			8 601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 689 424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	454		
10	**Е12-170101-401** **1217-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**810**	**96**	**77 760**
11	**Е12-170101-0502** **1217-0101-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Проводки кабельных каналах. Демонтаж**	**м**	**410**	**122**	**50 020**
12	**Е12-170101-0601** **1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**310**	**364**	**112 840**
13	**Е12-170101-0701** **1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**190**	**219**	**41 610**
14	**Е12-170101-0702** **1217-0101-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	**шт.**	**26**	**140**	**3 640**

1	2	3	4	5	6	7
15	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	84	240	20 160
16	Е12-170101-0704 1217-0101-0704 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	38	408	15 504
17	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Электросчетчики. Смена	шт.	1	1 159	1 159
18	Е12-170101-1901 1217-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Пускатели магнитные. Смена	шт.	1	15 531	15 531
19	Е12-170101-2601 1217-0101-2601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Щитки групповые. Демонтаж	шт.	6	6 470	38 820
20	Е11-210202-101 1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1 300	794	1 032 200
21	С1243-106-0305 243-106-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х10 (ок)-0,66	м	1 300	1 291	1 678 300
22	Е11-210202-201 1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	270	1 095	295 650
23	С1247-204-0602 247-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	50	945	47 250
24	С1247-214-0105 247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	220	582	128 040
25	Е11-210401-108 1121-0401-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных местного освещения и прожекторы. Установка	шт.	70	2 959	207 130
26	С1247-102-1401 247-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	70	9 856	689 920
27	Е11-210501-101 1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	53 692	53 692
28	Ц13-80303-602 1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15 439	30 878
29	Ц13-80303-101 1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 614	6 614
30	Е12-190101-103 1219-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	36	4 502	162 072
31	Е12-190101-901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,9	10 553	20 051
	Раздел 4.	**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ**				**25 024 658**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 044 540
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 748 785*
		машины и механизмы	тенге			1 143 347
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*362 842*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 366 287
		оборудование	тенге			2 470 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 153		
		ПОЛЫ				
32	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**44**	**145**	**6 380**
33	Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**64,5**	**448**	**28 896**
34	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**37,3**	**3 354**	**125 104**
35	Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**71**	**553**	**39 263**
36	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м^2 покрытия**	**64,5**	**4 507**	**290 702**
37	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее**	**м^2 покрытия**	**64,5**	**10 064**	**649 128**
38	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м^2 покрытия**	**242,2**	**5 573**	**1 349 781**
39	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**242,2**	**3 249**	**786 908**
40	Е12-190101-901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,3**	**10 553**	**13 719**
		ПРОЕМЫ				
41	Е11-100107-103 1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м^2**	**5,4**	**6 967**	**37 622**
42	С1223-201-0202 223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**5,4**	**19 229**	**103 837**
43	Е12-60101-101 1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**5 733**	**5 733**
44	Е11-100501-101 1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м^2**	**4**	**9 460**	**37 840**
45	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**4**	**55 044**	**220 176**

1	2	3	4	5	6	7
		ПЕРЕГОРОДКА И ЗАКРЫТИЕ ОКОН				
46	Е11-80201-101 1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,75	32 263	282 301
47	С1212-401-0101 212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,1	25 065	52 636
48	С1261-101-0304 261-101-0304 *РСНБ РК 2024*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	32	75 000	2 400 000
49	Е12-30101-201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,4275	96 070	41 070
50	Е11-150201-101 1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	3 775	188 750
51	Е11-150206-201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	50	1 488	74 400
52	Е11-150405-103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50	2 082	104 100
		ОБШИВКА СТЕН РУКОВОДИТЕЛЕЙ				
53	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	19,4	1 935	37 539
54	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Бамбуковые стеновые панели	$м^2$	19,4	14 000	271 600
		ЛЕСТНИЦА				
55	Е12-90101-1101 1209-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Решетки лестничные металлические. Ремонт	м	20	1 148	22 960
		АТРИБУТЫ				
56	Е11-90306-103 1109-0306-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стенд. Монтаж	$м^2$	20	2 895	57 900
57	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АТРИБУТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	$м^2$	20	12 000	240 000
		АКТОВЫЙ ЗАЛ				
58	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	80	2 544	203 520
59	522-101-1263015 522-101-1263015 *СпрСЦ 01.2025*	Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен	шт.	80	30 881	2 470 480
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
60	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	638,5	668	426 518
61	Е11-150206-205 1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	638,5	2 344	1 496 644

1	2	3	4	5	6	7
62	Е11-150405-102 1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**638,5**	**877**	**559 964**
63	Е12-110103-201 1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м^2**	**1 619,4**	**1 298**	**2 101 981**
64	Е12-110103-101 1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м^2**	**1 349,5**	**1 550**	**2 091 725**
65	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м^2**	**539,8**	**966**	**521 447**
66	Е11-150206-201 1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**1 619,4**	**2 648**	**4 288 171**
67	Е11-150405-103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 619,4**	**2 082**	**3 371 591**
68	Е12-190101-901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2,3**	**10 553**	**24 272**
	Раздел 5.	**ФАСАД**				**2 527 808**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 849 664
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*661 395*
		машины и механизмы	тенге			65 078
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 882*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			613 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		
69	Е12-120104-0510 1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м^2**	**100**	**1 146**	**114 600**
70	Е12-110103-202 1211-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**м^2**	**100**	**1 643**	**164 300**
71	Е12-110103-0301 1211-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	**м^2**	**100**	**1 350**	**135 000**
72	Е11-150201-101 1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**3 775**	**377 500**
73	Е11-150212-201 1115-0212-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	**м^2 отделываемой поверхности**	**100**	**3 488**	**348 800**
74	Е11-150402-203 1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**600**	**1 709**	**1 025 400**
75	Е11-100204-303 1110-0204-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Стены из панелей площадью более 10 м^2 для жилых и общественных зданий. Сборка**	**м^2 панелей**	**10,4**	**3 669**	**38 158**

1	2	3	4	5	6	7
76	С1222-528-0101 222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	**Панели фасадные алюминиевые "ВЫВЕСКА п.АТАКЕНТ"**	**$м^2$**	**10,4**	**10 085**	**104 884**
77	Е12-20101-201 1202-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Фундаменты. Усиление цементацией**	**$м^3$ фундаментов**	**4,2**	**33 268**	**139 726**
78	Е11-150404-104 1115-0404-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Цоколь. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия**	**80**	**993**	**79 440**
	Раздел 6.	**МАФ**				**393 131**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			165
		оборудование	тенге			392 966
79	У86-010106-0302 8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками** 86-010106-0302	**шт.**	**1**	**317 149**	**317 149**
80	У86-010303-0203 8601-0303-0203 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,75 м)** 86-010303-0203	**шт.**	**2**	**37 991**	**75 982**

Составил Акназаров Б.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

Объект номер - 103

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2

(локальная смета)

на

Наименование объекта - Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах на 01.10.2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0134	20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 234,78893	4 616	5 699 785,7
2	009-0131	20531	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	545,09654	4 444	2 422 409,02
3	009-0120	20520	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	450,38671	3 648	1 643 010,72
4	003-0136	20169	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	276,2151	4 784	1 321 413,04
5	009-0133	20533	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	254,7856	4 616	1 176 090,33
6	003-0132	20165	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	261,86664	4 450	1 165 306,55
7	004-0135	20239	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	192,27	4 851	932 701,77
8	003-0140	20173	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	98,296	5 113	502 587,45
9	004-0133	20237	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	60,399	4 679	282 606,92
10	003-0137	20170	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,88	4 868	262 287,84
11	002-0133	20095	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,510125	4 576	226 558,33
12	004-0132	20236	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,869	4 593	201 490,32
13	003-0146	20179	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,82	5 708	187 336,56
14	003-0133	20166	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,474	4 534	178 975,12
15	009-0140	20540	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,5372	5 205	169 356,13
16	007-0138	20455	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27,81	4 525	125 840,25

1	2		3	4	5	6	7
17	009-0130	20530	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,10971	4 359	118 171,23
18	003-0129	20162	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,89625	4 201	117 192,15
19	009-0122	20522	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,84	3 788	109 245,92
20	009-0125	20525	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,7899	3 998	55 132,02
21	002-0136	20098	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,942	4 829	48 009,92
22	009-0118	20518	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,3529305	3 543	33 137,43
23	002-0131	20093	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,3235	4 405	32 260,02
24	004-0138	20242	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,2944	5 110	32 164,38
25	002-0134	20096	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,5691	4 660	30 612,01
26	002-0130	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,06264	4 321	30 517,67
27	009-0135	20535	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,2212	4 786	29 774,66
28	009-0145	20545	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,7586	5 710	27 171,61
29	002-0132	20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,75	4 491	25 823,25
30	004-0139	20243	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,12	5 198	21 415,76
31	009-0138	20538	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,654	5 041	13 378,81
32	004-0147	20251	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,03	5 991	6 170,73
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**19 209 344**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	153,4000275	2 529,78	(388067,58)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**19 209 344**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,4864% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-102-0101	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	113,6484619	7 863	893 617,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	113,6484619	2 569,0	291 962,9
2	331-101-0101	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,1709262	7 859	64 215,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,1709262	2 569,0	20 991,11

1	2		3	4	5	6	7
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4598% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-504-0501	1569	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,3691007	5 896	61 136,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,3691007	2 151,0	22 303,94
4	314-101-0104	694	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,4762	12 860	44 703,93
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4762	2 569,0	8 930,36
5	313-101-0602	3022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	8,973528	4 744	42 570,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,973528	2 151,0	19 302,06
6	342-102-0101	153	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	109,808815	345	37 884,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел.-ч	2,1961763	2 550,0	5 600,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,0538% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
7	314-102-0101	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,7134054	12 256	20 999,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7134054	3 671,0	6 289,91
8	313-201-0802	3385	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	3,672	4 875	17 901
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,672	2 151,0	7 898,47
9	314-503-0601	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8893584	10 863	9 661,1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8893584	2 569,0	2 284,76
10	313-401-0301	3404	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	21,6573336	187	4 049,92
11	343-302-0101	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	99,189792	22	2 182,18
12	314-102-0104	1023	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,06592	21 746	1 433,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06592	4 386,0	289,13
13	343-302-0301	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	59,284096	20	1 185,68
14	315-103-0501	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4616	324	1 121,56
15	314-102-0302	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0309	12 732	393,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0309	3 671,0	113,43
16	313-202-0401	1606	Растворонагнетатели	маш.-ч	2,22768	175	389,84
17	343-401-0201	2485	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,4748608	87	389,31
18	343-202-0101	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,987	59	176,23
19	314-502-0302	976	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,377	124	170,75
20	313-403-0101	1020	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	2,6316	57	150
21	343-301-0101	1138	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	1,188096	121	143,76
22	315-102-0102	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,014935	7 992	119,36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014935	2 569,0	38,37
23	343-302-0201	521	Дрели электрические	маш.-ч	4,8472	21	101,79
24	314-502-0304	1198	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6489	120	77,87
25	341-301-0101	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,515	142	73,13
26	343-102-0101	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,3257536	20	66,52
27	314-502-0301	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,6942	37	62,69
28	315-202-0501	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5974	84	50,18
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1 205 027**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**388 068**

1	2		3	4	5	6	7
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,3336% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	261-101-0304 *РСНБ РК 2024*		Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	32	75 000	2 400 000
2	243-106-0305	196762	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х10 (ок)-0,66	м	1 300	1 291	1 678 300
3	233-202-0103	287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	242,2	3 249	786 907,8
4	247-102-1401	301694	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	70	9 856	689 920
5	232-501-0301	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6 344,4171	84	532 931,04
6	233-101-0201	149922	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	$м^2$	65,79	7 800	513 162
7	236-202-0301	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,415667	216 777	306 884,05
8	СТПРАЙС-ЛИСТ		Бамбуковые стеновые панели	$м^2$	19,4	14 000	271 600
9	СТПРАЙС-ЛИСТ		АТРИБУТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	$м^2$	20	12 000	240 000
10	223-102-0102	133836	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	4	55 044	220 176
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7269% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	СТПРАЙС-ЛИСТ		НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 2,5 кВт	ШТ	1	172 000	172 000
12	212-402-0201	102707	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	250	569	142 250
13	247-214-0105	275826	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	220	582	128 040
14	261-201-0342	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	921,0715	116	106 844,29
15	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*		Панели фасадные алюминиевые "ВЫВЕСКА п.АТАКЕНТ"	$м^2$	10,4	10 085	104 884
16	223-201-0202	282003	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	5,4	19 229	103 836,6
17	261-301-0509	296070	Санитарные приборы	комплект	2	45 000	90 000
18	212-401-0104	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,1654	27 359	86 602,18
19	224-102-0102	134940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	40	2 072	82 880
20	212-402-0107	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,195	24 828	79 325,46
21	218-103-0203	315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	17,01001	4 057	69 009,61
22	261-201-0384	149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	228	301	68 628
23	212-401-0101	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,6355	25 065	66 058,81
24	241-207-0301	154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 313	45	59 085
25	261-201-0353	249517	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,8	6 178	54 366,4

1	2		3	4	5	6	7
26	236-101-0116	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	270,0243	189	51 034,59
27	215-206-0401	248387	Опилки древесные	$м^3$	7,41132	6 701	49 663,26
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,9395% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
28	247-204-0602	264734	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	50	945	47 250
29	261-102-0331	295614	Подкладки металлические	кг	15,2	2 500	38 000
30	215-202-0701	248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,3	109 237	32 771,1
31	211-402-0101	100393	Песок кварцевый строительный	т	0,381195	80 000	30 495,6
32	236-104-0503	316034	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	49,665	573	28 458,04
33	261-107-0831	295913	Мусор строительный	т	9,3054275	2 500	23 263,57
34	261-201-0604	147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	57,6975	398	22 963,6
35	215-204-0101	131574	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2	109 237	21 847,4
36	222-509-0801	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,019	1 146 242	21 778,6
37	261-107-0864	147832	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	18	938	16 884
38	211-401-0101	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,3495	10 727	14 476,09
39	261-105-0624	295767	Клей Бустилат	кг	32,25	442	14 254,5
40	212-402-0105	102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,580596	24 466	14 204,86
41	236-202-1014	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	28,406	446	12 669,08
42	243-902-1401	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,2	2 250	11 700
43	261-303-0102	264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	275,4	42	11 566,8
44	217-105-0102	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,282	1 186	11 008,45
45	222-526-0106	131044	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	1 191 413	9 054,74
46	261-201-0327	249421	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	14,32	605	8 663,6
47	235-202-0118	316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,68	2 307	8 489,76
48	217-101-0401	144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,2	1 590	8 268
49	236-104-0101	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,892	731	7 962,05
50	247-216-1101	316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,437	3 256	7 934,87
51	241-221-0101	181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 560	5	7 800
52	218-103-0201	315996	Ветошь	кг	6,80649	1 103	7 507,56
53	235-401-0501	314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,832	745	4 344,84
54	252-207-3979	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
55	217-108-0101	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,2527	861	3 661,57
56	217-102-0102	290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,142	1 403	3 005,23
57	215-204-0302	131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02716	109 237	2 966,88
58	216-101-0101	144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,096105	29 478	2 832,98
59	217-106-0102	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,704	1 372	2 337,89
60	247-216-1102	316048	Изолента ПВХ	кг	0,309	4 837	1 494,63

1	2		3	4	5	6	7
61	217-101-0107	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00151	954 056	1 440,62
62	223-503-0504	316007	Лента бутиловая	м	13,88	89	1 235,32
63	261-107-0570	147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
64	236-202-1012	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,8	1 018	814,4
65	217-605-0101	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4	573	802,2
66	261-107-0996	290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3032	1 993	604,28
67	214-405-0201	314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00084	624 577	524,64
68	215-204-0303	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00432	109 237	471,9
69	217-603-0104	249132	Вода техническая	$м^3$	10,743215	36	386,76
70	235-101-0901	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,456	264	384,38
71	223-503-0502	316005	Лента бутиловая диффузионная	м	2,84	121	343,64
72	217-603-0103	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,84632	171	315,72
73	216-103-0101	144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0081	36 581	296,31
74	217-701-0111	315967	Аммоний сернокислый	т	0,00129	208 692	269,21
75	236-203-0208	287780	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 607	264,99
76	217-701-0107	315963	Карборунд	кг	0,4515	559	252,39
77	212-401-0102	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,009408	25 726	242,03
78	217-108-0302	145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,46528	484	225,2
79	236-104-0103	272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00024	780 756	187,38
80	217-302-0205	274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184,4
81	217-302-0105	274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	161,56
82	236-203-0109	287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000164	893 907	146,6
83	217-106-0105	290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,113	1 251	141,36
84	261-107-0220	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	1 620	129,6
85	261-107-0961	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	1 438	86,28
86	217-604-0101	244589	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	37	70,3
87	216-101-0901	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00036	182 510	65,7
88	217-605-0104	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60,24
89	218-103-0208	329348	Каболка	т	0,000095	423 648	40,25
90	261-101-0105	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,00372	6 318	23,5
91	223-503-0503	316006	Лента ПСУЛ	м	0,0856	259	22,17
92	261-107-0914	146716	Вазелин технический	кг	0,023	939	21,6
93	214-209-0108	127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0273	629	17,17
94	261-107-0224	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	594	16,63
95	261-201-0361	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,038	246	9,35
96	261-102-0216	128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	175	8,75
97	261-107-0458	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1 416	7,08
98	217-701-0308	329346	Очес льняной	кг	0,0105	426	4,47

1	2		3	4	5	6	7
99	261-107-0450	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	401	4,01
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9 630 071**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 75,066% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	522-101-1263015 *СпрСЦ 01.2025*		Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен	шт.	80	30 881	2 470 480
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 24,934% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	513-104-0102 *РСНБ РК 2022*		Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт	комплект	2	410 299	820 598
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**3 291 078**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2024*		Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	1	317 149	317 149
2	8601-0303-0203 *УСН РК 8.02-03-2024*		Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	37 991	75 982
			ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**393 131**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**34 205 229**
			Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**34 205 229**
			Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Акназаров Б.Б.

«Утверждаю»
Аким п.Атакент
Е.Турумбетов
«____» _____2026г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Работы по декоративной отделке фасада: подготовка поверхности, нанесение штукатурных и декоративных покрытий, окрашивание фасада и выполнение сопутствующих отделочных работ здания п.Атакент Мактааральского района Туркестанской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ		
1	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	40
2	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	40
	РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ		
3	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
4	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
5	Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 $м^2$	шт.	2
6	Агрегат насосный. МОНТАЖ	шт.	1
	РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
7	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	810
8	Проводки кабельных каналах. Демонтаж	м	410
9	Кабель. Демонтаж	м	310
10	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	190
11	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	26
12	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	84
13	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	38
14	Электросчетчики. Смена	шт.	1
15	Пускатели магнитные. Смена	шт.	1
16	Щитки групповые. Демонтаж	шт.	6
17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1300
18	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	270
19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения и прожекторы. Установка	шт.	70
20	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1
21	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2
22	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
23	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	36
24	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,9
	РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ		
	ПОЛЫ		
25	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	44
26	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	64,5
27	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	37,3
28	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	71
29	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	64,5
30	Покрытия из "Релина". Устройство на клее	$м^2$ покрытия	64,5
31	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	242,2
32	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,3
	ПРОЕМЫ		
33	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	5,4
34	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
35	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	4
	ПЕРЕГОРОДКА И ЗАКРЫТИЕ ОКОН		
36	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,75
37	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,4275
38	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50
39	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	50
40	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	ОБШИВКА СТЕН РУКОВОДИТЕЛЕЙ		
41	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	**19,4**
	ЛЕСТНИЦА		
42	**Решетки лестничные металлические. Ремонт**	**м**	**20**
	АТРИБУТЫ		
43	**Стенд. Монтаж**	**$м^2$**	**20**
	АКТОВЫЙ ЗАЛ		
44	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**$м^2$**	**80**
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		
45	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	**638,5**
46	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**638,5**
47	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**638,5**
48	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**$м^2$**	**1619,4**
49	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**$м^2$**	**1349,5**
50	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**$м^2$**	**539,8**
51	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1619,4**
52	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1619,4**
53	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2,3**
	РАЗДЕЛ 5.ФАСАД		
54	**Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**$м^2$**	**100**
55	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**100**
56	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	**$м^2$**	**100**
57	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**100**
58	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**100**
59	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**600**
60	**Стены из панелей площадью более 10 $м^2$ для жилых и общественных зданий. Сборка**	**$м^2$ панелей**	**10,4**
61	**Фундаменты. Усиление цементацией**	**$м^3$ фундаментов**	**4,2**
62	**Цоколь. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия**	**80**
	РАЗДЕЛ 6.МАФ		
63	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**
64	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)**	**шт.**	**2**