Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Сәтбаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Сәтбаев қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87582602
Лоттың атауы	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749020.000.000124
Қызметтің атауы:	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	82327586.21
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	82327586.21
Қызметтерді көрсету мерзімі:	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Қызметтерді көрсету орны:	Ұлытау облысы, Сәтбаев қ.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Жаңа жыл мерекесіне орай қаланы безендіру бойынша қызметтерге мыналар кіреді: Жарық фигураларын жасау, маф-ты қалпына келтіру, слайдтың, корттың, фотоаймақтың ағаш конструкцияларын дайындау, шыршаның Жарық шатырын салу, Металл конструкцияларды, проф материалдардан сандарды дайындау, қала бойынша ағаштарды, консольдерді безендіру. 1. Профильді құбырдан жасалған кронштейндердегі снежинкалар 20х40 биіктігі 2; 1,5; 1. Кронштейндерді сымдармен және қосылымдармен орнату Диодты снежинкалар диаметрі 40,60,80 IP 65 құйылған диодты жабын, картоннан жасалған металл жақтауда 6ка-саны 120 дана. қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген № 2 суреттегі эскизге сәйкес. 2. Жарқыраған отшашулар мен айналмалы үстел диодты жолақтары бар металл конструкциялардан жасалған биіктігі 3 метр. Төлек Батыр алаңын орнату-4 дана. осы өтінімге қоса берілген қосымша файлдардағы №17 суреттегі эскизге сәйкес. 3. Арка Диодты ленталармен, өрнектермен және ою-өрнектермен безендіру. Көлемі 1,8х8 метр проф құбырдан металл жақтау жасау. Сыйлық сөмкесін жасау және орнату. Металл қаңқасы, безендірілген мата қапшығы өлшемі 3х3-1 қызмет. Қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген № 1 суреттегі нобайға сәйкес. 4.Ұлытау көшесі Мәңгілік ел бұрылысы. Жаңа жылмен жазу материал: АКРИЛ, ПВХ, профиль құбыры 20х40 диодты жарық. МАФ "САЛЮТ" материал: Проф құбыр 25х25, биіктігі 3: 2: 1,5 картон №12, диод таспасы. Одуванчика басы: ортасында металл шар/втулка, одан барлық бағытта металл немесе шыны талшықты шыбындар бөлінеді Ø3-5 мм. диаметрін 70-150 см жасауға болады. Жарық: әр штанганың бойымен жылы ақ түсті сызып, ұштарына кішкене жарықдиодты нүктелерді қолдану арқылы сіз суреттегідей үлпілдек әсер аласыз. IP65-IP67 сыртқы панелі, төмен вольтты 12/24 V. осы өтінімге қосымша файлдарда қоса берілген №3 суреттегі нобайға сәйкес. 5. Ағаштарды гирляндалармен, жарқыраған мұздармен безендіру. -100 ағаш. 1 ағашқа арналған гирляндалар 20 метр гирляндалар. -100 мұзды ағаштар 1 Ағаш 80 мұзды дизайн әзірлеу Тапсырыс берушімен келісу. Осы өтінімге қоса берілген №5 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. 6. Абай Құнанбаев көшесі Қаныш Сәтбаев даңғылының қиылысы Арка "12 ай". проф құбыр 25х25 жартылай аркалы өндіріс, орнату әдісі-бетонмен болтпен бекіту, жарықтандыру, гирляндамен безендірілген. Көгалдарға арналған диванды ленталармен безендіру. Осы өтінімге қоса берілген №4 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. 1 қызмет. 7. Абай Құнанбаев көшесі және Қаныш Сәтбаев даңғылының қиылысы. Көгалдарға арналған диван құрылымын ленталармен безендіру. тик ток фотоаймағын жанып тұрған қанаттармен безендіру бойынша жұмыстар. 1 қызмет. Осы өтінімге қоса берілген №7 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. 8. Абай Құнанбаев көшесі мен Қаныш Сәтпаев даңғылына МАФ орнату МАФ жылқы қалпына келтіру және орнату (Қол жетімді) МАФ жылқы отбасы қалпына келтіру және орнату (Қол жетімді) МАФ қояндар дайындау, орнату және қосу 2 дана (дайындау) МАФ Снеговик қалпына келтіру және орнату 2 дана (бар

	болса) Жарқыраған ағаштарды қалпына келтіру, орнату және қосу 12 дана (қоймада). Қалпына келтіру үшін 500 м гирлянд қажет. Осы өтінімге қоса берілген №6 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. 9. Кеншілер алаңындағы фото аймақ "ертегі қалашығы 2027" қалыңдығы 8 мм, 5 мм фанерадан жасау, фрезерлік кесу, бояу, праймер, орнату және қосу, жарықтандыру сымдары және диодты гирляндалар. Жалпы өлшемі ұзындығы 10 метр және биіктігі 2,5 м. 2027 цифры қалпына келтіру (202 цифры бар), диодты сатып алу, қолда бар цифрларға сәйкес 7 цифрын дайындау, орнату және қосу. 1 қызмет. Осы өтінімге қоса берілген №6 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. Осы өтінімге қоса берілген №8 суреттегі нобайға сәйкес қосымша файлдарда. 10. Акрил шамдары-дайындау, материал-түрлі-түсті акрил, жақтау - металл құбыр диаметрі 30, шамның реңкінің өлшемі 20х30, биіктігі 2, 5х1, 2 м тіректің өлшемі 80х80х20 см, 220 Вт қосылу, түтік, орнату және қосу. Саны 4 дана. қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген №10 суреттегі нобайға сәйкес. 11. Сәндік Қолшатыр. Дайындау. Материал-25х25 металл Профильді құбырдан . Қолшатыр материалы-акрил мөлдір, өлшемі 2х80, диодты жарықтандыру және гирляндалар, стенд өлшемі 80х80х20 см. қолшатырдың Толық өлшемі 2, 7х2 М. орнату және жарықтандыруға қосылу. Саны 2 дана. қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген №9 суреттегі нобайға сәйкес. 12. Шатыры бар шырша қалпына келтіру (бар болса) орнату және қосу, шатырға арналған гирляндаларды сатып алу. Диаметрі 20 см, 40 см 800 дана мөлшерінде жаңа шырша ойыншықтарын орнату және безендіру, биіктігі 15 метр жаңа жылдық шыршаға электр байланысы бар, жеткізушінің есебінен сатып алынатын 75 дана, өлшемі 70 см, 50 см, 30 см мөлшерінде неонды жарқыраған өрнектер. Бетіне тұрақты бекітпесі бар шырша құрылымын орнату және салмақты өлшеу үшін қосымша жүкті орнату (блоктар немесе сөмкелердегі балласт). Шаң мен кірден бұтақтарды ретке келтіріңіз (бұтақтарды санитарлық тазарту). Шырша қоршауын орнату және жасау: ағаш қоршау, ПВХ және жарқыраған акрил декорацияларын қабаттастыру. Дизайн, гирлянданың түсі және дамуы Тапсырыс берушімен келісіледі. Қуат түрі: 30м қуат көзіне қосылған желі. түрі бойынша қорғаныш қабығы бар электр кабельдерінің жаңа төсемімен (пластикалық құбыр). Максималды Жұмыс температурасы: -50 °C. қосылу алдында 25 А автоматы қолданылады. қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген №11 фотосуреттегі эскизге сәйкес. 13. "ТАҒЗЫМ" алаңын безендіру Шанасы бар Бұғылар қалпына келтіру және орнату (қоймада) Гирлянд қоршаулары жасау орнату және қосу Сәндік шыршалар жасау орнату және қосу Слайдты қалпына келтіру және орнату МАФ жылқы отбасы қалпына келтіру және орнату (Қол жетімді) МАФ жаңа жылдық ойыншық металл жақтаудан жасалған гирляндпен оралған. Осы өтінімге қоса берілген №13 суреттегі эскизге сәйкес қосымша файлдарда. 14. Абай Құнанбай көшесінің аумағы Сәтбаев даңғылының қиылысы. Сот. Жер төсемін негіз тегіс болғанша жоспарлау керек. Кортты тегіс мұз бетіне құю. мұз айдыны 20х40. металл

	жақтаулармен қоршау, жоғары температура мен қысымда басу арқылы ағаш жоңқалары мен синтетикалық шайырлардан жасалған қаңылтыр құрылыс материалынан жасалған қаптама. баннермен безендіру. диодтармен гирляндтармен жарықтандыру. Қызмет 1. Қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген № 12 эскизге сәйкес. 15. Кеншілер алаңында фотоаймақ жасау" Жаңа жылдық ертегі " орнату және қосу. Шыны талшықты мүсін жасау. Негізі жіңішке жабыны бар металл жақтау, композициялардың жалпы мөлшері 4х4 метр, биіктігі 2,27 М. жарқын байланыс. Қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген № 14 эскизге сәйкес. 16. "Жыл символы 2027"алаңындағы фотоаймақ Акрилден және ПВХ-дан жарқыраған үйлер жасау өлшемі биіктігі 50 см, тақ жасау раманың негізі ағаш, металл акрилді кесу жарқыраған, Қошқар мен жылқының пішіні дайындау металл конструкциясы жеңіл гирляндтармен орау өлшемі жылқының биіктігі 1,8 х1,5: қошқардың биіктігі 1, 2х1 м, сәндік қоршаулармен қоршау, қоршаудың биіктігі 30 см .Композициялардың жалпы мөлшері 3, 5х3, 5 Орнату және қосу. 17. Слайд. қалпына келтіру, орнату және қосу. 2027 цифры қалпына келтіру (202 бар болса), диодты сатып алу, 7 цифрын дайындау, орнату. қосылу. Жарқыраған ағаштарды қалпына келтіру, орнату және қосу (қоймада). Осы өтінімге қоса берілген қосымша файлдағы № 15 нобайға сәйкес. 18. Кеншілер Алаңы. Фото аймағын орнату теледидар. қалпына келтіру (қол жетімді), орнату және қосу. Осы өтінімге қоса берілген қосымша файлдағы № 16 нобайға сәйкес. 19. Кіші мешіт. гүлзар. Жаңа жылдық ойыншықтар мен гирляндадан жасалған сәндік шырша. 3 Бұйымды дайындау орнату және қосу (қолда бар). Қосымша файлдарда осы өтінімге қоса берілген № 18 эскизге сәйкес. Іске асыру кезіндегі талаптар: жұмыстардың сапасы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс "Ұлытау облысының қалалары мен елді мекендерінің аумақтарын абаттандыру қағидаларын бекіту туралы"Ұлытау облыстық мәслихатының 2023 жылғы 18 мамырдағы № 26 шешімі.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Қаланы ресімдеу үшін МАФ-ты қалпына келтіру және дайындау жұмыстары шарт жасалғаннан кейін бірден басталады. Қаланы мерекелік безендіру және безендіру бойынша жұмыстар кезең-кезеңімен (2026 жылғы 01 желтоқсаннан бастап 24 желтоқсанды қоса алғанда), біртіндеп режимде, шағын сәулет нысандарын (МАФ) дәйекті орнатумен, сәндік элементтерді монтаждаумен, LED-жарықтандырумен және электр желілеріне қосумен орындалуы тиіс. Қуат түрі: қуат көзіне қосылған желі. түрі бойынша қорғаныш қабығы бар электр кабельдерінің жаңа төсемімен (пластикалық құбыр). Максималды Жұмыс температурасы: -50 °C. қосылу алдында 25 А автоматы қолданылады. желілер жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Қаланы ресімдеу кезектілігі Тапсырыс берушімен анықталсын және келісілсін. Мердігер белгіленген мерзімнің соңғы күндеріне оларды толық көлемде ауыстыруға жол бермей, жұмыстардың жоспарлы орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Қаланы мерекелік безендіру бойынша барлық жұмыстардың толық аяқталуы 2026 жылғы 24 желтоқсанды қоса алғанда кешіктірілмей қамтамасыз етілуге тиіс. Монтаждау, орнату, сақтау аумағынан орнату орындарына дейін тасымалдау, электр желілеріне қосу және өнім берушінің есебінен мереке аяқталғанға дейін қызмет көрсету. Шарттық міндеттемелерді орындау шеңберінде белгіленген МАФ бекітудің сенімділігі үшін мердігер ұйым жауапты болады. Мердігер техникалық ерекшелікке, қауіпсіздік талаптарына және қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес барлық белгіленген МАФ-тардың сапалы монтажын, сенімді бекітілуін және орнықтылығын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстар барлық шағын архитектуралық нысандарды (МАФ) монтаждау және сенімді бекіту, LED-жарықтандыруды қолдана отырып, декоративті безендіруді орындау, орнатылған электр жабдықтарын электр желілеріне толық қосу, оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету аяқталғаннан кейін толық көлемде орындалды деп есептеледі.

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Сатпаев"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Сатпаев"
Номер лота	87582602
Наименование лота:	Услуги по эстетическому оформлению
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749020.000.000124
Наименование услуги:	Услуги по эстетическому оформлению
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	82327586.21
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	82327586.21
Срок оказания услуги:	в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу договора
Место оказания услуги:	область Ұлытау, г.Сатпаев
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	В услуги по оформлению города к празднику Новый год входит следующее: Изготовление световых фигур, восстановление маф, изготовление деревянных конструкций горки, корта, фотозон, сооружение светового шатра елки, изготовление металлоконструкций, цифр с проф материалов, украшение деревьев, консолей по городу. 1. Снежинки на кронштейнах из профильной трубы 20х40 высота 2; 1,5; 1. Установка кронштейнов с проведением проводки и с подключением Снежинки диодные диаметр 40,60,80 IP 65 литое диодное покрытие, на металлическом каркасе из картона 6ка - количество 120 шт. Согласно эскиза на фото №2 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 2. Светящие салюты и вертушка изготовление из металлических конструкций с диодными лентами высота 3 метра с подключением. Установка сквер Толек Батыр - 4 шт. Согласно эскиза на фото №17 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 3. Арка Оформление диодными лентами, узорами и орнаментами. Изготовление металлического каркаса из проф трубы размером 1,8х8 метром. Изготовление и установка подарочного мешка. Каркас металлический, тканевый мешок с оформлением размер 3х3 - 1 услуга. Согласно эскиза на фото №1 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 4.Ул.Улытауская поворот Мәңгілік ел. Надпись С Новым годом материал: АКРИЛ, ПВХ, профиль труба 20х40 диодный свет. МАФ "САЛЮТ" материал: Проф труба 25х25, высота 3: 2: 1,5 картон №12, диодная лента. Головка одуванчика: металлический шар/втулка по центру, из которого во все стороны расходятся металлические или стеклопластиковые мухи Ø3-5 мм. Диаметр можно сделать 70-150 см. Свет: проводя теплый белый вдоль каждого стержня и нанося на концы несколько маленьких светодиодных точек, вы получите эффект пушистости, как на картинке. Наружная панель IP65-IP67, низковольтная 12/24 V. Согласно эскиза на фото №3 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 5. Декорация деревьев гирляндами, светящими сосульками. -100 деревьев. гирлянды на 1 дерево 20 метров гирлянд. -100 деревьев сосульки 1 дерево 80 сосулек дизайн разработка согласование с заказчиком. Согласно эскиза на фото №5 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 6. Улица Абая Кунанбаева угол ул. пр. Каныша Сатпаева Арка "12 МЕСЯЦЕВ". проф труба 25х25 полу арочное изготовление, способ установки - крепление болтом с бетоном, подсветка, украшена гирляндой также. Украшение газонного дивана гирляндой из лент. Согласно эскиза на фото №4 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 1 услуга. 7. Улица Абая Кунанбаева и угол улицы пр. Каныша Сатпаева. Украшение конструкции газонного дивана гирляндой из лент. работы по оформлению фотозоны тик ток горящими крыльями. 1 услуга. Согласно эскиза на фото №7 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 8. Установка МАФ на ул. Абай Құнанбаев и пр. Қаныш Сәтпаев МАФ Лошадь восстановление и установка (в наличии) МАФ Семейство лошадей восстановление и установка (в наличии) МАФ Зайцы изготовление, установка и подключение 2 шт

	(изготовление) МАФ Снеговик восстановление и установка 2 шт (в наличии) Светящие деревьев восстановление, установка и подключение 12 шт (в наличии). Для восстановления требуется 500 м гирлянды. Согласно эскиза на фото №6 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 9. Фотозона на площади Горняков «Сказочный городок 2027» изготовление из фанеры толщиной 8 мм, 5 мм,резка фрезерная, покраска, грунтовка, установка и подключение, проводка освещения и диодные гирлянды. Общий размер 10 метров в длину и высоту 2,5 м. Цифра 2027 изготовление, закуп диода, изготовление цифр, установка и подключение. 1 Услуга. Согласно эскиза на фото №6 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. Согласно эскиза на фото №8 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 10. Фонари из акрила - изготовление, материал - цветной акрил, каркас - металлическая труба диаметр 30, размер плафона лампы 20х30, высота 2,5х1,2 м размер подставки 80х80х20 см, подключение на 220Вт, ламповые, установка и подключение. Количество 4 шт. Согласно эскиза на фото №10 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 11. Декоративный Зонтик. Изготовление. Материал - из металлической профильной трубы 25х25 . Материал зонта - акрил прозрачный, размер 2х80, диодное освещение и гирлянды, размер подставки 80х80х20 см. полный размер зонта 2,7х2 м. установка и подключение к освещению. Количество 2 шт. Согласно эскиза на фото №9 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 12. Елка с шатром восстановление (в наличии) установка и подключение, закуп гирлянды для шатра. Установка и украшение новыми елочными игрушками в количестве 800 шт диаметром 20 см, 40 см, узоры светящиеся неоновые в количестве 75 шт., размерами 70 см., 50 см, 30 см, приобретаемыми за счет поставщика, с электрическим подключением к новогодней елки высотой 15 метров. Установка конструкции ёлки с устойчивым креплением на поверхности и дополнительной установкой груза для утяжеления веса (блоки или балласт в мешках). Привести в порядок ветки от пыли и грязи (санитарная очистка веток). Установка и изготовление ограждения елки: деревянное ограждение, наложение декораций из ПВХ и светящегося акрила. Дизайн, цвет гирлянды и разработка согласовывается с заказчиком. Тип питания: Сеть с подключением к источнику питания 30м. с новой прокладкой электрических кабелей с защитной оболочкой по типу (пластиковая труба). Максимальная рабочая температура: -50 °C. Перед соединением используется автомат 25 А. Согласно эскиза на фото №11 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 13. Оформление площадь «ТАҒЗЫМ» Олени с санками восстановление и установка (в наличии) Заборы из гирлянды изготовление установка и подключение Елки декоративные изготовление установка и подключение Горка восстановление и установка МАФ Семейство лошадей восстановление и установка (в наличии) МАФ Игрушка новогодняя изготовление из металлического каркаса обмотка гирляндой. Согласно эскиза на фото №13 приложенных к данной

	заявке в дополнительных файлах. 14. ТЕРРИТОРИЯ ул. АБАЯ КУНАНБАЯ ПЕРЕКРЕСТОК пр.САТПАЕВА. Корт. Земляное полотно необходимо распланировать до ровности основания. Заливка корта до гладкой поверхности льда. ледовый корт 20х40. ограждение металлическими каркасами, обшивка из листового строительного материала, изготовленного из древесной щепы и синтетических смол путем прессования при высокой температуре и давления. декорация баннером. освещение диодами гирляндами. Услуга 1. Согласно эскиза № 12 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 15. Изготовление фотозоны на площади Горняков «Новогодняя сказка» установка и подключение. Изготовление скульптуры из стекловолокна. Основа каркас металлический с тонким покрытием, общий размер композиций 4х4 метра с высотой 2,27 м. Светящее подключение. Согласно эскиза № 14 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. 16. Фотозона на площади «Символ года 2027» Изготовление светящих домов из акрила и ПВХ размер высота 50 см, Трон изготовление основа каркаса дерево, метал вырезка акрила светящий, форма барана и лошади изготовление металлическая конструкция обмотка световыми гирляндами размер высота лошади 1,8 х1,5: барана высота 1,2х1 м, ограждения декоративными заборами, высота забора 30 см .Общи размер композиций 3,5х3,5 установка и подключение. 17. Горка. восстановление, установка и подключение. Цифра 2027 восстановление (вналичии 202), закуп диода, изготовление цифры 7, установка. подключение. Светящие деревьев восстановление, установка и подключение (в вналичии). Согласно эскиза № 15 приложенных к данной заявке в дополнительных файла. 18. Площадь Горняков. установка фотозоны Телевизор. восстановление(в наличии), установка и подключение. Согласно эскиза № 16 приложенных к данной заявке в дополнительных файла. 19. Малая мечеть. клумба. Новогодние игрушки и декоративная елка из гирлянды. Изготовление установка и подключение 3 изделия (в наличии). Согласно эскиза № 18 приложенных к данной заявке в дополнительных файлах. Требования при реализации: качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов Решение маслихата области Ұлытау от 18 мая 2023 года № 26 «Об утверждении правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов области Ұлытау».

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Работы по восстановлению и изготовлению МАФ для оформления города начать сразу после заключения договора. Работы по праздничному оформлению и украшению города должны выполняться поэтапно (с 01 декабря до 24 декабря 2026 г. включительно), в постепенном режиме, с последовательной установкой малых архитектурных форм (МАФ), монтажом декоративных элементов, LED-освещения и подключением к электрическим сетям. Тип питания: Сеть с подключением к источнику питания. с новой прокладкой электрических кабелей с защитной оболочкой по типу (пластиковая труба). Максимальная рабочая температура: -50 °C. Перед соединением используется автомат 25 А. Все работы по подключению и проведению эл. сетей ведется за счет поставщика. Последовательность оформления города определять и согласовывать с заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить планомерное выполнение работ, не допуская их переноса в полном объёме на последние дни установленного срока. Полное завершение всех работ по праздничному оформлению города должно быть обеспечено не позднее 24 декабря 2026 года включительно. Монтаж, установка, перевозка от территории хранения до мест установки, подключение к электросетям и обслуживание до завершения празднования за счет поставщика. Ответственность за надежность крепления МАФ, установленных в рамках выполнения договорных обязательств несет подрядная организация. Подрядчик обязан обеспечить качественный монтаж, надёжное крепление и устойчивость всех установленных МАФ в соответствии с технической спецификацией, требованиями безопасности и действующими строительными нормами. Работы считаются выполненными в полном объёме после завершения монтажа и надёжного крепления всех малых архитектурных форм (МАФ), выполнения декоративного оформления с применением LED-освещения, полного подключения установленного электрооборудования к электрическим сетям, проверки его работоспособности и обеспечения безопасной эксплуатации.